

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

CUADRO DE CONTRATACIONES

#	Nombre Institución	Nombre		Cargo		Costo Total	Forma de pago	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración
		Entidad de adquisiciones	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato					
		Persona que lo Elabora	Hilda Alejandra Izaguirre	Encargada Unidad de Contrataciones	Director Ejecutivo					
			Sergio Villatoro Cruz							
1	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL 32, DESDE SECTOR PERDIZ HASTA LA FAUSTINA	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 3.667.102.49	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA, S. de R. L. (COSOBRI S. de R. L.)	13 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario
2	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGENES DEL CANAL MAYA DESDE PUENTE GABRIELA SECTOR GUARUMA UNO HASTA PUENTE CAZANAVE SECTOR COLONIA ORO VERDE	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 9.851.794.38	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S. de R. L. (AMACON, S. de R. L.)	14 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario
3	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CAMPIN-LA MARIMBA DESDE BOCATOMA HASTA SECTOR LIBERACIÓN CAMPESINA	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 4.892.678.64	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	constructorA HONDUREÑA COHDYL, S. de R. L. de C. V. (COHDYL S. de R. L. de C. V.)	16 de abril 2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

4	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGENES DE QUEBRADAS AGUA BLANCA Y CHINDONGO, SECTOR FINCA LAS MININAS	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 1.410.396.40	Financiado con fondos externos según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	constructorA HONDUREÑA COHDYL, S. de R. L. de C. V. (COHDYL S. de R. L. de C. V.)	21 de abril 2021	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
5	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO ULÚA, DESDE COLONIA 4 DE MARZO HASTA DESEMBOCADURA DE RÍO PELO	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 6.997.644.40	Financiado con fondos dexterios, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A de C.V. (EMCODI S.A de C.V)	21 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario
6	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO ULÚA, DESDE SECTOR LAS MINAS HASTA FINCA 8	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 10.986.975.00	Financiado con fondos dexterios, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	Equipos y Construcciones, S. de R. L. de C. V. (ECON S. de R. L. de C. V.)	22 de abril 2021	Noventa (90) dias calendario
7	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL CAMPÍN, DESDE CONFLUENCIA CON CANAL MAYA HASTA CONFLUENCIA CON RÍO CHAMELECÓN	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 19.295.314.17	Financiado con fondos del Gobierno de la República de Honduras, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT S. de R.L. de C.V	23 de Abril 2021	Noventa (90) dias calendario
8	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL GARCÍA, SECTORES PAJUILES - LA COMPUERTA	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 4.420.898.08	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA, S. de R. L. (COSOBRI S. de R. L.)	26 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario

9	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGENES DEL CANAL MAYA DESDE PUENTE SECTOR COLONIA FLORES DE ORIENTE HASTA CONFLUENCIA CON CANAL CAMPIN	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 18,273,381.12	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CONSTRUCTORA REAL, S. de R. L. (CONREAL S. de R. L.)	26 de abril 2021	Noventa (90) dias calendario
10	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, DESDE SECTOR EL PORVENIR HASTA BOCATOMA DE CANAL CAMPIN	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 7,327,933.44	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CONSTRUCTORA REAL, S. de R. L. (CONREAL S. de R. L.)	26 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario
11	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CRIQUE MARTÍNEZ DESDE ALDEA CRIQUE MARTÍNEZ HASTA ALDEAS GUAYABALES 1 Y 2	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 63,312,661.48	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES DE HONDURAS, S. de R.L. de C.V. (econtrah, S. de r.l. de c.v.)	26 de abril 2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
12	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE BOQUERÓN EL PROGRESO, SECTOR LA COROZA	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 1,241,999.00	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES DE HONDURAS, S. de R.L. de C.V. (econtrah, S. de r.l. de c.v.)	23 de Abril 2021	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

13	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES DE CANAL ESTERO DE INDIOS, DESDE SECTOR ALDEAS ESTERO DE INDIOS-LA DEMOCRACIA HASTA CONFLUENCIA CON RÍO GUAYMITAS	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS.4.277.161.07	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, S. A. de C. V. (EMCODI, S.A. de C.V.)	26 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario
14	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO PERIMETRAL DE AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 15,987,794.63	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, S. A. de C.V. (EMCODI, S.A. de C.V.)	27 de Abril 2021	Noventa (90) dias calendario
15	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula		REHABILITACION DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL 28, SECTOR ALDEAS LA 28 Y LA 29	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 3,906,960.25	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. de R. L. de C. V	29 de abril 2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
16	Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	N/A	REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, DESDE FINCA DEVONIA HASTA FINCA CASMUL	Contratacion Directa	CONTRATO OBRA BORDOS	LPS. 10,596,022.05	Financiado con fondos externos, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. (SIAFI)	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA COSTRUCION, S. de R. L. de C. V. (SEDECO S. de R. L. de C. V.)	30 de abril 2021	sesenta (60) dias calendario

Abog. Hilda Alejandra Izaguirre H.  
Encargada de Contrataciones.