



NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-06-2021 enviada el día 01 de Junio del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "Reparación y Balastado en las diferentes Calles del casco urbano del municipio de Cane."

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Noroeste del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de la iglesia católica en la comunidad de Calabazas.
Ubicación del proyecto	Comunidad de calabazas
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en construir una iglesia con dimensiones de 15x7.50 metros, con paredes de bloque de 6", dos puertas una ventana, solera inferior de 20x20cm, solera superior de 15x15cm, fundición de piso de 5cm, columnas de 20x20cm, instalacion de cerámica.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este tiene un alcance muy importante ya que servirá para tener un mejor espacio de meditación de las personas que visitan un templo y para darle una educación espiritual a los futuros maestros de la palabra del señor. .
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 304,805.47
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2020
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 15.61%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Fecha de finalización	24 Agosto 2021
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 07 días del mes de Mayo del año 2019



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
 ALCALDE MUNICIPAL
 TELEFAX. (504) 9918-3582
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente. Oscar René Martínez

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45	Trazado y marcado	ML	22	990
2	10.8	Excavación	M3	355.2	3,836.16
3	10.37	Cimentación de mampostería	M3	1800	18,666
4	45	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	295	13,275
5	9.73	Fundición de castillos 15x15 cm	Ml	509.5	21,980
6	45	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	295	13,275
7	156.69	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	760	119,084.4
8	112.5	firme de concreto de 5cm espesor	m2	364.75	41,034.375
9	42.8	moldura de piso	m2	219	9,373.2
10	112.5	piso de ceramica	m2	555.1	62,448.75
11	156.69	repello y afinado	m2	183	28,674.27
12	22.5	relleno con material selecto	m3	420	9,450
		Total.....			327,499.50



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Nota: La construcción de la iglesia católica en la comunidad de calabazas incluye la mano de obra calificada, no calificada e insumos de ferreteria "cemento, varilla, cal, ladrillo etc. Exceptuando los materiales pétreos "arena, revuelto, piedra" y de aserradero "Madera".

Cane, La Paz 17 de 05 del 2021

Oscar René Martínez

Firma y Sello

1204 1975 00071

Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
 ALCALDE MUNICIPAL
 TELEFAX. (504) 9918-3582.
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente. Jose Alejandro Zanchez

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre


 Firma autorizada y sello


No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45	Trazado y marcado	ML	24.00	1,080.00
2	10.8	Excavación	M3	345.00	3,726.00
3	10.37	Cimentación de mampostería	M3	1,800.00	18,666.00
4	45	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	300.00	13,500.00
5	9.73	Fundición de castillos 15x15 cm	MI	509.00	4,952.57
6	45	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	289.00	18,080.48
7	156.69	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	753.00	117,987.57
8	112.5	firme de concreto de 5cm espesor	m2	366.45	41,225.625
9	42.8	moldura de piso	m2	215.00	9,202.00
10	112.5	piso de ceramica	m2	566.1	63,686.25
11	156.69	repello y afinado	m2	188.00	29,457.72
12	22.5	relleno con material selecto	m3	422.5	9,506.25
		Total.....			331,070.47



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Nota: La construcción de la iglesia católica en la comunidad de calabazas incluye la mano de obra calificada, no calificada e insumos de ferreteria "cemento, varilla, cal, ladrillo etc. Exceptuando los materiales pétreos "arena, revuelto, piedra" y de aserradero "Madera".

Cane, La Paz 17 de 05 del 2021


Firma y Sello

1204197600066
Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
 ALCALDE MUNICIPAL
 TELEFAX. (504) 9918-3582
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente: Francisco Suazo

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre:



Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45	Trazado y marcado	ML	20	900
2	10.8	Excavación	M3	355	3834
3	10.37	Cimentación de mampostería	M3	1741.45	18058.84
4	45	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	290	13050
5	9.73	Fundición de castillos 15x15 cm	MI	507.20	4935.06
6	45	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	2.80	12600
7	156.69	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	690	108116.1
8	112.5	firme de concreto de 5cm espesor	m2	362.65	40798.125
9	42.8	moldura de piso	m2	220	9416
10	112.5	piso de ceramica	m2	506.76	57010.5
11	156.69	repello y afinado	m2	170	26637.3
12	22.5	relleno con material selecto	m3	419.98	9449.55
		Total.....			304,805.47



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Nota: La construcción de la iglesia católica en la comunidad de calabazas incluye la mano de obra calificada, no calificada e insumos de ferreteria "cemento, varilla, cal, ladrillo etc. Exceptuando los materiales pétreos "arena, revuelto, piedra" y de aserradero "Madera".

Cane, La Paz 17 de 05 del 2021


Firma y Sello

1204-1958 00007
Número de Identidad