



ACTIVIDADES JUNIO 2021

Nombre Institución	Nombre Proyecto	Fuente de Financiamiento	Monto Asignado Proyecto	Unidad responsable	Actividades	Monto Total del Gasto	Ubicación
Municipalidad de La Masica	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	Municipalidad de La Masica	Lps.200,000.00	Municipalidad de La Masica	95M2 REEMPLAZO DE CERAMICA POR PORCELANATO E 2do NIVEL; 200 UNIDADES SELLADOR DE JUNTAS LADO OESTE/OINTURA FACHADA OESTE REEMPLAZO DE CIELO FALSO CORREDOR 2do NIVEL(TABLA YESO A PVC)/ REPARACION DE ESTRUCTURA	Lps.160,000.00	BO. EL CENTRO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.
Municipalidad de La Masica	CONSTRUCCIÓN DE SEIS TÚMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO	Municipalidad de La Masica	Lps. 100,000.00	Municipalidad de La Masica	60ML TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL; 10 HORAS CORTADO DE PAVIMENTO ASFALTICOE HIDRAULICO 62.12M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO CON MARTILLO NEUMATICO; 13.2 M3 LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL AREA A FUNDIR; 60MLARMADO DE HIERRO #3 CORRUGADO LEG. EN A/S, 6 UNIDAD FUNDIDO DE TUMULOS ARMADOS CONCRETO DE 400PSI, ; 60M2 CURADO DE CONCRETO TEXTURIZADO; 60M2 PINTURA DE TUMULOS CON PINTURA DE TRAFICO; 120ML SELLADOR DE JUNTAS	Lps. 100,000.00	LA MASICA
Municipalidad de La Masica	CONSTRUCCIÓN DE 386ML CUNETAS CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL Y 190ML DE CANALIZACIÓN PARA AGUAS LLUVIAS	Municipalidad de La Masica	Lps. 600,000.00	Municipalidad de La Masica	615.20ML TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL; 615.20ML LIMPIEZA DE CUNETAS 0.40 DE PROFUNDIDAD Y 0.40 DE ANCHO; 40 HORAS MÁQUINA EXCAVADORA; 706.58M ³ CONFORMACION DE APROXIMACIONES, 340ML CUNETAS TRAPEZOIDAL MAPOSTERIA, MORTERO 1:6, B=40CM; 27M2 LOSA DE CONCRETO E=10CM, #3 A/C 20 CM A/S; 7 CAJA DE REGISTRO DE 90X90X80; 63.4M2 REPELLO DE PAREDES 2CM MORTERO 1:6	Lps. 595,652.00	BO. EL CENTRO Y COLONIA LAS PALMAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA

Lugar y fecha: La Masica, Atlántida, 05 de Julio del 2021

