



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA



**PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE
GASOLINERA SHELL**

**UBICACIÓN: BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO LAS
VEGAS S.B.**



JUNIO - 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Pavimentación de calle Gasolinera Shell

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio San Isidro, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

Actualmente esta calle se encuentra en pésimas condiciones y en época de invierno se vuelve intransitable, además de ser una de las principales vías de comunicación dentro del casco urbano de este municipio.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de pavimentación de esta calle tiene una extensión de 66.00. metros lineales, 15 cms. de grosor y un ancho promedio de 6.00 metros y será construido con concreto hidráulico con resistencia de 4,000 PSI.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de pavimentación de esta calle, es una necesidad para la población residente en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito y varias personas han sufrido accidentes debido a la actual condición, además esta dará un realce al casco urbano del municipio.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es todo el municipio al ser esta una calle principal y arteria dentro del casco urbano.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. 500,000.00

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIO DE LAS VEGAS' at the top, 'UNIDAD TECNICA MUNICIPAL' in the center, and 'CANTON SANTA BARBARA' at the bottom. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

NOMBRE DEL PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLE GASOLINERA SHELL

UBICACIÓN

BARRIO SAN ISIDRO, LAS VEGAS, S.B.

LONGITUD

66.00 ML.

ANCHO

6.40 ML.

GROSOR

0.15 MTS.

AREA

422.40 M2.

VOLUMEN

63.36 M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	66.00	11.01	726.50
2	DEMOLICION, EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	63.36	596.21	37,775.55
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	50.69	746.68	37,847.46
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	63.36	4,844.40	306,941.18
5	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	M3	2.97	10,121.50	30,060.86
6	CUNETAS DE CONCRETO	M3	3.96	6,659.50	26,371.62
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	11.00	460.00	5,060.00
8	ROTULO DEL PROYECTO	UNID.	1.00	2,000.00	2,000.00
9	PLACA METALICA	GBL.	1.00	5,000.00	5,000.00
10	EQUIPO DE SEGURIDAD	GBL.	1.00	2,762.29	2,762.29
COSTO TOTAL					454,545.46

COSTO DIRECTO	454,545.46
COSTOS INDIRECTOS (10%)	45,454.55
COSTO TOTAL	500,000.00

Arq. Joel Manzanares Tinoco