

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
Encargado de la Ejecución del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Actual)	Consto de finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (proyectada)	Relación de lo planificado con los productos entregados	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Ramón Antonio Cáceres Reyes	Pavimentación de calles concreto hidráulico, colonia Campo Cielo, Comayagüela, M.D.C.	Colonia Campo Cielo, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de la calle principal de la colonia Campo Cielo con una longitud de 260 mts lineales, un ancho promedio en toda la longitud de 6.00 mts., un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia del concreto de 4,000 lbs /yd³, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1490,888.56	22/05/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1490,888.56	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	Conformación y balastado de calles Aserradero Sansone aldea El Lolo	Aldea El Lolo, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 3.60 Kms y un ancho de 6.80 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1633,609.47	22/05/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1633,609.47	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Rayon Eduardo Menjivar Fuentes	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fátima	Colonia Fátima, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 336 mts lineales, ancho de 5.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1805,724.20	17/08/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1805,724.20	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	Rehabilitación y bacheo de calles, colonia Miraflores	Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la rehabilitación de 700.00 metros de calzada a través de bacheo con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1851,098.45	19/11/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1851,098.45	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Servicios de Ingeniería Anfer, S.A	Pavimentación de calle con white topping en colonia Ciudad Nueva (entrada principal)	Colonia Ciudad Nueva, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle de dos tramos; Tramo 1 serán 80 mts de concreto hidráulico y Tramo 2 serán 235 mts de White Topping, haciendo un total de 315 mts, con una resistencia de 4,000 PSI, en ambos tramos se utilizara un ancho promedio de 7.30 mts, para el tramo 1 se usara una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts a lo largo de ambos tramos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1693,103.10	14/09/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1693,103.10	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 28 de Marzo, calle Los Cruceños	Colonia 28 de Marzo, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 290 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de concreto 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1741,253.42	09/09/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1741,253.42	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Obando Construcciones, S. de R.L.	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, pasaje peatonal, colonia Nuevo Edén	Colonia Nuevo Edén, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y la Construcción de 110 Mts Lineales de Gradas en Pasaje Pehatonal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1806,335.29	09/09/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1806,335.29	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Freddy Orlando Flores Nulíes	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Hondutel- colonia Iberia	Colonia Iberia, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico la cual tiene una longitud de 300.00 metros lineales, ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y bordillo de 0.15 X 0.15 mts. Se construirá un muro de contención de 8.00 metros lineales en una de las calles tal como se indica en las fotografías que se detallan en el documento.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1819,069.76	16/07/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1819,069.76	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECCASA)	Mantenimiento de cédulas hospitalarias e relleno sanitario	Comayagüela, M.D.C.	Se lo observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	El proyecto consiste en darle un mantenimiento rutinario a las 25,000 toneladas de desechos sólidos que generan diariamente los capitalinos.	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1769,300.00	03/09/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1769,300.00	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Servicios de Ingeniería, Constructores, S. de R.L. (SERICON)	Conformación, balastado y huellas vehiculares, colonia Ulloa, Fuerzas Unidas, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia Ulloa, Fuerzas Unidas, Tegucigalpa, M.D.C.		Para hacer más eficiente este mantenimiento del tratamiento de la basura, la AMDC pretende con este proyecto cubrir la parte baja del Relleno Sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 982,416.48	17/08/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 982,416.48	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (S&RICON)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /yd³, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1857,278.98	15/07/2015	Anticipo en trámite.	L. 1857,278.98	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Gestonadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Colonia Flor del Campo, Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, calle La Herradura	Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 320 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1858,007.36	17/08/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1858,007.36	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Constructora Serpic, S. de R.L. de C.V.	Ampliación retorno anillo periférico, bulevar Fuerzas Armadas	Tegucigalpa, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1558,647.80	15/07/2015		L. 1558,647.80			L. 0.00	NA	NA
Gestonadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia de Cerro Grande zona II, Cerro Grande zona II	Colonia Cerro Grande zona II, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1820,501.03	17/08/2015	Sitio entregado el 24/2/2016	L. 1820,501.03	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia SEMPI	Colonia SEMPI, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 285.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, 570 metros lineales de bordillos de 0.15 X 0.15 mts y 50.00 metros de alineamiento de cuneta.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1644,076.56	17/08/2015	Pendiente entrega de perfil a CyS.	L. 1644,076.56	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Mantenimiento y Servicio, S. A. de C.V. (MASSER)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Haya	Colonia La Haya, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico la cual tiene una longitud de 300.00 metros lineales ancho de 6.30 metros espesor de losa de 15 cms con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y bordillo de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1805,476.62	19/11/2015	Sitio entregado el 24/2/2016	L. 1805,476.62	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Gestonadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia La Fuente	Colonia La Fuente, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 325 mts lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1960,547.82	15/07/2015	Sitio entregado el 24/2/2016	L. 1960,547.82	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Gestonadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Centro América, anexo Sur	Residencial Centro América, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 261 metros lineales, ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /yd³, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts. Actualmente la calle cuenta con una capa de concreto hidráulico en péximo estado. La formulación recomienda considerar el levantamiento y el acarreo del material extraído al sitio final indicado por la supervisión.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1944,465.50	14/09/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1944,465.50	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
Empresas en Obras de Construcción, S. A. de C.V. (ENOCASA)	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Diwanna	Colonia Diwanna, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico de dos tramos, el tramo No. 1 Alred del Plantel del SANAA tiene una longitud de 200 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, el tramo No. 2 iniciando en la calle de la Posta Policial tiene una longitud de 170 mts lineales, ancho de 5.00 mts, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1885,465.12	09/09/2015	En Ejecucion. 20%	L. 1885,465.12	29/abr/2016		L. 0.00	NA	NA
Dina Esmeralda Gómez López	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monterrey (acceso a centro de salud)	Colonia Monterrey, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 275 mts lineales, un ancho de 6.00 mts., un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /yd³, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1883,904.79	17/08/2015	Pendiente entrega de sitio.	L. 1883,904.79	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA