



20 Calle, 3ª Avenida S.E
Barrio Las Palmas
Tel.+504 2552-1588

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTANCIA

Se hace informar que el reporte de contrataciones de la Gerencia de Infraestructura correspondiente al mes de Junio de 2021 no se presenta de forma completa en vista que no tenemos personal en el área administrativa debido a la pandemia del COVID-19 y a que las oficinas de la Gerencia de Infraestructura se encuentra en remodelación y solo contamos con personal de campo.

San Pedro Sula Cortes, 14 de Octubre de 2021


Ing. Osman Zavala
Gerencia de Infraestructura



GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN JUNIO 2021

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL RICHARD FLACKS, SECTOR EL OCOTILLO 16.	UBICACIÓN: SECTOR EL OCOTILLO, DISTRITO 16.	SECTOR EL OCOTILLO	CAMBIO DE PUERTAS EN MAL ESTADO, REPARACIONES EN SANITARIOS PARA PACIENTES, TRABAJOS EN ODONTOLOGIA, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, PISO, APARATOS DE SALUD A LOS POBLADORES DEL SECTOR EL OCOTILLO.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION DE SALUD A LOS POBLADORES DEL SECTOR EL OCOTILLO.	CAMBIO DE PUERTAS EN MAL ESTADO, REPARACIONES EN SANITARIOS PARA PACIENTES, TRABAJOS EN ODONTOLOGIA, CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, PISO, APARATOS SANITARIOS, DEMOLICION DE PAREDES AGRIETADAS, CONSTRUCCION DESDE CIMENTACION, ILUMINACION, CERAMICA DE PAREDES Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PRESTAMO	1,678,452.70	22/6/2021	461202111
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE MEDIANA DEL BULEVAR DE LA 12 AVENIDA, DESDE 4 CALLE "A" HASTA 9 CALLE N.O. BARRIO GUAMILITO, DISTRITO 2.	UBICACIÓN: BULEVAR 12 AVENIDA, ENTRE 4 CALLE "A" HASTA 9 CALLE N.O. BARRIO GUAMILITO, DISTRITO 2	SECTOR N.O.	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN MAL ESTADO, FUNDICIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO, RESANE DE BORDILLO EXISTENTE, PINTURA DE BORDILLOS, MARCAJE DE PASOS CEBRA, RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE ÁREA MONUMENTO DR. PAZ BARAHONA.	MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD Y BULEVARES.	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN MAL ESTADO, FUNDICIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO, RESANE DE BORDILLO EXISTENTE, PINTURA DE BORDILLOS, MARCAJE DE PASOS CEBRA, RESTAURACIÓN E ILUMINACIÓN DE ÁREA MONUMENTO DR. PAZ BARAHONA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,419,830.91	22/6/2021	466202121
25/6/2021	AMPLIACION CARRIL OESTE BULEVAR DEL SUR ENTRE MONUMENTO A LA MADRE Y 15 CALLE S.O.	UBICACIÓN: BULEVAR DEL SUR ENTRE MONUMENTO A LA MADRE Y 15 CALLE SUROESTE, DISTRITO 5.	S.O.	AMPLIACION A 3 CARRILES DEL BOULEVAR DEL SUR	MEJORAR EL TRAFICO VEHICULAR	FUNDICION DE 233 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	3,590,115.80	22/6/2021	466202121
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BULEVAR DE COFRADIA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: EN BULEVAR DE COFRADIA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SENALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,080,000.00	22/6/2021	466202128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BORDO LOS NARANJOS DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA DESVIO ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 04 (SUROESTE)	UBICACIÓN: EN BORDO LOS NARANJOS DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA DESVIO ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 04 (SUROESTE)	SUROESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SENALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,084,800.00	22/6/2021	466202128
22/6/2021	NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN COLONIAS: DUBON Y FIGUEROA, DISTRITO 05 (SUROESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: DUBON Y FIGUEROA, DISTRITO 05 (SUROESTE)	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SENALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS DE CALLES QUE EN CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 24,200 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,326,875.00	22/6/2021	466202128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES EN VARIOS SITIOS EN COLONIAS: ZERÓN, MESETAS Y COUNTRY, DISTRITOS 02 Y 05 (NOROESTE Y SUROESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: ZERÓN, MESETAS Y COUNTRY, DISTRITOS 02 Y 05 (NOROESTE Y SUROESTE)	NOROESTE Y SUROESTE	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EXCAVACIÓN CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMÉTRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC = 350 KG/CM ² Y MÓDULO DE RUPTURA NR = 45 KG/CM ² , REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 3 DÍAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDÓN DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,250. M ² CON UN ESPESOR DE = 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,576,425.00	22/6/2021	466202128



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN JUNIO 2021

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES EN COLONIA LEMPIRA I, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	UBICACIÓN: COLONIA LEMPIRA I, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	CHAMELECON	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELETO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIO GEOMÉTRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F _c = 350 KG/CM ² Y MÓDULO DE RUPTURA M _r = 45 KG/CM ² . REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRISES DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 3 DÍAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A, O SIMILAR, Y CORDÓN DE POLIETILENO SIKAROD 14" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNA LONGITUD DE 1.750. M ² CON UN ESPESOR DE = 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,174,175.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CUADRANTE ENTRE 1-3 AVENIDA Y 7-AVE. CIRCUNVALACIÓN: 13 CALLE ENTRE 4 AVENIDA Y CIRCUNVALACIÓN, BARRIO MEDINA DISTRITO 06 (SURESTE)	UBICACIÓN: EN CUADRANTE ENTRE 1-3 AVENIDA Y 7-AVE. CIRCUNVALACIÓN: 13 CALLE ENTRE 4 AVENIDA Y CIRCUNVALACIÓN, BARRIO MEDINA DISTRITO 06 (SURESTE)	SURESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELETO, COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN UNA LONGITUD DE 1.200 M ² CON UN ESPESOR DE 0= 07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,252,740.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: AMISTAD, LA FRATERNIDAD, ARMENTA, STIBYS, SITRAUNAH, SITRAHSH, SITRAPLASH, LA HUMILDAD Y LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (NOROESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: AMISTAD, LA FRATERNIDAD, ARMENTA, STIBYS, SITRAUNAH, SITRAHSH, SITRAPLASH, LA HUMILDAD Y LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (NOROESTE)	NOROESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,973,450.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ZELAYA, BUENOS AIRES, SITRAALUS, BOGRAN, LAS ANONAS, MONTEALEGRE, ALONDRA Y TRAMO SITRAALUS - 2do. ANILLO, DISTRITO 03 (NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: ZELAYA, BUENOS AIRES, SITRAALUS, BOGRAN, LAS ANONAS, MONTEALEGRE, ALONDRA Y TRAMO SITRAALUS - 2do. ANILLO, DISTRITO 03 (NORESTE)	NORESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 19.5 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,956,050.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS BRISAS, EL HIGUERAL, LA ESPERANZA, BRISAS INVA, ANEXO BRISAS INVA Y BRISAS No.3, LA ROCA DE CRISTO, TRAMO 2do. ANILLO - LA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 03 Y 04 (NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: LAS BRISAS, EL HIGUERAL, LA ESPERANZA, BRISAS INVA, ANEXO BRISAS INVA Y BRISAS No.3, LA ROCA DE CRISTO, TRAMO 2do. ANILLO - LA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 03 Y 04 (NORESTE)	NORESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,979,500.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LUISIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, CACVIL I Y CACVIL II, DISTRITO 10 (SURESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: LUISIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, CACVIL I Y CACVIL II, DISTRITO 10 (SURESTE)	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 18.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,945,125.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VILLA ERNESTINA I PARTE, VALLE DE SULA, JERUSALEM, ISLAS DEL PROGRESO II (GUILLEN), GOYBL, VILLA ERNESTINA II PARTE Y SAN JOSE CAHSA, DISTRITO 10 (SURESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: VILLA ERNESTINA I PARTE, VALLE DE SULA, JERUSALEM, ISLAS DEL PROGRESO II (GUILLEN), GOYBL, VILLA ERNESTINA II PARTE Y SAN JOSE CAHSA, DISTRITO 10 (SURESTE)	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 24.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,941,000.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANDOVAL SORTO, SANDOVAL SORTO II ETAPA, REPARTO LEMPIRA, EL SAUCE (ANEXO CIUDAD NUEVA) Y CIUDAD NUEVA, DISTRITO 12 (SATELITE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SANDOVAL SORTO, SANDOVAL SORTO II ETAPA, REPARTO LEMPIRA, EL SAUCE (ANEXO CIUDAD NUEVA) Y CIUDAD NUEVA, DISTRITO 12 (SATELITE)	SATEITE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,034,350.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 15 DE OCTUBRE, PERFECTO VASQUEZ, MUNICIPAL, PERIODISTA, CALPULES, BRISAS DEL POLVORIN Y TRAMOS: PERIODISTA - BRISAS DEL POLVORIN Y DURPASA, DISTRITO 13 (SURESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: 15 DE OCTUBRE, PERFECTO VASQUEZ, MUNICIPAL, PERIODISTA, CALPULES, BRISAS DEL POLVORIN Y TRAMOS: PERIODISTA - BRISAS DEL POLVORIN Y DURPASA, DISTRITO 13 (SURESTE)	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,099,600.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA RIVERA HERNANDEZ Y TRAMO DESVIO QUINTAS EL DORADO HASTA LIMITE LA LIMA, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA RIVERA HERNANDEZ Y TRAMO DESVIO QUINTAS EL DORADO HASTA LIMITE LA LIMA, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,904,850.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: SITRADIMA; RESIDENCIAL: LOMAS DE SANTA FE Y REAL DEL CAMPO ALDEA SAN JOSE DEL BOQUERON, ACCESO A ALDEA COPEN Y ALDEA COPEN, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA: SITRADIMA; RESIDENCIAL: LOMAS DE SANTA FE Y REAL DEL CAMPO ALDEA SAN JOSE DEL BOQUERON, ACCESO A ALDEA COPEN Y ALDEA COPEN, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,915,825.00	22/6/2021	4662021128
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II, III Y IV, VENECIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA Y CENTRAL, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II, III Y IV, VENECIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA Y CENTRAL, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELETO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELETO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELETO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,930,600.00	22/6/2021	4662021128



FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ZALDIVAR, 14 DE FEBRERO, COSMUL, EPISCOPAL, LA RAMOS, SAN MARTIN, CALLE DE ACCESO A COLONIA VALLE VERDE, DISTRITO 16 (EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: ZALDIVAR, 14 DE FEBRERO, COSMUL, EPISCOPAL, LA RAMOS, SAN MARTIN, CALLE DE ACCESO A COLONIA VALLE VERDE, DISTRITO 16 (EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,908,900.00	22/6/2021	4662021126
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 10 DE SEPTIEMBRE, EBEN-EZER, 15 DE SEPTIEMBRE, 14 DE JULIO, LOS LAURELES, CHAMELECON I (LOSUSA) Y TRAMO VILLAS SAN JUAN - 14 DE JULIO, DISTRITO 17 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: 10 DE SEPTIEMBRE, EBEN-EZER, 15 DE SEPTIEMBRE, 14 DE JULIO, LOS LAURELES, CHAMELECON I (LOSUSA) Y TRAMO VILLAS SAN JUAN - 14 DE JULIO, DISTRITO 17 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,951,200.00	22/6/2021	4662021126
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN ANTONIO, LA CEIBA, SANTA ANA, TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y ANEXO SAN JUAN; RESIDENCIALES: CAMINO REAL Y SANTA ANITA 1 Y 2; BARRIO CHAMELECON, DISTRITO 17 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN ANTONIO, LA CEIBA, SANTA ANA, TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y ANEXO SAN JUAN; RESIDENCIALES: CAMINO REAL Y SANTA ANITA 1 Y 2; BARRIO CHAMELECON, DISTRITO 17 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,949,434.00	22/6/2021	4662021126
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, GUADALUPE, SAN ISIDRO, 4 DE FEBRERO, AREVALO, SAN MANUEL, FUENTE I Y II Y TITO GONZALEZ, DISTRITO 19 (COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, GUADALUPE, SAN ISIDRO, 4 DE FEBRERO, AREVALO, SAN MANUEL, FUENTE I Y II Y TITO GONZALEZ, DISTRITO 19 (COFRADIA).	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,907,800.00	22/6/2021	4662021126
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE RAMALES EN EL MERENDON EN ALDEAS: NARANJITOS, TOMALA, LA JUNTA DE BARREROS, BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO, REMOLINO 2, GUANALES, SANTA MARGARITA, SAN CRISTOBAL, SAN ISIDRO Y SAN ANTONIO DISTRITO 20, (MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: NARANJITOS, TOMALA, LA JUNTA DE BARREROS, BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO, REMOLINO 2, GUANALES, SANTA MARGARITA, SAN CRISTOBAL, SAN ISIDRO Y SAN ANTONIO DISTRITO 20, (MERENDON)	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 23.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,947,400.00	22/6/2021	4662021126
22/6/2021	MEJORAMIENTO DEL CAUCE DE QUEBRADA AGRIA EN COLONIA PAZ BARAHONA, DISTRITO 19	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COLONIA PAZ BARAHONA SECTOR COFRADIA.	SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 22.00 HECTAREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,936,000.00	22/6/2021	472202192
22/6/2021	MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE RIO MANCHAGUALA Y QUEBRADA SAN BARTOLO, DISTRITO 19	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, EN RIO MANCHAGUALA Y QUEBRADA SAN BARTOLO SECTOR COFRADIA	SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO 15.00 HEC MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 2.326.00 ML SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,914,834.00	22/6/2021	472202192



FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN SECTOR CHAMELECON, SATELITE, ENTRADA A MADERERA NORIEGA, RANCHO EL COCO, SANTA MARTHA, COL. MONTEFRESCO ESTE, DISTRITOS 2, 7, 10, 11, 16, 17	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 2: RANCHO EL COCO, DISTRITO 7: ENTRADA A MADERERA NORIEGA, DISTRITO 10 COL. MONTEFRESCO ESTE, DISTRITO 11: COL. SATELITE, DISTRITO 16: COL. SANTA MARTHA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17: COL. CEIBITA, SECTOR CHAMELECON.	SUR-ESTE, SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	TRAZADO Y NIVELACION 1100.00 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y ASFALTO 186.00 M2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DAÑADA 6.00 UND ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDICION DE VIGA DE CONCRETO 180.00 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO 72.00 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 6800.00	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,985,873.80	22/6/2021	472202193
22/6/2021	MEJORAMIENTO DE TAPADERAS, POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS	UBICACIÓN: COMENZANDO EN EL DISTRITO 1 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 18	SUR-ESTE, SUR-OESTE, NOR-ESTE, NOR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION 180.00 UND MEJORAMIENTO DE TAPADERA DE TRAGANTES 260.00 UND MEJORAMIENTO DE PARRILLAS DE TRAGANTES 170.00 UND	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	L 1,970,450.00	22/6/2021	472202194