

*TSC-001/16-00000*

**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA  
SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LOS AIRES  
ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE CAPACITACIONES DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

Nosotros, **RICARDO RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, con Tarjeta de Identidad número 0703-1957-00095 y de este domicilio, actuando en mi condición de Presidente y representante legal del **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Colonia Las Brisas, Tegucigalpa, Honduras, C.A., electo por el Congreso Nacional, mediante Punto 19 del Acta No. 20 de fecha 08 de noviembre del año 2016 y nombrado a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2016, debidamente autorizado y con las facultades suficientes para la suscripción de este tipo de contrato conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, quien en lo sucesivo se denomina **EL CONTRATANTE**; y por la otra parte **OSCAR TELLEZ OCAMPO**, mayor de edad, casado, Ingeniero Mecánico, Nicaragüense con carnet de residencia No. 01-0208-2005-00308, de este domicilio; actuando en condición personal y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**. Hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE CAPACITACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**, el cual se registrá por las Cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** realizará la supervisión de la instalación de los aires acondicionados en el Edificio de Capacitaciones del Tribunal Superior de Cuentas. **CLAUSULA SEGUNDA:** Las actividades realizadas por **EL CONTRATISTA** son coordinadas por la Dirección de Administración General de **EL CONTRATANTE**; las actividades que deberá supervisar **EL CONTRATISTA** se describen a continuación:

No.	Descripción de las Actividades	Fecha de entrega	Cantidad
<b>SOTANO 1</b>			
1	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo cassette marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC036-100P431-1/LCC04036100P4311</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13. 3 TONELADAS	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
2	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo cassette marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC036-100P431-1/LCC04036100P4311</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13. 3 TONELADAS	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2

*Z*

*[Handwritten signature]*

3	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo cassette marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC060-100P431-1/LCC04060100P4311</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13. 5 TONELADAS	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
4	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo cassette marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC036-100P431-1/LCC04036100P4311</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13. 5 TONELADAS.	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
5	Suministro e instalación de monitor de fase monifasico marca: <b>WAGNER</b> , modelo <b>DPT-01</b> .	(20) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	3
6	Suministro e instalación de unidad de extracción marca: <b>GREENHECK</b> , modelo: <b>BSQ-240-HP</b> , 230V-3Ph-60Hz, 8600CFM.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
7	Suministro e instalación de unidad de INY marca: <b>GREENHECK</b> , modelo: <b>BSQ-360-HP</b> , 230V-3Ph-60Hz, 8600CFM.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
8	Suministro e instalación de monitor de fase trifasico marca: <b>WAGNER</b> , modelo <b>DPT-03</b> .	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
9	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. <b>EXT-01</b> .	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
10	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. <b>INY-01</b> .	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
11	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 7/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. <b>Cassette-01</b>	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	59.04
12	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 7/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. <b>Cassette-02</b>	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	62.976
13	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 7/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. <b>Cassette-03</b> .	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	35.424
14	Suministro e instalación de rejilla marca: laminaire, modelo: L-VH 24x12- WH.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	7
15	Suministro e instalación de rejilla marca: laminaire, modelo: L-VH 30x12- WH.	(30) días calendario a partir de la	7

		Orden de Inicio.	
16	Suministro e instalación de Louver marca: laminaire, modelo; L-RA-LP 35x35.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
<b>NIVEL 1</b>			
17	Suministro de unidad condensadora/evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC060-100P431/BCRMC3260S001</b> , compresor tipo scroll multi etapas refrigerante R410A, 60,000Btu, 5 TON 220V/240-1Ph-60Hz, SEER 13.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
18	Instalación de unidad condensadora/evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC060-100P431/BCRMC3260S001</b> , compresor tipo scroll multi etapas refrigerante R410A, 60,000BTU 5 TON 220V/240-1Ph-60Hz, SEER 13.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
19	Suministro de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS090S4ST1Y AC/7.5TON/230-3/ELA090S4D-1Y AHU/7.5T/230-3/STD</b> , 7.5 toneladas, 90,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
20	Instalación de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS090S4ST1Y AC/7.5TON/230-3/ELA090S4D-1Y AHU/7.5/230-3/STD</b> , 7.5 toneladas, 90,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
21	Suministro de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS120S4ST1Y AC/10TON/230-3/ELA120S4D-1Y AHU/10T/230-3/STD</b> , 10 toneladas, 120,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
22	Instalación de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS120S4ST1Y AC/10TON/230-3/ELA120S4D-1Y AHU/10T/230-3/STD</b> , 10 toneladas, 120,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
23	Suministro e instalación de termostato marca: <b>LENNOX</b> , modelo: ComfortSense 8500 Tstat Field Installed.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	7
24	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI012CO-160P/LI012CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410. EVAP-02.	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
25	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI012CO-160P/LI012CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 12,000BTU, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A, incluye bomba de condensado	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
26	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI024CO-160P/LI024CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 12,000BTU, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A. EVAP-01.	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1

27	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI024CO-160P/LI024CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A, incluye bomba de condensado	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
28	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo pared marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC036-100P431-1/LXGUCMD036100P20-3</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13.	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
29	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo pared marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LAC036-100P431-1/LXGUCMD036100P20-3</b> , REFRIGERANTE R410A, compresor scroll, 208-220V-60Hz-1Ph, SEER 13, incluye bomba de condensador.	(25) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
30	Suministro e instalación de monitor de fase monifasico marca: <b>WAGNER</b> , modelo <b>DPT-01</b> .	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	5
31	Suministro e instalación de monitor de fase trifasico marca: <b>WAGNER</b> , modelo <b>DPT-03</b> .	(15) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	3
32	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-01.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
33	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-02.	(30) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
34	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-03.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
35	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-04.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
36	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-06.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
37	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-07.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
38	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-08.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
39	Suministro e instalación de ducto flexible para unidades split UE-01.	(45) días calendario a partir de la Orden de	1

		Inicio.	
40	Suministro e instalación de ducto flexible para unidades split UE-02.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
41	Suministro e instalación de ducto flexible para unidades split UE-03.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
42	Suministro e instalación de ducto flexible para unidades split UE-04.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
43	Suministro e instalación de difusor de aire marca: <b>LAMINARIE</b> , modelo: <b>L-JS de 12x12</b> , con esmalte blanco. UE-01.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
44	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 24x24</b> , con esmalte blanco. UE-01	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
45	Suministro e instalación de difusor de aire marca: <b>LAMINARIE</b> , modelo: <b>L-JS de 12x12</b> , con esmalte blanco. UE-02.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
46	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 24x24</b> , con esmalte blanco. UE-02.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
47	Suministro e instalación de difusor de aire marca: <b>LAMINARIE</b> , modelo: <b>L-JS de 12x12</b> , con esmalte blanco. UE-03.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
48	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 24x24</b> , con esmalte blanco. UE-03.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
49	Suministro e instalación de difusor de aire marca: <b>LAMINARIE</b> , modelo: <b>L-JS de 10x10</b> , con esmalte blanco. UE-04.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	12
50	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 24x24</b> , con esmalte blanco. UE-04.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
51	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 14x14</b> , con esmalte blanco. UE-04.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1

52	Suministro e instalación de rejilla marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-VH 24x10- WH. UE-06	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
53	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-RA 24x36, con esmalte blanco. UE-06.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
54	Suministro e instalación de rejilla marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-VH 18X8- WH. UE-07	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
55	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-RA 24x36, con esmalte blanco. UE-07.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
56	Suministro e instalación de rejilla marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-VH 24x10- WH. UE-08	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	4
57	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: L-RA 24x36, con esmalte blanco. UE-08.	(45) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
58	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-01.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	23.616
59	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-02.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	27.552
60	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-03.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	39.36
61	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 3/8, 7/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-04.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	86.592
62	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-06.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	51.168
63	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 5/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-07.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	55.104


64	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-08.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	47.232
65	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 3/4, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. EVAP-01.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	39.36
66	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1/2, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. EVAP-02.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	31.488
67	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 7/8, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. EVAP-03	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	14.13024
<b>NIVEL2</b>			
68	Suministro de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS090S4ST1Y AC/7.5TON/230-3/ELA090S4D-1Y AHU/7.5T/230-3/STD</b> , 7.5 toneladas, 90,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
69	Instalación de unidad condensadora evaporadora marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ELS090S4ST1Y AC/7.5TON/230-3/ELA090S4D-1Y AHU/7.5/230-3/STD</b> , 7.5 toneladas, 90,000Btu. compresor Scroll, Refrigerante R410A.	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
70	Suministro e instalación de monitor de fase trifásico marca: <b>WAGNER</b> , modelo <b>DPT-03</b> .	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
71	Suministro e instalación de termostato marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>ComfortSense 8500 Tstat Field Installed</b> .	(50) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
72	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI012CO-160P/LI012CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410. EVAP-05.	Sesenta (35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
73	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI012CO-160P/LI012CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 12,000BTU, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A, incluye bomba de condensado	Sesenta (35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
74	Suministro de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI024CO-160P/LI024CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 12,000BTU, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A. EVAP-04.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1

75	Instalación de unidad condensadora evaporadora tipo mini split marca: <b>LENNOX</b> , modelo: <b>LI024CO-160P/LI024CI-160P432</b> , con compresores inverter, eficiencia SEER 16, 208-220-1Ph-60Hz, Refrigerante R410A, incluye bomba de condensado	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
76	Suministro e instalación de sistema de ductería rígida para aire acondicionado. Incluye ductos de lámina galvanizada G-60, aislados con fibra de vidrio externa, Incluye cuello flexible para pegues de máquina, sellado de ductos y soportes de ductos. UE-05.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
77	Suministro e instalación de ducto flexible para unidades split UE-05.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
78	Suministro e instalación de difusor de aire marca: <b>LAMINARIE</b> , modelo: <b>L-JS de 10x10</b> , con esmalte blanco. UE-05.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	12
79	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 24x24</b> , con esmalte blanco. UE-05.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	2
80	Suministro e instalación de rejilla de retorno marca: <b>LAMINAIRE</b> , modelo: <b>L-RA 12x12</b> , con esmalte blanco. UE-05.	(35) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	1
81	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1 1/8, 5/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. UE-05.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	66.912
82	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 3/4, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. EVAP-04.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	43.296
83	Suministro e instalación de la tubería de refrigeración, con tubería rígida de cobre de 1/2, 3/8, con aislamiento de 1/2" de espesor, con accesorios con soportes y con pintura tipo AquaLock blanco en tramos exteriores incluye cable de comunicación. EVAP-05.	(40) días calendario a partir de la Orden de Inicio.	31.488

**CLAUSULA TERCERA: COSTO DEL CONTRATO:** EL CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la cantidad de **CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00)** impuesto sobre ventas incluido, conforme al artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal vigente. El pago se realizará en la Dirección de Administración General de conformidad a los procedimientos establecidos por EL CONTRATANTE una vez recibido el informe detallado en la **CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO**. Para tal efecto se emitirán las órdenes de pago afectando la estructura presupuestaria respectiva y en base a la documentación necesaria y fidedigna, que incluye: 1



Contrato firmado entre ambas partes. 2. Recibo a nombre del Tribunal Superior de Cuentas.- **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato es de sesenta (60) días calendario a partir de la orden de inicio.- **CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir lo establecido en las cláusulas del contrato.- **CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** se obliga y compromete a entregar a **EL CONTRATANTE** una vez firmado el presente contrato un (1) informe semanalmente de las actividades realizadas.- **CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** Se hará mensualmente de acuerdo a los informes presentados a la Dirección de Administración General, **EL CONTRATISTA** presentará a **EL CONTRATANTE** la documentación requerida para hacer efectivo el pago cinco (5) días antes del vencimiento del contrato.- **CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:** Las partes podrán rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causales siguientes: 1. Mutuo consentimiento. 2. Incumplimiento de alguna de las partes a las obligaciones contraídas en el presente contrato. 3. Por caso fortuito y/o fuerza mayor. 4. Expiración del tiempo estipulado para la duración del presente Contrato. 5. Por las causales aplicables establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado. 6. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, conforme a lo establecido en el Artículo 78 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal vigente.- **CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Para la deducción de la responsabilidad, el reclamo se hará entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** para lo cual dispondrán de un término de seis (6) días para presentar el reclamo. En caso de no llegar a un acuerdo, **EL CONTRATANTE** o **EL CONTRATISTA** recurrirán a la Legislación Mercantil o en su defecto a lo previsto en el Código Civil y en caso de declararse fracasada la negociación, las partes someterán la controversia al Juzgado correspondiente del Departamento de Francisco Morazán.- **CLAUSULA DECIMA:** La Dirección de Administración General es la única dependencia del TSC facultada para presentar los reclamos y el procedimiento a seguir en caso de ocurrir un siniestro.- **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.** La modificación del presente contrato solo podrá hacerse con el consentimiento de ambas partes.- **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** Ambas partes, manifiestan que conocen todas y cada una de las cláusulas del presente contrato así como de las obligaciones que de él derivan para el estricto cumplimiento del **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE CAPACITACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.** Manifiestan asimismo, que se someten ante la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia de la



República de Honduras, en fe de lo cual firman el presente Contrato en duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).



**RICARDO RODRIGUEZ**  
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TSC  
EL CONTRATANTE

**OSCAR TEELEZ OCAMPO**  
SUPERVISOR  
EL CONTRATISTA