



ZOLITUR
Zona Libre Turística, Islas de la Bahía

ADENDUM No. 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL ZOLITUR LPN 01- 2022

El presente Adendum constituye las reformas a los pliegos de la Licitación Pública Nacional ZOLITUR LPN 01- 2022 para la Construcción de Primera Etapa de Alcantarillado Sanitario de Francourt Flat Man Trap en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Por consiguiente se considera como incluidas en ella y formaron parte integral del contrato u orden de compra. La presentación de la oferta, considerando el presente Adendum, presume la aceptación incondicional por el licitador de las presentes reformas al pliego de condiciones de esta licitación y la declaración responsable que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Zona Libre Turística.

CONSIDERANDO: Que como resultado de la revisión de las bases de la Licitación se identificaron situaciones que deberán ser consideradas en los requerimientos Técnicos de los Pliegos de Condiciones

CONSIDERANDO: Que las autoridades de la Zona Libre Turística, emitirán el presente adendum, a fin de que los licitantes determinen claramente los requerimientos del servicio a contratar por la Zona Libre Turística, mismos que están siendo notificadas mediante el presente Adendum N° 1.

POR LO TANTO: Se muestra a continuación el Adendum No. 1 conteniendo, los cambios que surgieron en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional ZOLITUR LPN 01- 2022 para la Construcción de Primera Etapa de Alcantarillado Sanitario de Francourt Flat Man Trap en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía

El cual se deberá leer de la siguiente manera:

SECCION II DATOS DE LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES.

IAO 1.

IAO 2.

IAO 3.

IAO 4.

IAO 5.

IAO 6. Tiempo de ejecución de la obra: 140 días calendarios

.

D. PREPARACION DE LA OFERTA

IAO 4.4. La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Oficinas Principales de ZOLITUR ubicadas en Edificio verde Frente a Banco Lafise calle principal hacia French Harbour, Municipio de Roatan.

País: HONDURAS, C. A.

Fecha: 29 de junio de 2022

Hora: 02:00 p.m.

SECCION V ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las cantidades de obra son las siguientes:

Listado de Cantidades de Obra				
No.	Item	Concepto	Unidad	Cantidad
1	Preliminares	Trazo y Nivelación	ml	2,421.70
2	Preliminares	Demolición de pavimento Hidráulico	m3	247.68
3	Preliminares	Demolición de pavimento Asfáltico	m3	12.67
4	Preliminares	Acarreo de Material de Desperdicio	m3	351.47
5	Sistema de Tubería	Trazo y Nivelación	ml	2,438.25
6	Sistema de Tubería	Excavación mecánica de material común	m3	3,917.72
7	Sistema de Tubería	Suministro e Instalación de Tubería PVC diámetro de 6" SDR-41	ml	184.52
8	Sistema de Tubería	Suministro e Instalación de Tubería PVC diámetro de 8" SDR-41	ml	1,205.73
9	Sistema de Tubería	Suministro e Instalación de Tubería PVC diámetro de 10" SDR-41	ml	300.00
10	Sistema de Tubería	Relleno con material selecto compactado con saltarina	m3	959.91
11	Sistema de Tubería	Relleno con material Cernido del sitio compactado con saltarina	m3	2,895.67
12	Sistema de Tubería	Acarreo de material de desperdicio	m3	1,277.57
13	Sistema de Tubería	Prueba hidrostática de PVC	ml	2,438.25
14	Sistema de Tubería	Caja de registro para conexión domiciliaria	Unidad	187.00
15	Pozos de Inspección	Excavación mecánica de material común	m3	578.35

No.	Item	Concepto	Unidad	Cantidad
16	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=1.50m	Unidad	12.00
17	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=2.00m	Unidad	7.00
18	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=2.50m	Unidad	5.00
19	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=3.00m	Unidad	5.00
20	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=3.50m	Unidad	1.00
21	Pozos de Inspección	Pozo de Inspección H=4.00m	Unidad	3.00
22	Pozos de Inspección	Relleno con material selecto compactado con saltarina	m3	50.62
23	Pozos de Inspección	Acarreo de material de desperdicio	m3	659.67
24	Reposición de pavimento	Capa Sub base e=20.00cm	m3	330.23
25	Reposición de pavimento	Pavimento de concreto hidráulico MR=650PSI	m3	247.68
26	Reposición de pavimento	Pavimento asfáltico	tn	30.40

Elementos del Proyecto.

Lista de Elementos del proyecto			
No.	Concepto	Unidad	Cantidad
1	Tubería PVC diámetro de 6" SDR 41	ml	184.52
2	Tubería PVC diámetro de 8" SDR 41	ml	1,205.73
3	Tubería PVC diámetro de 10" SDR 41	ml	300.00
4	Caja de registro para conexión domiciliaria	Unidad	187.00
5	Pozo de Inspección H=1.50m	Unidad	12.00
6	Pozo de Inspección H=2.00m	Unidad	7.00
7	Pozo de Inspección H=2.50m	Unidad	5.00
8	Pozo de Inspección H=3.00m	Unidad	5.00
9	Pozo de Inspección H=3.50m	Unidad	1.00
10	Pozo de Inspección H=4.00m	Unidad	3.00

Planos

Se elimina el Plano del ítem No 12 correspondiente al Planta Perfil Callejón "12" 0+000 0+171.51 dado que esa área ya no se realizará.

Se remite el listado de planos final:

Detalle de Planos				
No.	Plano	Contenido	Cod Plano	No. Hoja
1	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta General	107_100	1
2	Cuadro de Drenaje y Alineamiento	Cuadros de Drenaje y Alineamiento Calles y Callejones "E - E11"	107_100	2
3	Cuadro de Drenaje y Alineamiento	Cuadros de Drenaje y Alineamiento Calles y Callejones "F - Bombeo"	107_100	3
4	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "E4" 0+000 - 0+027.46	107_100	14
5	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "G" 0+000 - 0+272.458	107_100	21
6	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "H" 0+000 - 0+134.03	107_100	22
7	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "I" 0+000 - 0+270	107_100	23
8	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "I" 0+270 - 0+550	107_100	24
9	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "I" 0+550 - 0+830	107_100	25
10	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "I" 0+830 - 0+968.357	107_100	26
11	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta Perfil Callejón "I1" 0+000 - 0+015.39	107_100	27
12	Detalle de Pozos	Detalles Varios	107_100	1-4
13	Detalle de Pozos	Detalles Varios	107_100	2-4
14	Detalle de Pozos	Detalles de Anclajes	107_100	3-4
15	Detalle de Pozos	Detalles de Anclajes	107_100	3-4
16	Diseño de Alcantarillado Sanitario	Planta y Perfil alternativa calle Thicket Mouth	107_100	1

Cualquier consulta que surgiera, favor de comunicarse mediante email a la siguiente dirección electrónica: info@zolitur.gob.hn o llamar a los teléfonos: (504) 2407-2299 y (504) 9499-1661

Dado en Roatán, Islas de la Bahía, a los 07 días del mes de junio del 2022.


Abogada Paula Rosario Bonilla
 Directora Ejecutiva ZOLITUR