




MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Mantenimiento y reparacion de alcantarillado Sanitario	San Nicolás Copán	Mantenimiento y Reparacion de Laguna y filtros de oxidacion de aguas negras	La laguna de oxidacion con sus filtros se encuentra en estado obsoleto por lo que es de emergencia restaurarlo y activar el proyecto para reducir el im'pacto ambiental	El proyecto beneficia al casco urbano en general	Obras Publicas	Fondos propios	150,000.00	15/11/2021	Se contrato mano de obra no calificada para realizar mantenimiento y aseo de las respectivas obras, hacer aseo de piedras, de filtros cambio de tubería dañada y reabilitar los drenajes que alimentan con sedimento los filtros	N/D	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Servicios Publicos	Mantenimiento y reparacion de tubería de agua Potable	San Nicolas copán	Reparacion de tuberías dañadas	el proyecto consiste en cambiar tubería dañada por causas de aguas lluvias y por estar al descubierto, tambien en coneccion de nuevos pegues	Casco urbano SNC	Fontanero Municipal	Transferencia	400,000.00	15/11/2021	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tubería,	No Definido	N/D	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A		N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Mejoramiento de calles casco urbano	Casco Urbano SNC	Pavimentacion con concreto hidraulico B° San Sebastian	Consiste en pavimentar la carretera en el Barrio San Sebastián	vecinos del casco urbano	Obras Publicas	Fondos propios	997,823.15	15/11/2021	Se contrato una compañía constructora para construir calle con concreto hidraulico tipoo 3,000 en la calle que conduce al cementerio general, concreto de 5 pulg de espesor. Con aceras y bordillos.	No Definido	N/D	En proceso	N/a	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Obras Publicas	Reposicion de Jardin de niños Policarpo Paz Garcia	B° El Progreso SNC	Mejores instalaciones adecuadas para un Centro Educativo de Prebasica	Construccion de dos aulas modulos sanitarios y bodega	Alumnos y maestros del centro educativo	Obras Publicas	Fondos propios	1,080,000.00	15/11/2021	construccion de dos aulas de 7x8 con baños de 1.40 x 1.50 y una bodega de 4x4 mt, con zapata corrida, bloque #5 hierro lewgitimos de 3/8 y 1/4, se levanto las paredes con bloque # 5 y se procedio a la instalacion del techo de aluzinc con aislante de calor, con canaleta legitima de 2x6 pulg. tambien se procedio a la construccion de cerca perimetral.	No Definido	N/D	En proceso	N/a	N/A	N/A


 Bach. Marco Vinicio Aguilar V.
 Unidad Técnica de gestión Municipal