

Propuesta de solución eléctrica

SR: DANIEL DERAS BENÍTEZ

ALCALDE MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA

A continuación, le presunto la oferta de tipo llave en mano para la ampliación de la línea primaria y secundaria en sector cansina salida a Talgua del municipio de Talgua Lempiras además suministro de 3 lámparas leed 100 watts, es decir, proporcionar los materiales y mano de obra calificada para vestir las siguientes estructuras más

1	PM404	POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4	UNIDAD	2
2	PM305	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	4
3	PM355	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	UNIDAD	7
4	E-I-1	RETENIDA SENCILLA	UNIDAD	10
5	E-I-2	RETENIDA DOBLE	UNIDAD	7
6	LPS	LONGITUD DE PRIMARIO SOLO	METROS	440
7	LSECU	LONGITUD DE SECUNDARIO	METROS	220
8	LAMP-100	LAMPARA LEED DE 100 WATT	UNIDAD	3
9	TA-15KVA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	UNIDAD	1
10	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	2
11	B-II-2	SECUNDARIO DE PASO CON ANGULO	UNIDAD	3
12	B-I-4A	REMATE DE NEUTRO CON GRAPA	UNIDAD	2
13	B-I-3B	DOBLE REMATE DE NEUTRO EN ANGULO CON GRAPA	UNIDAD	1
14	A-I-4S	DERIVACION EN UNA FASE CON PROTECCION	UNIDAD	1
15	A-I-2	LINIA PRIMARIA EN UNA FASE EN ANGULO	UNIDAD	4
16	A-I-1	ESTRUCTURA PRIMARIA UNA FASE DE PASO	UNIDAD	2
17	A-I-5	ESTRUCTURA PRIMARIA IF DOBLE REMATE	UNIDAD	1
18	A-I-5R	DOBLE REMATE CON CUCHILLA	UNIDAD	1
19	A-I-4A	FINAL DE LINIA PRIMARIA CON CRUCETA DE 48	UNIDAD	1

ESTE CONTRATO SERIA HASTA UN VALOR DE LPS 523,500.00 (CIENTO VEINTE TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Forma de pago

DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA

FIRMADO EL CONTRATO Y QUE LA OBRA ESTÉ TERMINADA

Tiempo del proyecto 2 semana calendario

TALGUA LEMPIRA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

At

ING RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA cel. 99954726

C1111



ELECTRICA DURAGUI

LOS MEJORES EN SERVICIO Y ATENCIÓN PROFESIONAL

Rtn 01019006051940

COTIZACION

Estimado alcalde de Talgua Lempira

Sr: **Daniel Deras Benítez**

A continuación, le presento la COTIZACION DEL LA FORMA LLAVE EN MANO para proporcionar los materiales para extensión de línea secundaria y primaria para electrificar cansinca salida a Talgua sector salida a Talgua municipio de Talgua Lempira: la cual consta de 4 postes de madera de 30 pies ,220 mtrs de línea secundaria suministro de 3 lámparas de iluminación, leed de 100 watt, 17 retenidas 910 metros de línea primaria y un transformador dd 15 kva 7 postes de 35 pies y 2 de 40 pies

El valor de la oferta seria por un valor LPS 535,000.00 (quinientos treinta y cinco mil lempiras exactos)

Pagadero de la forma siguiente

- Primer pago de LPS 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil Lempiras exactos) Al firmar el contrato y los materiales en el lugar de trabajo
- Segundo pago de LPS 85,000.00 (ochenta y cinco mil Lempiras exactos al terminar el trabajo)

Tiempo de ejecución 20 semana calendario a partir de la firma del contrato

Talgua Lempira 20 de septiembre 2022

Ingeniero Edgar Aguilar Palma

Barrio Corbeta, antiguo local de panadería trigo de Oro, tel. 7826628
Email electricaduragui@yahoo.com

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón

C-1255

COTIZACION

Estimado señor alcalde municipal **Daniel Deras Benítez** de Talgua lempira a continuación le presento la oferta

PARA HACER LA AMPLACION DE SECUNDARIO Y PRIMARIO EN SECTOR DE CANSINCA SECTOR SALIDA A TALGUA DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA cuyo trabajo se haría de acuerdo:

La oferta bajo la modalidad llave en mano donde se propondrá los materiales necesarios para

Para mejorar suministro de energía al sector CANSINCA del municipio de Talgua además se proporcionará la mano de obra calificada para la construcción de dicha obra El trabajo consta en la instalación de cambio de 7 postes de 30 pies por de 35 pies ,4 postes de madera de 30 pies, y dos de 40 pies instalación de los herrajes necesarios para el tendido de 220 metros de línea secundaria suministro de 3 lámparas leed de 100 watt, 17 retenidas sencillas , 910 metros de línea primaria, y un transformador de 15kva

Teniendo un valor LPS575, 000.00 (quinientos setenta y cinco mil lempiras exactos)

Tiempo de ejecución de la obra 2 semana calendario a partir de la orden de inicio

Talgua Lempira 20 de septiembre 2022

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón



Col. María Milagrosa Zona # 6 Lote # 1 Tel. 2780-3387



CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nosotros **RAMÓN ANTONIO LEIVA MEJÍA** Ingeniero electricista Industrial con número de identidad 1608-1965-00053, número de colegiación C1111, residente en Santa Rosa de Copan y el Señor Alcalde Municipal **DANIEL DERAS BENITEZ**, con número de identidad 1323-1960-00034.

Hemos acordado realizar el presente contrato del tipo llave en mano por un valor de L.523,500.00 (quinientos veinte tres mil quinientos lempiras exactos)

Por la construcción de la línea primaria cambio de postes de 30 por de 35 pies y línea secundaria para para la electrificación de sector de Cansina salida a Talgua ubicado en el municipio de Talgua Lempira

En dicho proyecto el Ingeniero Leiva **proporcionara** los materiales necesarios y mano de obra para construir dicha red de distribución y secundaria en voltaje 120/240 voltaje utilizado por la Empresa Nacional de energía el cual consta de las siguientes estructuras

1	PM404	POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4	UNIDAD	2
2	PM305	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	4
3	PM355	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	UNIDAD	7
4	E-I-1	RETENIDA SENCILLA	UNIDAD	10
5	E-I-2	RETENIDA DOBLE	UNIDAD	7
6	LPS	LONGITUD DE PRIMARIO SOLO	METROS	440
7	LSECU	LONGITUD DE SECUNDARIO	METROS	220
8	LAMP-100	LAMPARA LEED DE 100 WATT	UNIDAD	3
9	TA-15KVA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	UNIDAD	1
10	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	2
11	B-II-2	SECUNDARIO DE PASO CON ANGULO	UNIDAD	3
12	B-I-4A	REMATE DE NEUTRO CON GRAPA	UNIDAD	2
13	B-I-3B	DOBLE REMATE DE NEUTRO EN ANGULO CON GRAPA	UNIDAD	1
14	A-I-4S	DERIVACION EN UNA FASE CON PROTECCION	UNIDAD	1
15	A-I-2	LINIA PRIMARIA EN UNA FASE EN ANGULO	UNIDAD	4
16	A-I-1	ESTRUCTURA PRIMARIA UNA FASE DE PASO	UNIDAD	2
17	A-I-5	ESTRUCTURA PRIMARIA IF DOBLE REMATE	UNIDAD	1
18	A-I-5R	DOBLE REMATE CON CUCHILLA	UNIDAD	1
19	A-I-4A	FINAL DE LINIA PRIMARIA CON CRUCETA DE 48	UNIDAD	1

Tiempo de ejecución 2 semana calendario

Este contrato que tiene un valor de L. 523,500.00 (quinientos veinte tres mil quinientos lempiras exactos)

La forma de pago seria la siguiente

Los pagos de acuerdo a la transferencia

Talgua Lempira 20 de septiembre del año 2022

Este contrato este sujeto a pagos a cuenta

Ing. Ramón Antonio Leiva

C1111

DANIEL DERAS BENITEZ
Alcalde Municipal
1323-1960-00034.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.




ORDEN DE INICIO



YO; ALCALDE MUNICIPAL DE LA TALGUA LEMPIRA, DANIEL DERAS BENÍTEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 1323-1960-00034, RESIDENTE EN MUNICIPIO DE TALGUA, AUTORIZO AL INGENIERO RAMÓN ANTONIO LEIVA PARA INICIAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SECUNDARIO Y PRIMARIO EN CANCINCA SALIDA A TALGUA DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA,

Talgua Lempira 20 de Septiembre del año 2022


DANIEL DERAS BENÍTEZ
1323-1960-00034
Alcalde Municipal



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com
TEL. 26083845

CONSTRUCCION DE LINEAS PARA LA ELECTRIFICACION EN EL SECTOR DE CANCECAMON

Fecha de realización:	25 DEL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación :	20 DE SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2022
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	Ident.	1608-1965-00053
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VAQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	9975-3268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.	L 523,500.00	Plazo en días:	12 DIAS
FECHA DE INICIO	20 de SEPTIEMBRE del 2022	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0,00	% Avance Físico (según estimación):	50%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	L 295,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	50%
PAGO ACUMULADO	L 228,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	50%

OBSERVACIONES GENERALES:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA	
Observaciones a la obra: El proyecto presenta un avance fisico del 50% en la construccion de lineas de electrificacion en el sector de Cancincamon			
		Electricista :	5
		Peones:	10
		Otros	2
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> No suficiente
		Cantidad de Materiales:	
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> No suficiente
Calidad de obra:		Materiales Rechazados:	
buena	<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/> Rechazado	0	


**Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:**

evaluación visual de avance de obra
 revisión de calidad de obra presenta un avance del 70%
 REVISION DE MATERILES Y ESTAN HACIENDO UTILIZADOS DE UNA MEJOR MANERA

Conclusiones

la construccion de materiales va en tiempo y forma

0







CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL INFORMA del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRUCCION DE LINEA PRIMARIA CAMBIO DE POSTES Y LINEA SECUNDARIA PARA LA ELECTRIFICACION SECTOR DE CANSINCAMON" Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA con numero de identidad: 1608-1965-00053 llevando un avance físico del 50%, según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA. como contratista, solicita un abono de L 295,000.00 el cual será pagado a medida avance la obra en su totalidad cumpliendo los estándares en la construcción de líneas para la electrificación del sector de Cancincamon.


Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.


DANIEL DERAS BENITEZALCALDE
ALCALDE MUNICIPAL




RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA
CONTRATISTA




ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

