CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO "Estructura Metálica para tanque elevado de 5,000 litros y Suministro/instalación tubería HG y PVC, para sistema de agua potable:",
BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES

Nombre del Proyecto: ""**Estructura Metálica para tanque elevado de 5,000 litros y Suministro/instalación tubería HG y PVC, para sistema de agua potable:**", Barrio El Cedrito, Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.

Nosotros: ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor **MARCOS TULIO FLORES**, mayor de edad, soltero, maestro de obra y contratista privado, Hondureño, vecino y residente en la comunidad El Brasilar, aldea La Trinidad, Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca, con DNI No. **0602-1968-00024, RTN No. 0602196800024-0**, Teléfono móvil personal No. 9811-1356, en su condición personal. y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA**: **Objeto y Alcance del Contrato**: La Municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad, el Ornato y el bienestar social y económico de sus conciudadanos, y considerando que en el **PDM** y Plan de Inversión de la Municipalidad para el año fiscal 2022, se encuentra priorizado el proyecto: **"Estructura Metálica para tanque elevado de 5,000 litros y Suministro/instalación tubería HG y PVC, para sistema de agua potable:"** Barrio El Cedrito, Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca y para ello contrata los servicios del contratista y maestro de obra **MARCOS TULIO FLORES** de generales ya expresadas, quien será responsable del proyecto proporcionando los materiales y la mano de obra. En consecuencia, el contratista se compromete a realizar las siguientes actividades:

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTRUCTURA METÁLICA TANQUE ELEVADO 5,000 LITROS		
	EXCAVACIÓN Y OBRA GRIS		
1.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	10.80
2.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	4.00
3.00	ZAPATA AISLADA 1.00X1.00 MTS, e=30 CMS, 10 #4 EN AMBOS SENTIDOS	UNIDAD	4.00
4.00	PEDESTAL DE CONCRETO 30X30 CMS, 4#4 Y 2# @ 10 CMS	M.L	2.80
5.00	LOSA DE CONCRETO SIMPLE E=10 CMS	M2	9.00
6.00	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 4X4 CHAPA 14 Y TUBO 2X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00
7.00	ESCALERA METÁLICA CON TUBO 2X2 CHAPA 16 Y TUBO1X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00
8.00	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN)	M3	34.76
9.00	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	42.97

10.00	CONCRETO DE 180 KG/CM2, DOSIF. 1:2:3 (PROTECCIÓN TUBERÍA HG)	M3	0.83
11.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00
12.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RD-26	M.L	126.00
13.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1" RD-26	M.L	294.00
14.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3/4" RD-26	M.L	30.00
15.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00
16.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2"	M.L	126.00
17.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"	M.L	228.00
18.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"	M.L	30.00
19.00	ACCESORIOS LÍNEA DE CONDUCCIÓN	GLOBAL	1.00
20.00	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	2.00

SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contrato es de (**L. 138,574.90, ciento treinta y ocho mil quinientos setenta y cuatro lempiras con 90/100).** los que serán pagados en un solo pago al finalizar la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad, previo a presentación del informe o estimación hecha por la Unidad Técnica de la mancomunidad y UTM Municipal.- **TERCERA**: Del **Plazo y los materiales**: El plazo para la ejecución del proyecto es de (15) quince días calendario máximo una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán aportados por el contratista.-**CUARTA: Modificaciones o enmiendas**: El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.- **QUINTA**: **Compromisoria**: En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa a la empresa ejecutora a razón de L. 500.00 Quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes. **SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda. - **SÉPTIMA**: Aceptación: Ambas partes aceptan los términos de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca a los dos días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUINA
ALEJANDRO JOSÉ OSORTO
2022-2026
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal

Marcos Tulio Flores

Marcos Tulio Flores
Contratista

COTIZACION

Señores ALCALDÍA MUNICIPL DE OROCUINA de antemano agradezco su gentil invitación a participar en la cotización del proyecto **"CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG Y PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE"** ubicado en barrio "el cedrito" municipio de orocuina, departamento de Choluteca.

a continuación, presento cuadro de presupuesto y cantidades de obra, el cual incluye mano de obra y materiales, cabe mencionar que las cantidades descritas en esta cotización fueron proporcionadas por la alcaldía municipal, sin más me despido esperando se tome en cuenta mi oferta la cual es por un valor total de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 90/100 (138,574.90)**

COTIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: "ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS, Y SUMINISTRO/INSTALACIÓN TUBERÍA HG Y PVC, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE"
UBICACIÓN: BARRIO EL CEDRITO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	TOTAL
	ESTRUCTURA METÁLICA TANQUE ELEVADO 5,000 LITROS				
	EXCAVACIÓN Y OBRA GRIS				
1.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	10.80	41.00	442.80
2.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	4.00	350.00	1,400.00
3.00	ZAPATA AISLADA 1.00x1.00 MTS, e=30 CMS, 10 #4 EN AMBOS SENTIDOS	UNIDAD	4.00	2,550.00	10,200.00
4.00	PEDESTAL DE CONCRETO 30X30 CMS, 4#4 Y #2 @ 10 CMS	M.L	2.80	1,200.00	3,360.00
5.00	LOSA DE CONCRETO SIMPLE e=10 CMS	M2	9.00	1,250.00	11,250.00
				SUB-TOTAL EXCAVACIÓN Y OBRA GRIS...	**26,652.80**
	ESTRUCTURA METÁLICA				
6.00	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 4X4 CHAPA 14 Y TUBO 2X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	41,300.00	41,300.00
7.00	ESCALERA METÁLICA CON TUBO 2X2 CHAPA 16 Y TUBO 1X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	5,200.00	5,200.00
				SUB-TOTAL OBRA GRIS...	**46,500.00**
	SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG Y PVC				
8.00	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	34.76	200.00	6,952.00
9.00	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	42.97	215.00	9,238.55
10.00	CONCRETO DE 180 KG/CM2, DOSIF. 1:2:3 (PROTECCIÓN TUBERÍA HG	M3	0.83	4,385.00	3,639.55
11.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	189.00	14,742.00
12.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RD-26	M.L	126.00	55.00	6,930.00
13.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1" RD-26	M.L	294.00	32.00	9,408.00
14.00	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3/4" RD-26	M.L	30.00	25.00	750.00
15.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	30.00	2,340.00
16.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2"	M.L	126.00	18.00	2,268.00
17.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"	M.L	228.00	13.00	2,964.00
18.00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"	M.L	30.00	13.00	390.00
19.00	ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN	GLOBAL	1.00	2,800.00	2,800.00
				SUB-TOTAL SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG Y PVC	**62,422.10**
	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA				
20.00	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	2.00	1,500.00	3,000.00
				SUB-TOTAL TRANSPORTE MATERIALES NO LOCALES CHOL.-OROCUINA...	**3,000.00**
				GRAN TOTAL.....	**138,574.90**

Honduras, Choluteca, Municipio de Orocuina 01 de noviembre del 2022.

att.

MARCOS TULIO FLORES
CONTRATISTA

COTIZACION

"ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS, Y SUMINISTRO/INSTALACIÓN TUBERÍA HG Y PVC, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE"

BARRIO EL CEDRITO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

01 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	10.80	43.00	464.40
2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	4.00	380.00	1,520.00
3	ZAPATA AISLADA 1.00x1.00 MTS, e=30 CMS, 10 #4 EN AMBOS SENTIDOS	UNIDAD	4.00	2,300.00	9,200.00
4	PEDESTAL DE CONCRETO 30X30 CMS, 4#4 Y #2 @ 10 CMS	M.L	2.80	1,450.00	4,060.00
5	LOSA DE CONCRETO SIMPLE e=10 CMS	M2	9.00	1,100.00	9,900.00
				SUB-TOTAL ...	**25,144.40**
6	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 4X4 CHAPA 14 Y TUBO 2X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	46,700.00	46,700.00
7	ESCALERA METÁLICA CON TUBO 2X2 CHAPA 16 Y TUBO 1X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	4,700.00	4,700.00
				SUB-TOTAL OBRA GRIS...	**51,400.00**
8	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	34.76	225.00	7,821.00
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	42.97	230.00	9,883.10
10	CONCRETO DE 180 KG/CM2, DOSIF. 1:2:3 (PROTECCIÓN TUBERÍA HG	M3	0.83	4,150.00	3,444.50
11	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	195.00	15,210.00
12	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RD-26	M.L	126.00	58.00	7,308.00
13	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1" RD-26	M.L	294.00	30.00	8,820.00
14	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3/4" RD-26	M.L	30.00	25.00	750.00
15	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	35.00	2,730.00
16	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2"	M.L	126.00	20.00	2,520.00
17	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"	M.L	228.00	15.00	3,420.00
18	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"	M.L	30.00	15.00	450.00
19	ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN	GLOBAL	1.00	3,200.00	3,200.00
20	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	2.00	1,800.00	3,600.00
				SUB-TOTAL	**69,156.60**
				GRAN TOTAL.....	**145,701.00**

Jose Danilo Sanchez

JOSE DANILO SANCHEZ MARADIAGA

Contratista

COTIZACION

"ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS, Y SUMINISTRO/INSTALACIÓN TUBERÍA HG Y PVC, PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE"

BARRIO EL CEDRITO, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

01 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	10.80	38.00	410.40
2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	4.00	400.00	1,600.00
3	ZAPATA AISLADA 1.00x1.00 MTS, e=30 CMS, 10 #4 EN AMBOS SENTIDOS	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00
4	PEDESTAL DE CONCRETO 30X30 CMS, 4#4 Y #2 @ 10 CMS	M.L	2.80	1,270.00	3,556.00
5	LOSA DE CONCRETO SIMPLE e=10 CMS	M2	9.00	1,250.00	11,250.00
				SUB-TOTAL ...	**24,816.40**
6	ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO 4X4 CHAPA 14 Y TUBO 2X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	52,000.00	52,000.00
7	ESCALERA METÁLICA CON TUBO 2X2 CHAPA 16 Y TUBO 1X2 CHAPA 16	GLOBAL	1.00	3,800.00	3,800.00
				SUB-TOTAL OBRA GRIS...	**55,800.00**
8	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	34.76	200.00	6,952.00
9	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	42.97	220.00	9,453.40
10	CONCRETO DE 180 KG/CM2, DOSIF. 1:2:3 (PROTECCIÓN TUBERÍA HG	M3	0.83	4,800.00	3,984.00
11	SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	190.00	14,820.00
12	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RD-26	M.L	126.00	55.00	6,930.00
13	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1" RD-26	M.L	294.00	28.00	8,232.00
14	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3/4" RD-26	M.L	30.00	23.00	690.00
15	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1"	M.L	78.00	38.00	2,964.00
16	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2"	M.L	126.00	20.00	2,520.00
17	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1"	M.L	228.00	17.00	3,876.00
18	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"	M.L	30.00	17.00	510.00
19	ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN	GLOBAL	1.00	3,000.00	3,000.00
20	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	2.00	1,500.00	3,000.00
				SUB-TOTAL	**66,931.40**
				GRAN TOTAL.....	**147,547.80**

FRANCO GERARDO CAMAPOS AGUILAR