



SAN PEDRO SULA
CIUDAD DE EMPRENEDORES
ORDEN • DISCIPLINA • RESPETO

20 Calle, 3ª Avenida S.E.
Barrio Las Palmas
Tel.+504 2552-1588

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: LIC. ERIC MEJIA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)

ASUNTO: INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2022

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **Julio** del Año 2022.

Atentamente,


Ing. Osman David Chavez
Gerente Infraestructura



Cc: Archivo.



**Gerencia de
Infraestructura**
Municipalidad de San Pedro Sula





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS MES JULIO 2022

ITEM	EXECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRITORIO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	JUAN CARLOS OCONNOR CANGO EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOPQUINES EN COLONIA SATELITE, DISTRITO 11 (SATELITE)	UBICACIÓN: COLONIA: SATELITE, DISTRITO 11 (SATELITE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOPQUINES PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VAS CON CONCRETO DE ADOPQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS HUNDIMIENTO Y SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DEL ADOPQUIN Y COLOCACION DE NUEVOS ADOPQUINES Y LA SEÑALIZACION.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES CON ADOPQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS EN UNA LONGITUD DE 200 M² CON UN ESPESOR DE 8.0 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	324,600.00	26/7/2022	FINALIZADO	324,600.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
2	OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN 25 Y 24 CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, COLONIA MONTERESCO, DISTRITO 10 (SURESTE)	UBICACIÓN: EN 25 Y 24 CALLE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, COLONIA MONTERESCO, DISTRITO 10 (SURESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VAS CON CONCRETO DE CONCRETO HIDRAULICO QUE PRESENTAN DAÑOS PROCEDIENDO AL CORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES CON HIDRAULICO QUE PRESENTAN DAÑOS EN UNA LONGITUD DE 300 M² CON UN ESPESOR DE 20.0 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	931,800.00	24/6/2022	FINALIZADO	931,800.00	10/8/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
3	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR GILBERTH SATURNINO RIVERA ENAMORADO	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PRIETO, ZELAYA, SITRA ALUIS, BOGRAN, TRAMO LAS ANONAS HASTA 8 ANILLO CIRCUNVALACION Y RESIDENCIAL ALONDRÁ, DISTRITOS 01 Y 03 (NOROESTE Y NOROESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: PRIETO, ZELAYA, SITRA ALUIS, BOGRAN, TRAMO LAS ANONAS HASTA 8 ANILLO CIRCUNVALACION Y RESIDENCIAL ALONDRÁ, DISTRITOS 01 Y 03 (NOROESTE Y NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 30.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	994,600.00	24/6/2022	FINALIZADO	994,600.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
4	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA 23 AVENIDA, ENTRE INDECO Y COLONIA MAZZARELLO DE LA COLONIA ZERON, DISTRITO 02 (NOROESTE)	UBICACIÓN: EN LA 23 AVENIDA, ENTRE INDECO Y COLONIA MAZZARELLO DE LA COLONIA ZERON, DISTRITO 02 (NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 0.845 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	240,052.00	24/6/2022	FINALIZADO	240,052.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
5	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MONTALEGRE, BARRIO GUADALUPE Y TRAMO DEL BULEVAR DEL NORTE HASTA VILLAS DEL BOSQUE, DISTRITO 3 (NOROESTE)	UBICACIÓN: COLONIA MONTALEGRE, BARRIO GUADALUPE Y TRAMO DEL BULEVAR DEL NORTE HASTA VILLAS DEL BOSQUE, DISTRITO 3 (NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 11.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	993,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	993,000.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
6	TRANSMACAH S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR MILTON ANIBOLDO CASTILLO ESTRADA	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA HONDURAS (AREA NO PAVIMENTADA) DE COL. VILLAFLORENCIA, DISTRITOS 3 Y 4 (NOROESTE)	UBICACIÓN: COLONIA HONDURAS (AREA NO PAVIMENTADA) DE COL. VILLAFLORENCIA, DISTRITOS 3 Y 4 (NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.4 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	986,100.00	24/6/2022	FINALIZADO	986,100.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
7	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS BARRIOS: SAN CRISTOBAL, MORAZAN Y COLONIAS: ESQUIPULAS 1 Y 2, DISTRITO 4 (NOROESTE)	UBICACIÓN: BARRIOS: SAN CRISTOBAL, MORAZAN Y COLONIAS: ESQUIPULAS 1 Y 2, DISTRITO 4 (NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	992,300.00	24/6/2022	FINALIZADO	992,300.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
8	WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION PROPIA	SUROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO, TRAMO SAN ISIDRO HASTA LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SUROESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO, TRAMO SAN ISIDRO HASTA LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SUROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	986,900.00	24/6/2022	FINALIZADO	986,900.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
9	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR GILBERTH SATURNINO RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LUSIANA, CACVIL Y 8, SANTA MARIA, DISTRITO 10 (SURESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: LUSIANA, CACVIL Y 8, SANTA MARIA, DISTRITO 10 (SURESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 11.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	997,400.00	24/6/2022	FINALIZADO	997,400.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
10	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR GILBERTH SATURNINO RIVERA ENAMORADO	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA LA PRADERA, DISTRITO 12 (SATELITE)	UBICACIÓN: COLONIA LA PRADERA, DISTRITO 12 (SATELITE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	995,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	995,500.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
11	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. (INSERCO) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PLANES DE CALPULES, SAN SEBASTIAN, ANEXO CALPULES, DISTRITO 13 (SURESTE)	UBICACIÓN: COLONIAS: PLANES DE CALPULES, SAN SEBASTIAN, ANEXO CALPULES, DISTRITO 13 (SURESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 9.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	996,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	996,500.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
12	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIA RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	995,900.00	24/6/2022	FINALIZADO	995,900.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
13	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA CUCHILLA, SANTA MARTA Y AIRPORT, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIAS: LA CUCHILLA, SANTA MARTA Y AIRPORT, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	996,600.00	24/6/2022	FINALIZADO	996,600.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
14	LESTER OMAR RICH DUARTE EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BRIAS DEL SAUCE NORTE Y SUR, VILLA ROSALIA, QUINTAS MARADAGA, LA SOLITA 2, DISTRITOS 14 Y 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIAS: BRIAS DEL SAUCE NORTE Y SUR, VILLA ROSALIA, QUINTAS MARADAGA, LA SOLITA 2, DISTRITOS 14 Y 15 (RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 9.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	929,600.00	24/6/2022	FINALIZADO	929,600.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
15	LESTER OMAR RICH DUARTE EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FLOR DE CUBA, TRIUNFO DE LA FE, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, FLADESIA, R. GONZALEZ Y ALDEA CABOATILES, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIAS: FLOR DE CUBA, TRIUNFO DE LA FE, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, FLADESIA, R. GONZALEZ Y ALDEA CABOATILES, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 9.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	896,700.00	24/6/2022	FINALIZADO	896,700.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
16	JOSUE DANIEL CABRERA LANZA EN REPRESENTACION PROPIA	EL CARMEN	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BRIAS DEL CACAO, TEPEAGUITA, ORQUIUBA, EL PORVENIR, ALTOS DEL PORVENIR, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	UBICACIÓN: COLONIAS: BRIAS DEL CACAO, TEPEAGUITA, ORQUIUBA, EL PORVENIR, ALTOS DEL PORVENIR, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	987,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	987,500.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
17	TRANSMACAH S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR MILTON ANIBOLDO CASTILLO ESTRADA	EL CARMEN	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: COSMUL, COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	UBICACIÓN: COLONIAS: COSMUL, COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 11.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	989,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	989,500.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
18	LOGÍSTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	CHAMELECON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 10 DE SEPTIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, EBENEZER, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	UBICACIÓN: COLONIAS: 10 DE SEPTIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, EBENEZER, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	993,790.00	24/6/2022	FINALIZADO	993,790.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
19	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODOY PAZ	CHAMELECON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA SABLILON CRUZ, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	UBICACIÓN: COLONIA SABLILON CRUZ, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.4 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	998,200.00	24/6/2022	FINALIZADO	998,200.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
20	MARVIN JAVIER GUEVARA GONZALEZ EN REPRESENTACION PROPIA	COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CASA QUIMADA Y SAN JORGE BANCO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: COLONIAS: CASA QUIMADA Y SAN JORGE BANCO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	984,850.00	24/6/2022	FINALIZADO	984,850.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
21	LOGÍSTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	990,320.00	24/6/2022	FINALIZADO	990,320.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
22	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VICTORIA Y SENDEROS DE OCCIDENTE, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: COLONIAS: VICTORIA Y SENDEROS DE OCCIDENTE, DISTRITO 19 (COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	939,700.00	24/6/2022	FINALIZADO	939,700.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
23	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS FLORES Y COFRADIA CENTRO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: COLONIAS: LAS FLORES Y COFRADIA CENTRO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 0.365 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	317,204.00	24/6/2022	FINALIZADO	317,204.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA

24	ALLAN GABARRETE RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS BRISAS DE OCCIDENTE I, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICACIÓN: COLONIAS BRISAS DE OCCIDENTE I, DISTRITO 19 (COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	955,960.00	24/6/2022	FINALIZADO	955,960.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
25	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO ALDEA LAS BRISAS DEL MERENDON HASTA ALDEA REQUINAS DE MIRAMAR, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: TRAMO ALDEA LAS BRISAS DEL MERENDON HASTA ALDEA REQUINAS DE MIRAMAR, DISTRITO 20 (MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	800,300.00	24/6/2022	FINALIZADO	800,300.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
26	COCHASA, S. DE R.L. CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, REPRESENTADA POR BAYRON OMAR CHAVARRIA AVILA	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO ALDEA TOMALA HASTA ALDEA LA FORTUNA, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: TRAMO ALDEA TOMALA HASTA ALDEA LA FORTUNA, DISTRITO 20 (MERENDON)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE CALLES, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	864,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	864,000.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
27	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO ALDEA TOMALA HASTA ALDEA NUEVO EDEN, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: TRAMO ALDEA TOMALA HASTA ALDEA NUEVO EDEN, DISTRITO 20 (MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 7.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	951,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	951,000.00	26/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
28	EOI DE HONDURAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR OSMAN LEONEL ESCOBAR CHIRIOS	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON EN ALDEAS LA UNION, GUANALES, SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: ALDEAS LA UNION, GUANALES, SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	866,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	866,000.00	27/6/07/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
29	INGENIERIA MILENIUM S. DE R.L. REPRESENTADA POR SANTOS REINRI LOPEZ CASTRO	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON EN ALDEAS FLORES, SANTA MARTHA, ANEXO SANTA MARTHA, LAS VEGAS, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: ALDEAS FLORES, SANTA MARTHA, ANEXO SANTA MARTHA, LAS VEGAS, DISTRITO 20 (MERENDON)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.1 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	948,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	948,500.00	27/6/07/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
30	LESTER OMAR RICH DUARTE EN REPRESENTACION PROPIA	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO ALDEA PITA ABAJO, PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y BERLIN 2, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: TRAMO ALDEA PITA ABAJO, PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y BERLIN 2, DISTRITO 20 (MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 6.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	917,725.00	24/6/2022	FINALIZADO	917,725.00	27/6/07/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
31	INVERSIONES, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. (INMACO) REPRESENTADA POR JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO	MERENDON	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO SAN ANTONIO DEL PERU, ALDEA EL CHILE, ALDEA PERU, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICACIÓN: TRAMO SAN ANTONIO DEL PERU, ALDEA EL CHILE, ALDEA PERU, DISTRITO 20 (MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 5.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	781,100.00	24/6/2022	FINALIZADO	781,100.00	27/6/07/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
32	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	EL CARMEN	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES DEL CARMEN, REINA DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	UBICACIÓN: COLONIAS: LOS ANGELES DEL CARMEN, REINA DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERIFERADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 8.4 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	882,150.00	24/6/2022	FINALIZADO	882,150.00	27/6/07/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
33	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. (INERCO) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COL. MIGUEL ANGEL PAVON DISTRITO 13	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13, COLONIA MIGUEL ANGEL PAVON	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 115.00 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 9.00 unid.		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	983,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	983,500.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
34	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INERCO) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 11	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COL. SATELITE, DISTRITO 11	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 11, COLONIA SATELITE	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL 1,800.00 ML, DESALZO DE SEDIMENTO 650.00 M3		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	881,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	881,000.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
35	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDUARDO GUEVARA GONZALEZ	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, DISTRITO 2.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2, COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	865,775.00	24/6/2022	FINALIZADO	865,775.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
36	MARVIN JAVIER GUEVARA GONZALES EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITOS 2 Y 5	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDA BLANCA, TREGO, BARRIO RIO PIEDRAS, DISTRITOS 2 Y 5	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 2 COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 COLONIA TREGO Y BARRIO RIO PIEDRAS.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	873,125.00	24/6/2022	FINALIZADO	873,125.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
37	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE, DISTRITO 4	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	745,400.00	24/6/2022	FINALIZADO	745,400.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
38	MERCEDES LEYN FONG SU MEZA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LAS VEGAS, MODELO, NOROCCIDENTAL, DISTRITO 4	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, COLONIA LAS VEGAS, MODELO, NOROCCIDENTAL.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	730,522.50	24/6/2022	FINALIZADO	730,522.50	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
39	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 4 Y 16	MEJORAMIENTO DE CAUCES DE RIO SAUCE DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR LOS CARMENES, DISTRITO 4 Y 16	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, CAUCES DE RIO SAUCE DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR LOS CARMENES, DISTRITO 4 Y 16	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	939,200.00	24/6/2022	FINALIZADO	939,200.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
40	COCHASA, S. DE R.L. CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, REPRESENTADA POR BAYRON OMAR CHAVARRIA AVILA	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CAUCES DE RIO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RIOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RIOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	910,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	910,000.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
41	INGRID LORENA CHIMCHELLA SUAZO EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO, DISTRITO 9	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9 COLONIA ISLAS DEL PROGRESO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	870,480.00	24/6/2022	FINALIZADO	870,480.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
42	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE CANAL COMPLEJO OLIMPIO, DISTRITO 10	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10 COLONIA COMPLEJO OLIMPIO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	898,425.00	24/6/2022	FINALIZADO	898,425.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
43	ALLAN GABARRETE RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICION DE CAJA PUENTE PAZ BARAHONA, DISTRITO 19	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COLONIA PAZ BARAHONA, COFRADIA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	919,265.01	24/6/2022	FINALIZADO	919,265.01	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
44	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	DISTRITO 2	REPARACIÓN DE TUBERIAS EN 4 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 3 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 4 CALLE 4 AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO, DISTRITO 2	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN 4 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 3 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 4 CALLE 4 AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE TRAGANTES Y LIMPIEZA DEL SEDIMENTO		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	495,508.25	24/6/2022	FINALIZADO	495,508.25	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
45	MERCEDES LEYN FONG SU MEZA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITOS 10 Y 14	MEJORAMIENTO DE CANAL 27 CALLE DESDE EL ANILLO HASTA BOULEVARD DEL ESTE, DISTRITOS 10 Y 14	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 10 2 ANILLO CIRCUNVALACION Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14 BOULEVARD DEL ESTE	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 300.00 unid, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 165.00 DESALZO DE SEDIMENTACIÓN 115.00 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 9.00 unid, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	885,650.00	24/6/2022	FINALIZADO	885,650.00	24/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
46	OSCAR ARMANDO ARRIGADA RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITOS 1-19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITOS 03-19	UBICACIÓN: DISTRITOS 01-19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.100 M² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,270,475.00	28/6/2022	FINALIZADO	1,270,475.00	28/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
47	INGENIERIA PETRA, S. DE R.L. REPRESENTADA POR DORA MARIA ORTIZ LAINEZ	SUESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN PLANTEL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE, BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 09 (SUESTE)	UBICACIÓN: PLANTEL DE LA GERENCIA DE AMBIENTE, BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 09 (SUESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.750 M² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,979,800.00	28/6/2022	FINALIZADO	1,979,800.00	28/7/2022	NO APLICA	0	NINGUNA
48	ANDY WILMER ESCALANTE LANZA EN REPRESENTACION PROPIA	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINOS EN COLONIA VILAFLORENCIA, DISTRITOS 03 Y 04 (NOROESTE)	UBICACIÓN: COLONIA VILAFLORENCIA, DISTRITOS 03 Y 04 (NOROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINADO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VÍAS CON ADOQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS HUNDIMIENTO Y SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DEL ADOQUIN Y COLOCACION DE NUEVOS ADOQUINES Y LA SEÑALIZACION	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES CON ADOQUIN QUE PRESENTAN DAÑOS EN UNA LONGITUD DE 1.750 M² CON UN ESPESOR DE 8.0 CM		ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,986,125.00	28/6/2022	FINALIZADO	1,986,125.00	12/8/2023	NO APLICA	0	NINGUNA

49	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	SURESTE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COL. MIGUEL ANGEL PAVON DISTRITO 13	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13, COLONIA ANGEL ANGEL PAVON	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL MIGUEL ANGEL PAVON Y CONFORMACION DE SECCION TIPICA 1,150.00 ml DESALOIDO DE SEDIMENTO 1,300.00 m3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	983,500.00	24/6/2022	FINALIZADO	983,500.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
50	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	SUROESTE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COL. SATELITE, DISTRITO 11	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 11, COLONIA SATELITE	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA SATELITE 1,550.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTO 1,850.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	881,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	881,000.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
51	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, DISTRITO 2.	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 600.00 und, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 175.00 und REHABILITACION DE TUBERIA 3,700.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTACIÓN 228.00 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 12.00 und, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	865,775.00	24/6/2022	FINALIZADO	865,775.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
52	MARVIN JAVIER GUEVARA GONZALES EN REPRESENTACION PROPIA	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 COLONIA TREJO Y BARRIO RIO PIEDRAS	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 2 COLONIA ZERON, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 COLONIA TREJO Y BARRIO RIO PIEDRAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 500.00 und, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 175.00 und, REHABILITACION DE TUBERIA 3,400.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTACIÓN 225.00 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 11.00 und, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	873,125.00	24/6/2022	FINALIZADO	873,125.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
53	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE, DISTRITO 4	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA, Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 150.00 und, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 50.00 und, REHABILITACION DE TUBERIA 2,400.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTACIÓN 900.00 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 9.00 und, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	745,400.00	24/6/2022	FINALIZADO	745,400.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
54	MERCEDES LEYNN FONG SUI MEZA EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, DISTRITO 4.	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 128.00 und, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 53.00 und, REHABILITACION DE TUBERIA 2,935.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTACIÓN 710.85 M3, LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 9.00 und, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	730,523.90	24/6/2022	FINALIZADO	730,523.90	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
55	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO SAUCE DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR LOS CÁRMENES, DISTRITO 4 Y 14.	UBICACIÓN: INICIANDO EN EL DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14, CAUCE DE RIO SAUCE DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PUENTE DE ENTRADA AL SECTOR LOS CÁRMENES, DISTRITO 4 Y 14.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO 16.00 HECTAREAS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	939,200.00	24/6/2022	FINALIZADO	939,200.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
56	COCHASA, S. DE R.L. CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, REPRESENTADA POR SAYRON OMAR FRAVARRIA ZOLA	NOROESTE	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RIOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RIOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO 14.00 HECTAREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	910,000.00	24/6/2022	FINALIZADO	910,000.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
57	INERIO LORENA CHIMCHILLA SUAZO EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO, DISTRITO 9	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9 COLONIA ISLAS DEL PROGRESO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1200 ML AGUAS ABIAS (ISLAS DEL PROGRESO) 1,200.00 ML DESALOIDO DE SEDIMENTO 1,300.00 m3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	870,480.00	24/6/2022	FINALIZADO	870,480.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
58	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	SUROESTE	MEJORAMIENTO DE CANAL COMPLEJO OLÍMPICO, DISTRITO 10	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10 COLONIA COMPLEJO OLÍMPICO	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REHABILITACION DE CANAL 900.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO 100.00 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 80.00 M3, REPARACION DE PAREDES 275.00 M2, DESALOIDO DE SEDIMENTO 300.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	898,425.00	24/6/2022	FINALIZADO	898,425.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
59	ALLAN GABARRETE RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	COFRADIA	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE CAJA PUENTE PAZ BARAHONA, DISTRITO 19	UBICACIÓN: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COLONIA PAZ BARAHONA, COFRADIA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MARCAO Y NIVELADO, EXCAVACION GENERAL 280.00 M3, CONFORMACION DE AREA DE LOSA INFERIOR, 54.00 M2, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO 100.80 M3, DIENTE DE CICLOPEO 0.50 X 0.50, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4000 PSI INCLUYE ENCOFRADO 34.90 M3, CONSTRUCCION DE ALETAS DE PROTECCION 24.00 ML, AZERO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8" Ø10.20M 2,897.51 KG, ACARREO DE TUBERÍA DE 72" DESDE COL. LOMAS DEL CARMEN HASTA COL. PAZ BARAHONA, COFRADIA 9.00 UNIDAD, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 72" 9.00 UNIDAD, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	919,265.01	24/6/2022	FINALIZADO	919,265.01	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
60	LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ	NOROESTE	REPARACIÓN DE TUBERÍAS EN 4 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 3 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 4 CALLE 4 AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO, DISTRITO 2	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN 4 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 3 CALLE N.O. 9 AVE N.O., 4 CALLE 4 AVENIDA N.O. BARRIO GUAMILITO.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	TRAZADO Y NIVELACIÓN, DEMOLUCION DE LOSA DE PAVIMENTO ASFALTICO (6=10 cm) 90.00 M2, EXCAVACIÓN GENERAL 230.00 M3, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO 52.25 M3, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO 173.00 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8" 45.00 ML, CONSTRUCCIÓN DE CAJA CIEGA 8.00 UND, ESTABILIZACIÓN DE SUELO CON MATERIAL DE RIO 45.00 M3, ACARREO DE DESPERDICIO 97.25 M3, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	495,508.25	24/6/2022	FINALIZADO	495,508.25	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA
61	MERCEDES LEYNN FONG SUI MEZA EN REPRESENTACION PROPIA	SURESTE	MEJORAMIENTO DE CANAL 27 CALLE DESDE 8 ANILLO HASTA BOULEVARD DEL ESTE, DISTRITOS 10 Y 14	UBICACIÓN: INCIANDO EN EL DISTRITO 10 2 ANILLO CIRCUNVALACION Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14 BOULEVARD DEL ESTE.	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL 2,800.00 ML, DESALOIDO DE SEDIMENTO 850.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	885,650.00	24/6/2022	FINALIZADO	885,650.00	26/7/2023	NO APLICA	0	NINGUNA