

4	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades del Pantano	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	4,066,235.27	-	Ampliación al 28/06/2016	<p>El proyecto de construcción de redes se desarrollará en las comunidades de Boqueron, Robles, Puente Las Cuarenta, Caoba, Sauce, Paleto, Cedros y San José de Las Brisas. La topografía del terreno es plana, representa la zona baja y de desarrollo agrícola del municipio de Puerto Cortés. Las comunidades limitan con los ríos Ulúa y Chameleón, y con los municipios de Choloma y La Lima.</p> <p>Las redes secundarias parten de la red primaria por interconexiones en puntos equidistantes de manera de no puntualizar y hacer extracciones grandes en un solo punto, evitando con ello que una falla o rotura de tales pegues o conexiones se convierta en una descarga instantánea de la red principal, afectando el funcionamiento de un sistema de manera generalizada para las 9 comunidades que dependen del acueducto.</p> <p>Descripción Longitud de tubería por red</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Boquerón</th> <th>Robles</th> <th>Puente y Las 40</th> <th>Caoba</th> <th>Cedros y Brisas</th> <th>Sauce</th> <th>Paleto</th> <th>Totales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 6"</td> <td>0.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 4"</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>1,561.66</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>1,597.66</td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 3"</td> <td>8.00</td> <td>16.00</td> <td>1,106.05</td> <td>105.63</td> <td>736.47</td> <td>394.98</td> <td>217.57</td> <td>2,584.70</td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 2"</td> <td>663.76</td> <td>515.65</td> <td>46.34</td> <td>218.73</td> <td>401.22</td> <td>852.47</td> <td>1,432.69</td> <td>4,130.86</td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"</td> <td>212.21</td> <td>736.40</td> <td>143.86</td> <td>1,576.96</td> <td>2,196.77</td> <td>1,441.20</td> <td>788.42</td> <td>7,095.82</td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1"</td> <td>314.13</td> <td>238.34</td> <td>838.18</td> <td>633.21</td> <td>416.42</td> <td>0.00</td> <td>1,510.66</td> <td>3,950.94</td> </tr> <tr> <td>Sub total tubería</td> <td>1,204.10</td> <td>1,518.39</td> <td>2,146.43</td> <td>2,546.53</td> <td>5,318.54</td> <td>2,700.65</td> <td>3,961.34</td> <td>19,395.98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Familias Beneficiadas 759</p>		Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleto	Totales	Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66	Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70	Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86	Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82	Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94	Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98
	Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleto	Totales																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94																																																																							
Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98																																																																							
5	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades de Calán y Kilómetro Seis, Sector Pantano, Baracoa, Cortés	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	6,713,392.75	6,600,851.54	Ampliación al 28/06/2016	<p>La Construcción del Proyecto consta de 2 sistemas o redes secundarias que sirven para alimentar 2 comunidades. La longitud proyectada es de 2.269 km. Aproximadamente de la línea de aducción mas 10,098 km. De la red interna de distribución de agua potable, también incluye la construcción de 2 tanques elevados uno con capacidad para 20,000 galones y otro con capacidad para almacenar 35,000 galones de agua y una cisterna de aproximadamente 22,000 galones de capacidad.</p> <p>Familias Beneficiadas 569</p>																																																																								
6	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES 2 CALLE ESTE ENTRE 17 Y 21 AVENIDA, BARRIO SAN ISIDRO PUERTO CORTES					En proceso de Licitación MPC-GT 001-2016 (Revisión Doctos Legales de Ofertas)																																																																									
7	RECONSTRUCCIÓN DE LA RODADURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON, ALDEA BARACOA, PUERTO CORTES					En proceso de Licitación MPC-GT 002-2016 (Revisión Doctos Legales Ofertas)																																																																									
8	PAVIMENTACION CALLE CIENAGUITA - SAN ANTONIO ETAPA I					En la fase de Aprobación de Bases MPC-GT 003-2016																																																																									


 Indira Funes
 Jefe de Control Administrativo y
 Costo de Proyectos


 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 CONTROL DE PROYECTOS
 INGENIERÍA


Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS Y EN EJECUCIÓN DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION							
Obras Complementarias de la 4 Ave, 6 y 7 Calle Oeste	Bo. San Ramón	380,121.00	1/4/2016	411,939.00		En Suspensión	
Construcción de 87 Letrinas	Sector Pantano	506,635.94	6/4/2016	536,006.94		13-04-16 27-06-16	
Muro Perimetral de la Cruz Roja.	8 avenida, 9 y 10 calle, Barrio San Martin.	535,724.79	6/4/2016	565,736.00		09-05-16 05-09-16	
Muro Perimetral del IHSS	13 Calle, 9 y 10 avenida, Barrio San Martin.	314,052.99	21/4/2016	327,472.76		16-05-16 13-08-16	
APERTURADOS							
Acondicionamiento de Cubiculos para Oficinas de Regidores.	Instalaciones de la Municipalidad.	275,225.59	10/5/2016	294,368.13		17-05-2016 14-08-2016	Este Proyecto incluye: Modificación de un área de 76.26 m2 dentro del edificio municipal reacondicionándolo para atención de los habitantes del municipio de Puerto Cortes lo cual consiste en construcción de 5 cubículos y salón de juntas paredes de tabla yeso piso de cerámica, cielo falso de fleje metálico y 2 módulos sanitarios completamente dotados de servicios públicos.
Adoquinado Callejon Contiguo a Iglesia El Alfarero.	Cienaguita	828,266.94	10/5/2016	877,694.23		13/06/2016 10/10/2016	Este Proyecto incluye: Pavimentación de 213 metros de calle con adoquines de concreto que equivale a la construcción de 1165 m2 de adoquinado, cumpliendo los requerimientos de calidad establecidos en el contrato para proporcionar a los residentes del lugar una vía de circulación apropiada.
Mejoramiento del Sistema de Iluminación de Entrada al Relleno Sanitario, Aldea El Chile Abajo, Puerto Cortés	Aldea Chile Abajo		24/5/2016	147,256.49			Este proyecto consiste en la colocación de un sistema eléctrico secundario, colocación de lámparas tipo cobra, suministro e instalación de postes de concreto de 30 pies, suministro e instalación de acometida eléctrica para caseta de vigilancia, reparación de techo, paredes, sistema eléctrico de iluminación, puertas y ventanas de la caseta de vigilancia.



Limpieza de Crique de Aguas Negras, Bo. El Porvenir	Calle El Tanque hasta el Río Medina, fte al Bo. La Isla	111,393.95	31/5/2016	110,075.62		Con el objetivo de mitigar los problemas de inundación en los barrios Palermo y El Porvenir se lleva a cabo la limpieza de 756.80 metros lineales del crique de aguas negras del barrio El Porvenir, el cual consiste en el chapeado de todas las zonas a lo largo y ancho del cauce hasta 1m fuera del talud mínimo, recolección de basura de cualquier tipo, tala y retiro de ramas de árboles, retiro de troncos y raíces los cuales se procederán a ser botados a lugares municipales autorizados. También se procederá al dragado del lecho del Crique (extracción de una capa de sedimento aproximada de 20 cm de espesor), remoción de montículos de arena y el dragado de ampliación del ancho del cauce, conformación hasta el borde original del cauce proporcionando un talud máximo de 3 a 1. Estas labores permitirán una mejor velocidad de drenado de las aguas hacia mar abierto.
Primera Etapa 200 Mtrs, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General	Barrio Las Vegas, Frente. Carretera Hacia SPS, CA-5	651,452.18	31/5/2016	682,352.43		Este proyecto consiste en la construcción de primera etapa de 200.00 metros lineales del muro perimetral del Cementerio General con las siguientes actividades: cimiento corrido de concreto de 60x20cm, sobre cimiento de bloque de 6", viga solera inferior de concreto de 15x20cm, bloque de 6", castillos de concreto de 15x15cm, viga de cierre de concreto de 10x15cm, tallados y pulidos


 Indra Funes Jefe de Control
 Administrativo y Costo de
 Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA

Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial

MAYO

MES	MONTO ACARREO	MONTO ISV	MONTO TOTAL	MONTO ALQUILER	MONTO ISV	MONTO TOTAL	MONTO CARGADA	MONTO ISV	MONTO TOTAL	MONTO APERTURA DE CALLES	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL	MONTO BRUTO	MONTO I. S. V. (15%)	MONTO CALIDAD DE OBRA (5%)	MONTO TOTAL
MAYO	L. 1303,443.25	L. 195,516.49	L. 1498,959.74	L. 1800,965.00	L. 270,144.75	L. 2071,109.75	L. 406,335.00	L. 60,950.25	L. 467,285.25			L. -	L. 3510,743.25	L. 526,611.49	L. -	L. 4037,354.74
Totales	L. 1303,443.25	L. 195,516.49	L. 1498,959.74	L. 1800,965.00	L. 270,144.75	L. 2071,109.75	L. 406,335.00	L. 60,950.25	L. 467,285.25	L. -	L. -	L. -	L. 3510,743.25	L. 526,611.49	L. -	L. 4037,354.74


Indira Funez
Control Administrativo y Costo de Proyecto

