



# COCHASA S. de R.L.

Construcción, Supervisión y Servicios

30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L	37.00	L	347.06
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L	434.70	L	4,638.25
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L	2,250.16	L	19,103.86
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L	1,073.66	L	12,755.08
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L	187.45	L	2,153.80
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L	591.77	L	51,235.45
<b>SUB-TOTAL MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION</b>						L	<b>90,233.50</b>
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L	556.08	L	1,112.16
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L	504.33	L	1,008.66
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L	4,581.09	L	4,581.09
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L	5,210.75	L	5,210.75
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L	417.52	L	417.52
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L	84.49	L	4,646.95
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L	123.46	L	3,209.96
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L	84.49	L	1,267.35
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L	197.57	L	7,902.80
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L	2,423.27	L	21,809.43
<b>SUB-TOTAL MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						L	<b>51,166.67</b>
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L	7,911.48	L	7,911.48
<b>SUB-TOTAL MODULO GENERALES</b>						L	<b>7,911.48</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						L	<b>761,877.35</b>



Ing. Bayron Omar Chavarria Avila  
COCHASA S. de R.L.



**COCHASA S. de R.L.**

Construcción, Supervisión y Servicios

FECHA: 12 de julio 2023

NOMBRE Y FIRMA: COCHASA S. DE R.L.

NUMERO DE IDENTIDAD: 1201-1974-00482

NUMERO DE TELEFONO: 33529080

CORREO ELECTRONICO: cochasasderl@gmail.com



**COCHASA S. de R.L.**

Construcción, Supervisión y Servicios

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 37.00	L 1,739.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 434.70	L 7,159.51
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 151.80	L 4,007.52
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 220.23	L 11,802.13
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 811.79	L 13,264.65
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 860.69	L 11,188.97
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 2,250.16	L 33,414.88
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 537.02	L 18,258.68
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 166.43	L 2,088.70
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 297.18	L 3,120.39
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 444.92	L 17,173.91
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 372.17	L 3,215.55
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 785.66	L 6,285.28
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 24,242.29	L 24,242.29
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 450.56	L 15,319.04
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 827.49	L 18,899.87
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 338.42	L 389.18
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 286.97	L 2,453.59
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 891.61	L 65,774.07
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,765.09	L 37,737.62
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 7,578.14	L 7,578.14
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 956.09	L 79,967.37
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 696.52	L 75,662.97
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 683.10	L 57,134.48
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 5,802.33	L 5,802.33
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 615.19	L 10,888.86
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 20.10	L 1,723.98
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 299.18	L 57,260.06
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 99.34	L 19,012.68
<b>SUB-TOTAL MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 612,565.70</b>



**COCHASA S. de R.L.**  
Construcción, Supervisión y Servicios



**COCHASA S. de R.L.**

Construcción, Supervisión y Servicios

**OFERTA**

*MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2023*

“PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”

A: Alcaldía Municipal de Aguanqueterique, Departamento de La Paz

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**

Por el Precio del Contrato de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS (L 761,877.35).**

El pago de anticipo solicitado es de **CIENTO CATORCE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS (L 114,281.60).**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que la Alcaldía Municipal de Aguanqueterique departamento de La Paz no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez exigida en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.



**COCHASA S. de R.L.**  
Construcción, Supervisión y Servicios

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: *Bayron Omar Chavarria Avila Gerente General de COCHASA S. de R.L.*



**COCHASA S. de R.L.**

Construcción, Supervisión y Servicios

**Ing. Bayron Omar Chavarría Avila**  
**Representante legal Cochasa S. de R.L.**  
Cane, La Paz

**Atención: Sr. Erlin Omar Rodriguez Alcalde Municipal de**  
**Aguanqueterique.**

Edificio Municipal ubicada frente a Plaza San Isidro, casco urbano  
Aguanqueterique, La Paz.

Correo electrónico: [alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com](mailto:alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com)

**CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES POR**  
**COTIZACIÓN DE PRECIOS**  
**Proceso No. AGUANQ-06-2023.**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICO DE ESCUELA**  
**RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE**  
**EL ESPINO**

**LUGAR: EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**

**MIÉRCOLES 12 DE JULIO DEL 2023, 10:00 AM**

Dirección: Barrio El Porvenir cuadra y media al oeste del parque central, antiguo local del registro  
nacional de las personas, Cane, La Paz.

Teléfono: 2774-4157 Email: [cochasaerder@gmail.com](mailto:cochasaerder@gmail.com) [www.cochasa.galeon.com](http://www.cochasa.galeon.com)



**COCHASA S. de R.L.**  
Construcción, Supervisión y Servicios



**CONGUSA**  
CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS.

**ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**  
Cane, La Paz

MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION						L	89,840.54
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L	36.83	L	345.47
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L	432.81	L	4,618.08
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L	2,240.38	L	19,020.83
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L	1,068.99	L	12,699.60
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L	186.64	L	2,144.49
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L	589.19	L	51,012.07
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS						L	50,944.13
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L	553.66	L	1,107.32
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L	502.14	L	1,004.28
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L	4,561.18	L	4,561.18
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L	5,188.10	L	5,188.10
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L	415.70	L	415.70
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L	84.12	L	4,626.60
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L	122.93	L	3,196.18
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L	84.12	L	1,261.80
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L	196.71	L	7,868.40
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L	2,412.73	L	21,714.57
MODULO GENERALES						L	7,877.08
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L	7,877.08	L	7,877.08
TOTAL DEL PRESUPUESTO						L	758,563.30





**CONGUSA**  
CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS.

**ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**  
Cane, La Paz

- Anexo 1. PLAN DE OFERTA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

FECHA: 12 de julio 2023

NOMBRE Y FIRMA: Ing. Walter David Guzman Salinas (CONGUSA)

NUMERO DE IDENTIDAD: 1204-1982-00038

NUMERO DE TELEFONO: 33946741

CORREO ELECTRONICO: wdgs82@hotmail.com

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO	TOTAL
<b>MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 609,901.55</b>
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 36.83	L 1,731.01
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 432.81	L 7,128.38
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 151.14	L 3,990.10
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 219.27	L 11,750.68
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 808.26	L 13,206.97
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 856.95	L 11,140.35
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 2,240.38	L 33,269.64
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 534.68	L 18,179.12
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 165.70	L 2,079.54
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 295.89	L 3,106.85
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 442.99	L 17,099.41
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 370.56	L 3,201.64
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 782.24	L 6,257.92
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 24,136.89	L 24,136.89
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 448.60	L 15,252.40
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 823.90	L 18,817.88
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 336.95	L 387.49
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 285.72	L 2,442.91
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 887.73	L 65,487.84
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,757.41	L 37,573.43
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 7,545.20	L 7,545.20
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 951.93	L 79,619.43
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 693.49	L 75,333.82
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 680.13	L 56,886.07
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 5,777.10	L 5,777.10
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 612.52	L 10,841.60
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 20.01	L 1,716.26
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 297.88	L 57,011.25
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 98.91	L 18,930.38





ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
Cane, La Paz

## OFERTA

MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2023

“PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”

A: Alcaldía Municipal de Aguanqueterique, Departamento de La Paz

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”

Por el Precio del Contrato de **SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS (L 758,563.30).**

El pago de anticipo solicitado es de **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L 113,784.50).**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que la Alcaldía Municipal de Aguanqueterique departamento de La Paz no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez exigida en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada



Nombre y Cargo del Firmante: *Walter David Guzmán Salinas Gerente General de CONGUSA*



**CONGUSA**  
CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS.

**ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**  
Cane, La Paz

---

*Atención Sr. Erlin Omar Rodríguez Alcalde Municipal de Aguanqueterique;*  
Edificio Municipal ubicada frente a Plaza San Isidro, casco urbano  
Aguanqueterique, La Paz.  
Correo electrónico: [alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com](mailto:alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com)

**CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES POR  
COTIZACIÓN DE PRECIOS  
Proceso No. AGUANQ-06-2023.**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICO DE ESCUELA RURAL MIXTA  
POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO**

**LUGAR: EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**

**MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL 2023, 10:00 AM**



# CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.

Barrio La Merced, La Paz

[Constructoraingenium@hotmail.com](mailto:Constructoraingenium@hotmail.com)

Tel. 2774-2008/3184-1319



MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION						
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L	36.35	L 340.96
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L	427.14	L 4,557.58
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L	2,211.03	L 18,771.64
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L	1,054.99	L 12,533.28
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L	184.19	L 2,116.34
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L	581.48	L 50,344.54
<b>SUB-TOTAL MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION</b>						<b>L 88,664.35</b>
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS						
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L	546.41	L 1,092.82
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L	495.56	L 991.12
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L	4,501.42	L 4,501.42
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L	5,120.13	L 5,120.13
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L	410.26	L 410.26
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L	83.02	L 4,566.10
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L	121.32	L 3,154.32
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L	83.02	L 1,245.30
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L	194.13	L 7,765.20
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L	2,381.12	L 21,430.08
<b>SUB-TOTAL MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>L 50,276.75</b>
MODULO GENERALES						
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L	7,773.89	L 7,773.89
<b>SUB-TOTAL MODULO GENERALES</b>						<b>L 7,773.89</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>L 748,627.20</b>



**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L**

**CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.**  
 Barrio La Merced, La Paz  
 Constructoraingenium@hotmail.com  
 Tel. 2774-2008/3184-1319



**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA  
 COMUNIDAD EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.**

**FECHA:** 12 de julio 2023

**NOMBRE Y FIRMA:** Constructora Ingenium S. de R.L.

**NUMERO DE IDENTIDAD:** 1201-1985-00481

**NUMERO DE TELEFONO:** 31841319

**CORREO ELECTRONICO:** constructoraingenium1201@gmail.com



N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO	TOTAL
<b>MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 36.35	L 1,708.45
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 427.14	L 7,035.00
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 149.16	L 3,937.82
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 216.40	L 11,596.88
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 797.67	L 13,033.93
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 845.73	L 10,994.49
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 2,211.03	L 32,833.80
8	SOLERA DE 20 X 20, 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 527.68	L 17,941.12
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 163.53	L 2,052.30
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 292.01	L 3,066.11
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 437.19	L 16,875.53
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 365.70	L 3,159.65
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 771.99	L 6,175.92
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 23,820.68	L 23,820.68
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 442.72	L 15,052.48
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 813.10	L 18,571.20
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 332.54	L 382.42
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 281.98	L 2,410.93
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 876.10	L 64,629.90
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,734.39	L 37,081.26
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 7,446.35	L 7,446.35
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 939.46	L 78,576.43
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 684.41	L 74,347.46
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 671.22	L 56,140.84
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 5,701.42	L 5,701.42
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 604.49	L 10,699.47
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 19.75	L 1,693.96
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 293.98	L 56,264.83
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 97.61	L 18,681.58
<b>SUB-TOTAL MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 601,912.20</b>



*Carta Oferta*

MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2023

**“PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA  
POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA  
PAZ”**

A: Alcaldía Municipal de Aguanqueterique, Departamento de La Paz

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto **“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**

Por el Precio del Contrato de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS (L 748,627.20).**

El pago de anticipo solicitado es de **CIENTO DOCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS (L 112,294.08).**

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que la Alcaldía Municipal de Aguanqueterique departamento de La Paz no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez exigida en los documentos del proceso de contratación.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada:



Nombre y Cargo del Firmante: Yessica del Socorro Medina Claros *Gerente General de Constructora Ingenium S. de R.L.*

**CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.**

Barrio La Merced, La Paz

[Constructoraingenium@hotmail.com](mailto:Constructoraingenium@hotmail.com)

Tel. 2774-2008/3184-1319



**Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros**  
**Representante legal Constructora Ingenium S. de R.L.**  
La Paz, La Paz

*Atención Sr. Erlin Omar Rodríguez Alcalde Municipal de  
Aguanqueterique;*

*Edificio Municipal ubicado frente a Plaza San Isidro, casco  
urbano Aguanqueterique, La Paz.*

*Correo electrónico:  
[alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com](mailto:alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com)*

**CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES POR**  
**COTIZACIÓN DE PRECIOS**  
**Proceso No. AGUANQ-06-2023.**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICO DE ESCUELA RURAL  
MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO**

**LUGAR: EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**

**MIERCOLES 12 DE JULIO DEL 2023, 10:00 AM**



¡Si se puede construir lo construimos, sino lo ingeniamos!



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**ORDEN DE INICIO A PROYECTO**


**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**

Por este medio se instruye a la Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros , gerente general de CONSTRUCTORA INGENIUM, S. DE R.L para que proceda al inicio de la ejecución del proyecto:

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**

Firmado el día 27 de julio del año 2023, dando inicio de las actividades a partir del día 01 de agosto del año 2023.

Y para los fines convenientes se extiende la presente en el municipio de Aguanqueterique, Departamento de La Paz.

  
  
**Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
Alcalde Municipal  
Aguanqueterique, La Paz



**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN:** *Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato y en caso de incumplimiento de las mismas, por parte de **EL CONTRATADO**, esta renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la municipalidad designe.*

*En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, de común acuerdo firmamos el presente contrato a los 27 días del mes de julio del 2023.*

**ERLIN OMAR RODRIGUEZ**  
Alcalde Municipal  
Aguanqueterique, La Paz



**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**  
Contratista  
Constructora INGENIUM S. DE R.L

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



pagará a la municipalidad por concepto de multa un porcentaje igual al 0.36% del valor del contrato por cada día de retraso.

**CLAUSULA CUARTA: FIANZAS: EL CONTRATADO** queda obligado a rendir las Fianzas siguientes:

- a) **Fianza de Cumplimiento de Contrato:** Por una suma equivalente al Quince por Ciento (15%) del monto de este Contrato y con una duración hasta de tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del Contrato. **La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**, deberá presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato.
- b) **Fianza de Buena Calidad de Obra:** por una suma equivalente al Cinco por Ciento (5%) del monto de este Contrato y con una duración de un año a partir de la fecha del Acta de Recepción Final.

**CLAUSULA QUINTA: ORDEN DE INICIO: EL CONTRATADO** deberá tomar como orden de inicio la que está municipalidad establezca.

**CLAUSULA SEXTA: PRORROGA:** Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución siempre y cuando se deba a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o cambios de consideración en el diseño del proyecto debidamente justificados por escrito, tanto por **EL CONTRATADO** como por **EL CONTRATANTE** según sea el caso y aprobados por la Corporación Municipal.

**CLAUSULA SEPTIMA: PRODUCTOS A ENTREGAR:** Comprende el desarrollo completo del proyecto con los elementos mínimos indicados en los planos y la cuantificación de obras:

**CLAUSULA OCTAVA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS:** El contratado se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad y ética profesional.

**CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATADO** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto. Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la ejecución del proyecto. La Municipalidad se exime de toda responsabilidad en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar.

**CLAUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN:** Estará a cargo del encargado de la Unidad de Proyectos de la municipalidad y el equipo técnico de unidad.

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONTRATO

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**

Nosotros, **ERLIN OMAR RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio y residencia en el Municipio de Aguanqueterique, quien se identifica con número de identidad No. 1202-1975-00082 , en condición de Alcalde del Municipio de Aguanqueterique, Departamento de La Paz, denominado de aquí en adelante “**EL CONTRATANTE**” y por la otra parte el(a) Ingeniera Yessica Del Socorro Medina Claros., mayor de edad, hondureño y con domicilio en el departamento de La Paz, con tarjeta de Identidad No. 1201-1985-00481 actuando en condición de Gerente General de **CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.** quien de aquí en adelante se denominará “**EL CONTRATADO**”, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** **EL CONTRATANTE** contrata los servicios **DEL CONTRATADO** para realizar la construcción del proyecto “**CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO ”**

ubicado en el municipio de Aguanqueterique, departamento de La Paz.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

- a) Concluir con la construcción antes mencionada, con las mejores técnicas en tiempo y forma.

**CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto inicial del presente contrato es de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.748,627.20)** el cual fue aceptado y aprobado de acuerdo a las ofertas económicas presentadas en el proceso de selección en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para **EL CONTRATADO**, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

**FORMA DE PAGO:** **EL CONTRATADO** **EL CONTRATANTE** hará efectivo el pago mediante estimaciones a **EL CONTRATADO** conforme al avance de la obra.

La utilidad según Oferta es de ochenta y un mil, ciento uno lempiras con veintiocho centavos (**L.81,101.28**).

**CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** **EL CONTRATADO** se compromete a entregar la obra, objeto de este contrato en **120 días** calendario contados a partir de la orden de inicio; después de este tiempo y por atrasos no justificados **EL CONTRATADO**

**“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA  
EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”**



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Aguanqueterique La Paz 19 de julio de 2023

**NOTIFICACIÓN DE ACEPTACION**

**Ing. Yessica Medina**  
**Gerente General INGENIUM S. DE R.L**  
**Cane, La Paz**

Estimado Ingeniera Medina:

Tenemos el agrado de notificarle que su Oferta presentada con fecha 12 de julio de 2023 del proceso de COTIZACION No. AGUANQ-06-2023, para la ejecución del proyecto: **“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA” UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE**

Le ha sido adjudicada por el precio de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS (L 748,627.20).**

Le ha sido adjudicado en base a los criterios emitidos por la comisión de evaluación técnica y legal.

Por lo que le solicitamos dar inicio a la referida Obra, después de la firma del contrato, de acuerdo con los documentos contractuales indicados en los Términos descritos en el pliego de condiciones. En un máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de recepción de la presente carta.

Atentamente,

  
Erlin Omar Rodríguez Ramos  
**ALCALDE MUNICIPAL**

  
Yessica del Socorro Medina Claros  
**CONTRATISTA**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**3. Oferentes elegibles:**

- i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación.
- ii. Personas o entidades que no se encuentren sujetas a una declaración de inelegibilidad por Fraude y Corrupción.

Las personas o entidades sujetas a sanciones y restricciones son objeto de cambio de forma periódica y es necesario remitirse a *HonduCompras* para revisar la lista más reciente de las restricciones vigentes.

**4. Retroalimentación:**

En caso de no participar en este proceso de contratación, solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en futuros procesos.

**5. Información adicional:**

Las Ofertas serán recibidas a más tardar el día 12 de julio de 2023, hasta las 10:00 am en Oficina de La Unidad Técnica Municipal de la Alcaldía Municipal de Aguanqueterique, La Paz ubicada frente a Plaza San Isidro, casco urbano Aguanqueterique, La Paz.

Los interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección:


**Nombre de la Oficina:** Unidad Técnica Municipal (UTM)

**Dirección:** Barrio El Centro, frente a Plaza San Isidro, casco urbano Aguanqueterique, La Paz.

**Teléfonos:** 3353-4158

**e-mail:** utmmunicipalidadaguanq@gmail.com

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


**ERLIN OMAR RODRIGUEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.**



**CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO  
BONILLA**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



*INVITACION*  
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES POR  
COTIZACIÓN DE PRECIOS

Ref: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO  
BONILLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO".  
Proceso No. AGUANQ-06-2023.

Aguanqueterique, La Paz, 23 de junio de 2023.

Estimados Señores(as): **CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L**  
**ING. YESSICA MEDINA**

La Alcaldía Municipal de Aguanqueterique del Departamento de La Paz le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

**1. Descripción General:**

La Alcaldía Municipal de Aguanqueterique del Departamento de La Paz, invita a Empresas con experiencia en construcción de proyectos de infraestructura en general, a presentar cotización para el proyecto

Dichas obras serán financiadas con fondos de transferencia del Gobierno Central ejecutados por la Municipalidad de Aguanqueterique, La Paz.

**2. Modalidad de Contratación:**

La modalidad de adquisición promovida a través de la presente invitación es Contratación de Obras por cotización de precios, y estará regida por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

**CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO  
BONILLA**

Página 4 de 29