



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



Orocuina, 01 de enero de 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

Sr. Marco Tulio Flores  
Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada  
Choluteca

Presente

**REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".**

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS</b>			
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	M.L	328.80
2	CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)	M <sup>3</sup>	151.72
3	ACARREO MATERIAL (DESPERDICIO)	M <sup>3</sup>	189.65
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA	M <sup>3</sup>	151.72
5	CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS, CON MEZCLADORA	M <sup>2</sup>	858.62
6	CORTADO DEL CONCRETO	M.L	551.60
7	CURADO DE LOSA	M <sup>2</sup>	758.62

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

**TRAMO CARRETERO**

- 1.-Longitud total de las calles a pavimentar con concreto ciclópeo e = 15 CMS 179.00 metros lineales.
- 2.-Ancho promedio de calzada= 4.78 metros
- 3.-Usar concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup>, dosificación 1:2:2
- 4.-Utilizar arena de rio lavada
- 5.-Utilizar grava triturada de ¾"
- 6.-El corte del concreto se hará en secciones de 2.00 metros x el ancho de la calzada

- 7.-En la elaboración del concreto se utilizará mezcladora
- 8.-Se deberá hacer un corte en toda la longitud de la calle a pavimentar, con un espesor de 20 CMS
- 9.-Posteriormente se deberá hacer el relleno de dicho corte con material selecto, y deberá compactar utilizando saltarina
- 10.-La calzada se deberá estar curando continuamente por lo menos 7 días

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día miércoles 10 de enero del año 2024 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



Orocuina, 01 de enero de 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga  
Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada  
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS</b>			
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	M.L	328.80
2	CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)	M <sup>3</sup>	151.72
3	ACARREO MATERIAL (DESPERDICIO)	M <sup>3</sup>	189.65
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA	M <sup>3</sup>	151.72
5	CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS, CON MEZCLADORA	M <sup>2</sup>	858.62
6	CORTADO DEL CONCRETO	M.L	551.60
7	CURADO DE LOSA	M <sup>2</sup>	758.62

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

**TRAMO CARRETERO**

- 1.-Longitud total de las calles a pavimentar con concreto ciclópeo e = 15 CMS 179.00 metros lineales.
- 2.-Ancho promedio de calzada= 4.78 metros
- 3.-Usar concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup>, dosificación 1:2:2
- 4.-Utilizar arena de rio lavada
- 5.-Utilizar grava triturada de ¾"
- 6.-El corte del concreto se hará en secciones de 2.00 metros x el ancho de la calzada

7.-En la elaboración del concreto se utilizará mezcladora

8.-Se deberá hacer un corte en toda la longitud de la calle a pavimentar, con un espesor de 20 CMS

9.-Posteriormente se deberá hacer el relleno de dicho corte con material selecto, y deberá compactar utilizando saltarina


10.-La calzada se deberá estar curando continuamente por lo menos 7 días

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día miércoles 10 de enero del año 2024 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Orocuina, 01 de enero de 2024

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Ing. José Rigoberto Flores Oyuela  
Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada  
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS</b>			
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	M.L	328.80
2	CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)	M <sup>3</sup>	151.72
3	ACARREO MATERIAL (DESPERDICIO)	M <sup>3</sup>	189.65
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA	M <sup>3</sup>	151.72
5	CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS, CON MEZCLADORA	M <sup>2</sup>	858.62
6	CORTADO DEL CONCRETO	M.L	551.60
7	CURADO DE LOSA	M <sup>2</sup>	758.62

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

**TRAMO CARRETERO**

- 1.-Longitud total de las calles a pavimentar con concreto ciclópeo e = 15 CMS 179.00 metros lineales.
- 2.-Ancho promedio de calzada= 4.78 metros
- 3.-Usar concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup>, dosificación 1:2:2
- 4.-Utilizar arena de rio lavada
- 5.-Utilizar grava triturada de ¾"
- 6.-El corte del concreto se hará en secciones de 2.00 metros x el ancho de la calzada

7.-En la elaboración del concreto se utilizará mezcladora

8.-Se deberá hacer un corte en toda la longitud de la calle a pavimentar, con un espesor de 20 CMS


9.-Posteriormente se deberá hacer el relleno de dicho corte con material selecto, y deberá compactar utilizando saltarina

10.-La calzada se deberá estar curando continuamente por lo menos 7 días

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día miércoles 10 de enero del año 2024 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE  
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
<b>CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS</b>					
1.00	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	M.L	328.80	37.56	12,349.73
2.00	CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)	M3	151.72	101.04	15,329.79
3.00	ACARREO MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	189.65	372.94	70,728.07
4.00	RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA	M3	151.72	795.78	120,735.74
5.00	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, CON MEZCLADORA	M2	858.62	734.27	630,458.91
6.00	CORTADO DEL CONCRETO	M.L	551.60	11.11	6,128.28
7.00	CURADO DE LOSA	M2	758.62	35.67	27,059.98
<b>SUB-TOTAL CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS</b>					<b>882,790.49</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>882,790.49</b>

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

- 1.- Longitud total de las calles a pavimentar con concreto ciclopeo e=15 cms = 179.60.00 metros lineales
- 2.- Ancho promedio de la calzada = 4.78 metros
- 3.- Usar concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup>, dosificación 1:2:2
- 4.- Utilizar arena de rio lavada
- 5.- Utilizar grava triturada de 3/4"
- 6.- El corte del concreto se hará en secciones de 2.00 metros x el ancho de la calzada
- 7.- En la elaboración del concreto utilizar mezcladora
- 8.- Se deberá hacer un corte en toda la longitud de la calle a pavimentar, con un espesor de 20 centímetros
- 9.- Posteriormente se deberá hacer el relleno de dicho corte con material selecto, y se deberá compactar utilizando saltarina
- 10.- La calzada se deberá estar curando continuamente por lo menos 7 días

  
 Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
 Coordinador UTI  
 MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE



FECHA DE EVALUACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



## PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS



LEONEL ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.C.H. No 1729



PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>MATERIALES Y EQUIPO</b>					
1	Cemento gris tipo portland	Bolsa	815.00	193.00	157,295.00
2	Arena de rio lavada	M3	47.50	500.00	23,750.00
3	Grava triturada de 3/4"	M3	47.50	820.00	38,950.00
4	Agua	M3	90.00	200.00	18,000.00
5	Piedra de rio	M3	188.50	450.00	84,825.00
6	Clavos	Libra	603.00	23.00	13,869.00
7	Madera rustica de pino	Pie tablar	1,264.64	30.00	37,939.05
8	Disco para cortar concreto de 7"	Unidad	25.00	100.00	2,500.00
9	Material selecto	M3	205.60	350.00	71,960.00
10	Aserrin	M3	23.00	100.00	2,300.00
11	Equipo de topografía	Día	1.97	2,000.00	3,940.00
12	Volqueta de 5 m3	Hora	38.00	700.00	26,600.00
13	Compactadora saltarina	Hora	20.00	800.00	16,000.00
14	Retroexcavadora de llanta	Hora	38.70	1,000.00	38,700.00
15	Mezcladora	Día	34.00	860.00	29,240.00
<b>SUB-TOTAL MATERIALES Y EQUIPO</b>					<b>565,868.05</b>
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
16	Albañil	JRD	137.25	500.00	68,625.00
17	Carpintero	JRD	66.97	500.00	33,485.00
18	Topógrafo	JRD	1.97	1,500.00	2,955.00
19	Cadenero	JRD	1.97	500.00	985.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>106,050.00</b>
<b>MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					
20	Ayudante	JRD	133.94	350.00	46,879.00
21	Peon	JRD	110.27	300.00	33,081.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>79,960.00</b>
<b>HERRAMIENTA MENOR</b>					
22	Herramienta menor	%	30.00	304.95	9,148.50
<b>SUB-TOTAL HERRAMIENTA MENOR</b>					<b>9,148.50</b>
<b>SOBRE CARGO (UTILIDAD 16%)</b>					
23	Sobre cargo (utilidad 16%)	GLOBAL	1.00	121,763.94	121,763.94
<b>SUB-TOTAL SOBRE CARGO (UTILIDAD 16%)</b>					<b>121,763.94</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>882,790.49</b>

Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
Coordinador UTI  
Mancomunidad Mambocaure





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



**PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO  
e=15 CMS**





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



## FICHAS DE COSTOS UNITARIOS




MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



OBRA GRIS





PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO  
**F260005**

ACTIVIDAD  
**CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)**

UNIDAD: M3

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
SUB-TOTAL MATERIALES					-
<b>MANO DE OBRA</b>					
ON-F01003	1 Peon	jrd	0.0670	300.00	20.10
SUB-TOTAL MANO DE OBRA					20.10
<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b>					
HE-F01010	1 Retroexcavadora de llanta	hora	0.0670	1,000.00	67.00
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO					67.00

SUB TOTAL MATERIALES (LPS):	-
SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):	20.10
SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS):	67.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS):</b>	<b>87.10</b>
<b>UTILIDAD (16 %)</b>	<b>13.94</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS):</b>	<b>101.04</b>





LEONARDO ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. Nº 1729

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO  
**F016001**

ACTIVIDAD  
**ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)**

UNIDAD: M3

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
SUB-TOTAL MATERIALES					
MANO DE OBRA					
ON-F01003	1 Peon	jrd	0.1000	300.00	30.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA					
HERRAMIENTA Y EQUIPO					
HE-F01010	1 Herramienta menor	%	0.0500	30.00	1.50
HE-F01016	2 Volqueta de 5 m3	hora	0.2000	700.00	140.00
HE-F01010	3 Retroexcavadora de llanta	hora	0.1500	1,000.00	150.00
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO					
					<b>291.50</b>

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): -  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 30.00  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 291.50

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 321.50

UTILIDAD (16 %): 51.44  
 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 372.94

LEONEL ANTONIO MARTINEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 04202-91  
 10-08-97  
 C.A.C.H. No 1729

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

**F015009**

ACTIVIDAD

**RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA**

UNIDAD:

M3

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0401001	1 Material selecto	m3	1.3550	350.00	474.25
MN-F0601001	2 Agua	m3	0.1375	200.00	27.50
					-
					-
					-
					-
	SUB-TOTAL MATERIALES				<u>501.75</u>

No.	MANO DE OBRA	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
ON-F01003	1 Peon	jrd	0.2500	300.00	75.00
					-
					-
					-
					-
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				<u>75.00</u>

No.	HERRAMIENTA Y EQUIPO	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
HE-F01010	1 Herramienta menor	%	0.0500	75.00	3.75
HE-F01005	2 Compactadora saltarina	hora	0.1319	800.00	105.52
					-
					-
					-
	SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				<u>109.27</u>

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 501.75  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 75.00  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 109.27

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 686.02

UTILIDAD (16 %): 109.76  
 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 795.78


PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

**F052002 CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, CON MEZCLADORA**

UNIDAD: M2

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001	1 Cemento gris tipo portland	bolsa	0.9494	193.00	183.23
MN-F0201001	2 Arena de rio lavada	m3	0.0554	500.00	27.70
MN-F0301001	3 Grava triturada de 3/4"	m3	0.0554	820.00	45.43
MN-F0501001	4 Piedra de rio	m3	0.2194	450.00	98.73
MN-F0601001	5 Agua	m3	0.0278	200.00	5.56
MN-F2301001	9 Clavos	libra	0.7000	23.00	16.10
MN-F2901001	10 Madera rustica de pino	pie t	1.4000	30.00	42.00

SUB-TOTAL MATERIALES

**418.75**

MANO DE OBRA

OC-F01001	1 Albañil	jrd	0.1560	500.00	78.00
OC-F01004	2 Carpintero	jrd	0.0780	500.00	39.00
ON-F01001	3 Ayudante	jrd	0.1560	350.00	54.60

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

**171.60**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

HM-F06002	1 Herramienta menor	%	0.0500	171.60	8.58
HE-F03012	2 Mezcladora	día	0.0396	860.00	34.06

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

**42.64**

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 418.75  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 171.60  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 42.64

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): **632.99**

UTILIDAD (16 %): 101.28  
 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): **734.27**





PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS,  
LA PLAZUELA"

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

**F012050 CORTADO DEL CONCRETO**

UNIDAD: M.L

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
1	Disco para cortar concreto de 7"	unidad	0.0454	100.00	4.54
					-
					-
					-
					-

SUB-TOTAL MATERIALES 4.54

**MANO DE OBRA**

OC-F01001	1 Albañil	jrd	0.0060	500.00	3.00
ON-F01003	2 Peon	jrd	0.0060	300.00	1.80
					-
					-

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 4.80

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HM-F06002	1 Herramienta menor	%	0.0500	4.80	0.24
					-
					-

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.24

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 4.54  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 4.80  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 0.24

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 9.58

UTILIDAD (16 %): 1.53  
 TOTAL ACTIVIDAD (LPS): 11.11









**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y DICTAMEN DE OFERTAS "PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".**

Orocuina, 01 de enero del año 2024

Señores: Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)

Sr. Ángel María Lagos Portillo (Secretario Municipal)

Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del **"PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca. el día miércoles 10 de enero del año 2024 A las 10.00 a.m.



Lic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. del día miércoles 10 de enero de 2024, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, Sr. Ángel María Lagos Portillo y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Sr. Marco Tulio Flores Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada, Ing. José Rigoberto Flores Oyuela Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del: **"PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**.

en la forma siguiente:

Sr. Marco Tulio Flores Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 873,926.68
Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 898,291.34
Ing. José Rigoberto Flores Oyuela Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 884,720.51

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto;   
 Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar;   
 Sr. Ángel María Lagos Portillo;   
 Lic. Santos Emilio Rivas; 



Sr. Marco Tulio Flores Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada

*Marinos Flores*



Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada

*Jarbin Nahin flores*



Ing. José Rigoberto Flores Oyuela Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada

*Jose R. Flores*





**DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA CONSTRUCCIÓN “PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”.**

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 PM. de fecha 10 de enero de 2024. Los miembros de la comisión de recepción, apertura, evaluadora y dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
Sr. Ángel María Lagos Portillo	Comisión Evaluadora (Secretario Municipal)
Lic. Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la Evaluación de las ofertas del “**PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**”.

Ejecutado por la Municipalidad y financiado con fondos del gobierno Central a través de la transferencia Municipal con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Sr. Marco Tulio Flores Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 873,926.68	L 873,926.68
2	Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 898,291.34	L 898,291.34
3	Ing. José Rigoberto Flores Oyuela Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada	L 884,720.51	L 884,720.51

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:


**PRIMERO:** Recomienda adjudicar a: Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada representada por el Sr. Marco Tulio Flores, por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los

requerimientos técnicos establecidos en las Bases del Concurso. Además de presentar una Oferta que al Evaluarla da un monto total de L 873,926.68 Ochoientos Setenta y Tres Mil Novecientos Veintiséis con 68/100.


**SEGUNDO:** En segundo lugar, recomendamos a: **Ing. José Rigoberto Flores Oyuela** Gerente General de la Empresa Constructora Flores Oyuela Sociedad de Responsabilidad Limitada oferto L 884,720.51 Ochoientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 51/100

**TERCERO:** En tercer lugar, recomendamos a: Contratista: **Sr. Jarbin Nahin Flores Maradiaga** Representante de la Empresa Constructora Choluteca Sociedad de Responsabilidad Limitada quien presento un monto ya evaluado por **Lps. 898,291.34** Ochoientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Noventa y Un con 34/100

Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora, Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día miércoles 10 de enero del año 2024, como miembros de la Comisión nombrada al efecto.

  
**Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar**

  
  
  
**Sr. Angel Maria Lagos Portillo**

  
**Lic. Santos Emilio Rivas**



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322




### ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. del día miércoles diez de enero de dos mil veinticuatro, Yo **Alejandro José Osorto**, alcalde Municipal, de Orocuina, departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el **“PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”**.

A la empresa constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada representada por el Sr. Marco Tulio Flores  
por un monto de **L 873,926.68 (Ochocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Veintiséis con 68/100.)**

Orocuina, Choluteca 10 de enero de 2024.



  
Etc. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 10 de enero de 2024

● **SR. MARCO TULIO FLORES**

Representante de la Empresa Constructora M.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada


Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del **“PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA”**.

Este proyecto será financiado con recursos de la Municipalidad de Orocuina a través de las transferencias que otorga el Gobierno Central.

● Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
Lic. Alejandro José Osorto

Alcalde Municipal