

ACLARACIONES

LICITACIÓN PRIVADA LPN-09-VALLECILLO-2023

**DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL
EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO
PERIMETRAL EN CEPB VALLECILLO, BARRIO
SANTA ROSA EN CASCO URBANO DE
VALLECILLO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA EN
COMUNIDAD DE TULIAPA, MUNICIPIO DE
VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZÁN**

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 30 de Noviembre de 2023.


Denia Benitez
Secretaria Municipal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 1

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo al inciso m de la sección Documentos solicitados incluidos en B. **Respecto a la preparación de las Ofertas y Documentos Solicitados de la Sección II Instrucciones a los oferentes** de las bases de licitación suministrados se adjunta la Declaración Jurada a presentar junto con la oferta; Asimismo se indica que el plan de oferta de lotes 1 y 2 suministrados deben presentarse por separado de acuerdo a Anexo 1 de las bases de licitación suministradas, sin embargo, el **Formulario de Oferta F1 de la Sección III Formularios** debe completarse con el monto que resulte de la suma de plan de oferta 1 y 2 de cada oferente.

Nota 1: Ver plan de oferta de Lotes 1 y 2, que se adjuntan nuevamente, ahora en Excel (Iguales actividades y cantidades de obra suministrados junto con la invitación), para que se presente de esta manera.

Nota 2: Se adjunta especificaciones tipo FHIS a ser utilizadas en este proyecto

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

DECLARACION JURADA

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____

_____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte

No. _____ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: “ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa Sección o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días de mes de _____ de _____.

Firma: _____

Solamente para el oferente adjudicado previo a la firma del contrato, esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ml	25.75		-
2	Demolicion pared baja	m2	36.92		-
3	Demolicion malla ciclon	ml	46.15		-
4	Demolicion elemntos de concreto	ml	20.00		-
5	Acarreo de desperdicios	M3	75		-
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					-
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		-
5	Zapata corrida 0.40 m x 15 #3@15 AS	ML	30.00		-
6	SOBRE Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3	M2	30.00		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		-
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		-
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		-
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	75.00		-
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		-
13	Tallado de elementos de concreto	ML	60.00		-
14	Sellador en pared nueva	m2	150.00		-
15	pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	150.00		-
16	Porton	UNID	1.00		-
17	Serpentina	MI	30.00		-
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	m2	21.14		-
3	Demolicion de muro para dados	m3	5.70		-
4	Excavacion Para viga de cimentacion	m3	5.60		-
5	Ranurado	ml	40.00		-
6	Demolicion de acera	m2	4.00		-
7	Acera de concreto	m2	4.00		-
8	Viga de cimentacion	ml	70.00		-
9	Dados	UNID	38.00		-
10	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	m2	175.00		-
12	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		-
13	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		-
14	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		-
15	Sellador en pared nueva	m2	350.00		-
16	pintura de aceite mate preparada con sellador	m2	350.00		-
17	Serpentina	ml	70.00		-
18	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		-
5	Muro de mamposteria	ML	20.80		-
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		-
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
GRAN TOTAL LOTE 1					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SU) postes de tubo HG de 2" Ø , @ 2.00m, entre cada 2	ML	108.25		-
10	Castillos	ML	210.00		-
11	Porton de acero	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	250.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Reparar Puerta metalica(1 x 2.10m), (inhabilitadda)	UNID	2.00		-
2	Acero de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”


Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, en vista se han agregado actividades al Lote 1 de este proyecto se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 6 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ml	25.75		
2	Demolicion pared baja	m2	36.92		
3	Demolicion malla ciclon	ml	46.15		
4	Demolicion elemntos de concreto	ml	20.00		
5	Acarreo de desperdicios	M3	75		
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		
5	Zapata corrida 0.40 m x 15 #3@15 AS	ML	30.00		
6	SOBRE Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3	M2	30.00		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	75.00		
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		
13	Tallado de elementos de concreto	ML	60.00		
14	Sellador en pared nueva	m2	150.00		
15	pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	150.00		
16	Porton	UNID	1.00		
17	Serpentina	MI	30.00		
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14		
3	Demolicion de muro para dados	M3	5.70		
4	Excavacion Para viga de cimentacion	M3	5.60		
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00		
6	Demolicion de acera	M2	4.00		
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #3 @15 cm	ML	70.00		
9	Dados de concreto	UNID	38.00		
10	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	m2	175.00		
12	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		
13	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		
14	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		
15	Sellador en pared nueva	m2	350.00		
16	pintura de aceite mate preparada con sellador	m2	350.00		
17	Serpentina	ml	70.00		
18	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		
5	Muro de mamposteria	M3	20.80		
6	Repello prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80		
7	Pulido de paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	413.80		
8	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
DRENAJE DE MURO					
1	Trazado y marcado	M1	75.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M2	30.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	25.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	31.25		
5	Acera cuneta	M2	50.00		
6	pulido de cuneta	M2	50.00		
7	Tubo PVC de 8	ML	20.00		
8	Caja aguas lluvias	UNID	3.00		
9	Excavacion	M3	18.00		
10	Relleno de material selecto	M3	15.00		
11	Acarreo de desperdicios	M3	22.50		
12	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	150.00		
TOTAL DRENAJE DE MURO					
GRAN TOTAL LOTE 1					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SU) postes de tubo HG de 2" Ø , @ 2.00m, entre cada 2	ML	108.25		-
10	Castillos	ML	210.00		-
11	Porton de acero	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	250.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Reparar Puerta metalica(1 x 2.10m), (inhabilitadda)	UNID	2.00		-
2	Acero de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 3

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 17 de noviembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 9 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 4

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **jueves 23 de noviembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 16 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal



Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 5

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **miércoles 29 de noviembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 6

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 8 de diciembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de noviembre de 2023



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: *munivallecillofm@gmail.com*

ACLARACIÓN No. 7

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 2 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ML	25.75		
2	Demolicion pared baja	M2	36.92		
3	Demolicion malla ciclon	ML	46.15		
4	Demolicion elemntos de concreto	ML	20.00		
5	Acarreo de desperdicios	M3	75.00		
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		
5	Zapata corrida 0.40 m, E=20 cm, 3#3, #3@20 AS	ML	32.00		
6	Sobre Cimentacion Bloque 6" Ref 1#3 @ bloque	M2	30.00		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		
11	Pared Bloque simple 15 cm, 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	73.00		
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		
13	Tallado de elementos de concreto L= 0.20 m	ML	60.00		
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	150.00		
15	Pintura de aceite	M2	150.00		
16	Porton de Acceso Dob Hoja	UNID	1.00		
17	Suministro e Instalacion de Serpentina	MI	30.00		
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14		
3	Demolicion de muro de mamposteria para dados	M3	5.70		
4	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	5.60		
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00		
6	Demolicion de acera	M2	4.00		
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00		
8	Dados de concreto 50 x 50 x 50 4#3, #2@20 cm	UNID	38.00		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		
10	Pared Bloque simple 15 cm, Ref 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	m2	175.00		
11	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		
12	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		
13	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	350.00		
15	Pintura de aceite	m2	350.00		
16	Suministro e Instalacion de Serpentina	ml	70.00		
17	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		
5	Muro de mamposteria	M3	31.60		
6	Repello en paredes prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
GRAN TOTAL LOTE 1					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SUM)	ML	108.25		-
10	Instalacion y Suministro de Postes Hg 2"	ML	210.00		-
11	Porton de Acc 5 x 2.50 Doble Hoja (Malla Ciclon)	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	363.82		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Puerta metalica(1 x 2.10m)	UNID	2.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:2	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal