

CARTA PROPUESTA

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal Santa Bárbara, Departamento de Santa Barbara.

Referencia: Mejoramiento del muro perimetral del Estadio Argelio Sabillón

Señor Alcalde Municipal:

Actuando en mi condición de comerciante individual establecido en el municipio de Santa Bárbara, por este medio DECLARO: haber recibido y examinado las Bases y Especificaciones Técnicas de la cotización/licitación en referencia, mediante la cual se pretende adquirir los servicios de construcción de conformidad con lo indicado.

Ofrezco dicho suministro en los términos de la oferta económica que se detalla en el cuadro "Desglose de Oferta" siendo el valor de nuestra oferta el monto de: Doscientos Treinta y Nueve mil Seiscientos Ochenta y Siete lempiras con 49/100 centavos. (Lps. 239,687.49).

Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de Cotización de que se hace mérito,

En fe de lo cual y para seguridad de la Municipalidad de Santa Bárbara, firmo la presente a los 05 días del mes de marzo del año 204.

NOMBRE: Félix Rodríguez Espinal

CARGO: Contratista

DIRECCIÓN: Comunidad de La Cuesta

TELÉFONO: 9228-7785

OFERTA ECONÓMICA

05 de marzo del año 2024
Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
Alcalde Municipal
Santa Bárbara, Santa Bárbara.

A continuación, le presentamos la cotización del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON".

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
<i>I</i>	<i>MEJORAMIENTO DEL MURO</i>				
2	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M3	2.24	L 100.21	L 224.48
3	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 15 CM	M2	6.44	L 89.50	L 576.41
4	COLUMNA DE 30X35 CM, 6#6,#3@ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	ML	1.20	L 786.63	L 943.95
5	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	133	L 154.05	L 20,488.19
6	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	269.5	L 155.50	L 41,907.43
7	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.30 m	ML	10.5	L 150.39	L 1,579.12
8	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m	ML	7.00	L 170.43	L 1,192.98
9	SOLERA CARGADORA 15X20 4Nº3 Y Nº2@ 15 CONCRETO 1:2:2	ML	32.21	L 365.87	L 11,784.74
10	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	358.51	L 236.01	L 84,613.29
11	PULIDO EN PAREDES E: 0.5 CM	M2	358.51	L 143.51	L 51,448.33
12	PINTURA EN PAREDES	M2	325.89	L 76.49	L 24,928.57
TOTAL NETO DE CONSTRUCCIÓN (LPS)					L 239,687.49



F. Félix Rodríguez Espinal
CONTRATISTA

CARTA PROPUESTA

Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro

Alcalde Municipal Santa Bárbara, Departamento de Santa Barbara.

Referencia: Mejoramiento del muro perimetral del Estadio Argelio Sabillón

Señor Alcalde Municipal:

Actuando en mi condición de comerciante individual establecido en el municipio de Santa Bárbara, por este medio DECLARO: haber recibido y examinado las Bases y Especificaciones Técnicas de la cotización/licitación en referencia, mediante la cual se pretende adquirir los servicios de construcción de conformidad con lo indicado.

Ofrezco dicho suministro en los términos de la oferta económica que se detalla en el cuadro "Desglose de Oferta" siendo el valor de nuestra oferta el monto de: Doscientos cuarenta y dos mil ciento quince lempiras con 78/100 centavos. (Lps. 242,115.78)
Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de Cotización de que se hace mérito,

En fe de lo cual y para seguridad de la Municipalidad de Santa Bárbara, firmo la presente a los 05 días del mes de marzo del año 2014.


NOMBRE: Lelis Alfonso Mancía Pineda
CARGO: Maestro de Obra
DIRECCIÓN: San Gaspar
TELÉFONO: 91945-9858

OFERTA ECONÓMICA

05 de marzo del año 2024
 Lic. Edgardo Antonio Barahona Toro
 Alcalde Municipal
 Santa Bárbara, Santa Bárbara.

A continuación, le presentamos la cotización del proyecto denominado "Mejoramiento Del Muro Perimetral Argelio Sabillon".

PRESUPUESTO GENERAL					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.					
#	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL					
1.1	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M3	2.24	L 101.99	L 228.46
1.2	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 15 CM	M2	6.44	L 92.20	L 593.77
1.3	COLUMNA DE 30X35 CM, 6#6,#3@ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	ML	1.20	L 789.10	L 946.92
1.4	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	133	L 154.80	L 20,588.40
1.5	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	269.5	L 156.60	L 42,203.70
1.6	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.30 m	ML	10.5	L 150.78	L 1,583.19
1.7	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m	ML	7.00	L 173.55	L 1,214.85
1.8	SOLERA CARGADORA 15X20 4Nº3 Y Nº2@ 15 CONCRETO 1:2:2	ML	32.21	L 364.90	L 11,753.43
1.9	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	358.51	L 236.20	L 84,680.06
2.00	PULIDO EN PAREDES E: 0.5 CM	M2	358.51	L 144.02	L 51,632.61
2.1	PINTURA EN PAREDES	M2	325.89	L 81.90	L 26,690.39
TOTAL NETO DE CONSTRUCCIÓN (LPS)					L 242,115.78



CONTRATISTA