



Alcaldía Municipal de Orocuina  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: **Marco Tulio Láinez Ordoñez**, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. **0610-1977-00575**, en su condición de representante de la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA:** Objeto y Alcance del Contrato: La municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, en base a la adenda de ampliación financiera del proyecto: **"Pavimentación de Calle con Concreto Ciclópeo e=15 CMS, Las Lomitas"** para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora **LAINEZ NAIRA S. De R.L** para la ejecución del proyecto descrito conforme a las especificaciones técnicas y generalidades siguientes:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS</b>			
<b>TERRACERÍA</b>			
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>			
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM2, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

**SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contrato es de Lps. 678,404.42 Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro con 42/100, se realizará un solo pago del 100% conforme a la disponibilidad financiera de la alcaldía municipal, cuando se haya terminado el proyecto y verificada la calidad por el Ingeniero de la Mancomunidad y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (20) veinte días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retraso en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda. Además, deberá presentar garantía de calidad de obra en su defecto se le retendrá el 5% del valor total del proyecto por el tiempo que la ley estipula.

**SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día lunes uno del mes de abril de dos mil veinticuatro.

  
  
ALEJANDRO JOSÉ OSORTO  
CONTRATANTE

  
  
ING. MARCO TULIO LAÍNEZ ORDOÑEZ  
CONTRATISTA



Constructora Lainez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

Señor alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

Fecha: 01 de abril del 2024

Señor alcalde

Por este medio como representante de la empresa constructora **LAINÉZ NAIRA** le estoy presentando oferta para la realización del PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS TERRACERÍA</b>				
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10	L120.47	L8,517.24
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90	L234.55	L13,345.89
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30	L8.35	L1,931.36
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53	L0.32	L781.61
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40	L174.00	L32,259.60
	<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>				<b>L56,835.70</b>
	<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>				
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85	L52.53	L7,083.67
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00	L833.11	L490,701.79
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07	L8.69	L3,441.85
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01	L.52.64	L29,952.69
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20	L440.60	L88,648.72
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00	L580.00	L1,740.00
	<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>				<b>L621,568.72</b>
	<b>GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>				<b>L678,404.42</b>

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM2, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA

6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

Atentamente:

Monto total del proyecto L 1678,404.42

Tiempo para la Ejecución 20 días calendario.

Orocuina 01 de abril del 2024

  
Mareo Tulio Laínez Ordoñez  
DNI: 0610-1977-00575

# SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

"PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Señor Alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca  
Fecha: 01 de abril del 2024  
Designado Señor Alcalde

Yo, Félix Alberto Osorto, con DNI 0610-1966-00328, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

En la forma siguiente:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS TERRACERÍA</b>					
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10	L120.47	L9,288.24
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90	L234.54	L13,345.33
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30	L8.35	L1,931.36
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53	L0.32	L781.61
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40	L180.00	L33,372
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>					<b>58,718.54</b>
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>					
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85	L53.86	L7,263.02
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00	L838.00	L493,582
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07	L8.69	L3,441.85
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01	L.52.64	L29,952.69
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20	L455.60	L91,666.72
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00	L580.00	L1,740.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>					<b>L627,646.28</b>
<b>GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>L686,364.82</b>

## GENERALIDADES DEL PROYECTO:

- LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
- ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS

4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

**Monto total del proyecto L 686,364.82**

**Tiempo para la Ejecución 30 días calendario.**

**Orocuina 01 de abril del 2024**



*Félix Alberto Osorto*

**Félix Alberto Osorto**

**DNI: 0610-1966-00328**

*33 66 54 66*

# COTIZACIÓN

## OROCUINA, CHOLUTECA 01 DE ABRIL DEL 2024

**PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Señor Alcalde Municipal**

**Lic. Alejandro José Osorto**

**Orocuina Choluteca**

Yo, Erik Ariel Portillo Aguilera con DNI: 0610-1986-00518 Gerente General de la empresa Constructora Portillo S. De R.L por este medio presento oferta para ejecutar el proyecto: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

**Mi oferta es la siguiente:**

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS</b>					
<b>TERRACERÍA</b>					
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10	L125.00	L9,637.50
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90	L234.54	L13,345.33
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30	L9.85	L2,278.31
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53	L0.32	L781.61
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40	L180.00	L33,372
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>					<b>59,414.75</b>
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>					
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85	L53.86	L7,263.02
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00	L838.00	L493,582
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07	L10.00	L3,960.70
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01	L.52.64	L29,952.69
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20	L455.60	L91,666.72
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00	L700.00	L2,100.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>					<b>L627,646.28</b>
<b>GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>L687,939.88</b>

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM2, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

Monto total del proyecto **L687,939.88**

Tiempo para la Ejecución 30 días calendario.



**Erik Ariel Portillo Aguilera**

**DNI: 0610-1986-00518**

99159088





**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
**Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.**  
**Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322**



**CONTRATO DE PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

Nosotros: **ALEJANDRO JOSE OSORTO**, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y al Sr: **KEVIN FERNANDO MARTÍNEZ SANDOVAL**, mayor de edad, Hondureño, vecino del Municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, con DNI No. **0601-2000-00917**, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** La Municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social y económico de sus conciudadanos, y considerando que en el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad para el año fiscal 2024, se encuentra priorizado el proyecto: **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA** y para su ejecución se contrata los servicios del Sr. **KEVIN FERNANDO MARTÍNEZ SANDOVAL**, quien será responsable del proyecto proporcionando, el material selecto de calidad, maquinaria y personal operador. En consecuencia, el contratista se compromete a realizar las siguientes actividades:

**LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:**

<b>PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
	<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>		
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40
2	Conformación Tipo I	KM	6.40
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00
	<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>		
	<b>GRAN TOTAL</b>		

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA**


1. Longitud Total del Tramo Carretero=6.4 Kilómetros
2. Ancho Promedio de Calzada = 4.50 Metros
3. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
4. Balastado Parcial con Material Selecto = 4,320,00 metros cúbicos
5. Espesor del Balastado = 15 CMS.


**ACTIVIDADES A REALIZAR**

6. Mecanización de la Calzada y Perfilado de Cunetas con Tractor = 6.4 Kilómetros
7. Balastado con Material Selecto = 4,320.00Metros Cúbicos, e=15 Centímetros
8. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
9. Perfilado de Cunetas en Ambos Extremos de la Calzada
10. Banco de Material Ubicado en la Comunidad de Quebrada Arriba, Municipio de Orocuina estación 5+000 dentro del proyecto
11. Fuente de Agua # 01, Estación 0+500, dentro del proyecto
12. Fuente de Agua # 02, Estación 6+400, dentro del proyecto
13. Afinamiento de Material Selecto = 6.4 Kilómetros
14. Abundamiento = 25%

**SEGUNDA: Monto del Contrato y Formas de Pago:** El costo total del contrato es Lps. L1,375,999.98 (Un Millón Trecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras Novecientos Noventa y Nueve con 98/100) se generará un solo pago al finalizar el proyecto después de supervisado por el Coordinador de la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI) de la mancomunidad MAMBOCAURE y el Coordinador de la Unidad Técnica Municipal (UTM) y la disponibilidad financiera de la Alcaldía Municipal. **TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (20) veinte días calendario máximo una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, el material selecto de calidad, maquinaria y personal operador que se necesite de dicha obra serán aportados por el contratista. **CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo. **QUINTA: Compromisoria:** En caso de retraso en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 Quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes. **SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda conforme a ley. **SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día lunes 01 del mes de abril de dos mil veinticuatro.



  
Lic. Alejandro José Osorto  
Contratante

  
Kevin Fernando Martínez Sandoval  
Contratista



# TRANSPORTES MARTINEZ



Alcaldía Municipal de OROCUINA:  
Señor Alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Señor alcalde

01-abril-2024

Por este medio como contratista particular le estoy presentando oferta para la realización del proyecto: **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente  
Presupuesto por Actividad

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>					
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40	L25,000.00	L160,000.00
2	Conformación Tipo I	KM	6.40	L48,000.00	L307,200.00
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00	L55.55	L299,970.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00	L75.00	L324,000.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280	L5.00	L86,400.00
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40	L0.21	L114,960.38
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800	L2.00	L57,600.00
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00	L143.72	L25,869.60
<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>					<b>L1,375,999.98</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L1,375,999.98</b>

TOTAL, GENERAL: L1,375,999.98

Tiempo de ejecución 20 días Calendario.

Atentamente,

Kevin Fernando Martínez Sandoval





## SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Lic. José Alejandro Osorto**  
**Orocuina Choluteca**  
**Fecha: 01 de abril del 2024**  
**Designado Señor Alcalde**

Yo, **Carlos Lenin Martínez Sandoval**, con DNI **0601-1992-11072**, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

En la forma siguiente:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P/Unitario	Total
	<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>				
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40	L30,000.00	L192,000.00
2	Conformación Tipo I	KM	6.40	L52,500.00	L336,000.00
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00	L60.50	L326,700.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00	L82.30	L355,536.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280	L7.00	L120,960.00
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40	L0.27	L147,806.21
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800	L3.00	L86,400.00
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00	L150.00	L27,000.00
	<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>				<b>L1,592,402.21</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L1,592,402.21</b>

**TOTAL, GENERAL: L1,592,402.21**

Tiempo de ejecución 35 días calendario.

Atentamente,

*Carlos Martínez*

CARLOS LENIN MARTINEZ SANDOVAL





## COTIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

01 DE ABRIL DEL AÑO 2024

Señor Alcalde Municipal  
Lic. Alejandro José Osorto  
Orocuina Choluteca

Yo, **Raúl Exequiel Lanza Rubio** con documento de identificación nacional # **0801-1981-24599** y como contratista por este medio presento oferta para ejecutar el proyecto **“REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Para lo cual mi oferta es la siguiente:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P/Unitario	Total
	<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>				
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40	L27,000.00	L172,800.00
2	Conformación Tipo I	KM	6.40	L50,500.00	L323,200.00
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00	L60.50	L326,700.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00	L82.30	L355,536.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280	L7.00	L120,960.00
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40	L0.27	L147,806.21
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800	L3.00	L86,400.00
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00	L150.00	L27,000.00
	<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>				<b>L1,560,402.21</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L1,560,402.21</b>

**TOTAL, GENERAL: L1,560,402.21**

Tiempo de ejecución 30 días calendario.

Atentamente,

  
**Raúl Exequiel Lanza Rubio**

