

CUADRO COTIZACION DE MATERIALES y MANO DE OBRA

		FECHA			
	COTIZACIÓN	13-dic-24			
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LA COPANECA				
DIRECCION Y TELEFONO:	San marcos de Ocotepeque				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASETA CEMENTERIO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PT
1	trazado y marcado	ml	7.00	62.00	434.00
2	DEMOLICION DE PARED BLOQUE	hora	2.00	1,340.00	2,680.00
3	nivelación de terreno, instalación de alcantarilla,relleno y compactado con material selecto	m3	31.32	350.00	10,962.00
4	Suministro he instalación de alcantarilla de 18 in	global	1.00	9,040.00	9,040.00
5	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	6.00	690.00	4,140.00
6	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 4 N°3, a.s.	unidad	6.00	620.00	3,720.00
7	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.20 , 3 N°3, N° 3 @ 20 cms	ml	2.00	640.00	1,280.00
8	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	8.00	2,840.00	22,720.00
9	PARED DE BLOQUE 6"	m2	20.50	690.00	14,145.00
10	SOLERA inferior y superiores 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ml	39.00	440.00	17,160.00
11	LOSA DE CONCRETO E= 10 CM	m2	4.90	740.00	3,626.00
12	Columna 30x30 varilla 3/8 y 1/4@30cms	ml	19.20	940.00	18,048.00
13	Columna 25x25 varilla 3/8 y 1/4@30cms	ml	14.40	840.00	12,096.00
14	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	51.00	390.00	19,890.00
15	LOSA DE CONCRETO E= 10 CM firme	m2	28.00	740.00	20,720.00
16	tallado de elementos	ml	28.00	290.00	8,120.00
17	Pintura general	m2	80.00	170.00	13,600.00
18	Suministro he instalación de 35 m2 de techo	m2	35.00	1,140.00	39,900.00
19	instalación de ceramica fachada Frontal	m2	8.00	1,140.00	9,120.00
20	Instalación electrica	Global	1.00	8,040.00	8,040.00
21	Instalación de cielo Falso PVC	Global	28.00	640.00	17,920.00
22	suministro he instalación de porton 3x2.5 m	global	1.00	21,040.00	21,040.00
TOTAL					278,401.00


MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO




REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413 4211576

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO
Nombre, Razón o Denominación Social
CONSTRUCTORA LA COPANICA
Nombre Comercial
04061980001457
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO EL ARAYAS, FRENTE AL DEPÓSITO DE LA PEPSI Municipio SAN FRANCISCO DEL VALLE, departamento OCOTEPEQUE, esta inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y O SELECTIVO	✓	ALCOHOLES	IMPORTADORES	✓
IMPRESAS		MAQUINAS	EXPORTADORES	
PRESTAMISTA NO BANCARIO		TRAGAMONEDAS		
		TRANSPORTISTAS		

Dado en la ciudad de SINAUAPA a los 15 días del mes de Mayo de 2024.

Fecha Emisión: 15/05/2024

Fecha Vencimiento: 15/05/2025



NOTAS:

CSV: PTA6ERKND5MFXA



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO**
con Registro Tributario Nacional: **04061980001457**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CUADRO COTIZACION DE MATERIALES y MANO DE OBRA					
		FECHA			
	COTIZACIÓN	12-dic-24			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INGENIERIA ABSOLUTA				
DIRECCION Y TELEFONO:	Canguacota, Cololaca Lempira				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CASETA CEMENTERIO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PT
1	trazado y marcado	ml	7.00	22.00	154.00
2	DEMOLICION DE PARED BLOQUE	hora	2.00	1,300.00	2,600.00
3	nivelación de terreno, instalación de alcantarilla,relleno y compactado con material selecto	m3	31.32	310.00	9,709.20
4	Suministro he instalación de alcantarilla de 18 in	global	1.00	9,000.00	9,000.00
5	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	6.00	650.00	3,900.00
6	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 4 N°3, a.s.	unidad	6.00	580.00	3,480.00
7	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.20 , 3 N°3, N° 3 @ 20 cms	ml	2.00	600.00	1,200.00
8	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	8.00	2,800.00	22,400.00
9	PARED DE BLOQUE 6"	m2	20.50	650.00	13,325.00
10	SOLERA inferior y superiores 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ml	39.00	400.00	15,600.00
11	LOSA DE CONCRETO E= 10 CM	m2	4.90	700.00	3,430.00
12	Columna 30x30 varilla 3/8 y 1/4@30cms	ml	19.20	900.00	17,280.00
13	Columna 25x25 varilla 3/8 y 1/4@30cms	ml	14.40	800.00	11,520.00
14	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	51.00	350.00	17,850.00
15	LOSA DE CONCRETO E= 10 CM firme	m2	28.00	700.00	19,600.00
16	tallado de elementos	ml	28.00	250.00	7,000.00
17	Pintura general	m2	80.00	130.00	10,400.00
18	Suministro he instalación de 35 m2 de techo	m2	35.00	1,100.00	38,500.00
19	instalación de ceramica fachada Frontal	m2	8.00	1,100.00	8,800.00
20	Instalación electrica	Global	1.00	8,000.00	8,000.00
21	Instalación de cielo Falso PVC	Global	28.00	600.00	16,800.00
22	suministro he instalación de porton 3x2.5 m	global	1.00	21,000.00	21,000.00
TOTAL					261,548.20



 Welvin Isay Sanchez Sanchez



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-25026

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INGENIERIA ABSOLUTA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **13049014666337**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-25026 en fecha 01/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410006614 de fecha 01/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35746878824, presentada el 01/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-25026** mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA



REGISTRO No. 90 CATEGORIA: FERRETERIA Y CONSTRUCTIVA

Por la presente Certifica que EL ING. MELVIN ISAY SANCHEZ SANCHEZ

Está Inscrito para Operar con el Negocio: " INGENIERIA ABSOLUTA "

Ubicado en : CANGUACOTA KM 14 HACIA EL SUR OESTE DE LEMPIRA.

Este permiso es Intransferible, quedando obligado el permisionario a Notificar a esta Municipalidad el Cambio, cierre o Traspaso del Negocio. Únicamente autorizado para operar con el negocio para el cual es extendido.

VALIDO

FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2024

VENCE: 31 DE DICIEMBRE 2024





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/01/2021 **RTN: 13049014666337**

INGENIERIA ABSOLUTA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐



SAR

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 58 Decreto Nº 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 69 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3442704 Transacción: 625F88