



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



OFICIO NO. MCH-OP-309/016

Choloma, Cortes, 31 de Mayo de 2016

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

03-66-2016

Estimado Sr. Vallecillo:

Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "Suministro y Acarreo de material para Poryectos Comunitarios" en los siguientes lugares:

Descripcion	Viajes	Fecha	Material	Precio Viaje	Total
Suministro Pavimentacion de Pasaje Aldea Bijao	4	01/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	3	02/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	10/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	30/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	4	11/07/016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	12/07/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	01/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	5	09/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 7,000.00
	3	18/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	19/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	27/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	5	29/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 7,000.00
	4	10/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	05/07/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	06/07/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Pavimentacion Colonia Santa Fe Central	2	02/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	4	20/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	24/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	26/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	27/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	29/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	4	31/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	03/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito	2	09/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	22/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Colonia Twana	2	04/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Plantel Bella Vista	2	14/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	16/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	21/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	22/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Quebrada Seca, Pavimento Pasaje	3	22/06/016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Colonia Exitos de Anach N.1, Cuneta	2	05/07/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	22/08/016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

781/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, Mayor de Edad, Soltero, Contratista, hondureño, tarjeta de identidad No. 0501-1980-03313, RTN. 05011980033138, Solvencia Municipal No. 200088, que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se regirá por las siguientes cláusulas:

I. ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD", contrata Arrendamiento de maquinaria (volqueta) propiedad del señor **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, para que realice trabajos de Suministró y Acarreo de material para Proyectos Comunitarios, en los siguientes lugares:

Descripción	Viajes	Fecha	Material	Precio/viaje	Total
Suministro pavimentación de pasaje Aldea Bijao	4	01/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	3	02/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	10/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	30/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	4	11/07/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	12/07/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	01/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	5	09/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 7,000.00
	3	18/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	19/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	27/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	5	29/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 7,000.00
	4	10/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	05/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro pavimentación Col. Santa Fe Central	3	06/07/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	02/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	4	20/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	24/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	26/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	2	27/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	29/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
	4	31/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 5,600.00
	2	03/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	09/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro esc. Antonio C. Rivera, Aldea Rio Blanquito	3	22/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Colonia Twana	2	04/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	14/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	16/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	2	21/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00

REVISADO
FECHA: 03-06-2016
GERENCIA GENERAL

Suministro Colonia Bella Vista	2	22/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
	3	22/06/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Quebrada Seca, pavimento pasaje	2	05/07/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Colonia Exitos de Anach No.1 cuneta	2	22/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Kinder Marco Aurelio Pinto, Aldea la Lechuga	2	15/07/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Colonia Edilberto Zolano, caja puente	3	30/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Estadio Ruben Deras	2	05/05/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Centro de Salud, Colonia Lopez Arellano	2	09/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Campo de Football, Colonia La Confianza	3	09/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Suministro Colonia Infop, Enchape	2	19/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 2,800.00
Suministro Colonia Ceden, Cuneta	3	30/08/2016	Arena	L. 1,400.00	L. 4,200.00
Sub-total				L. 141,400.00	
Isv 15%				L. 21,210.00	
Gran total				L. 162,610.00	

III. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones se carácter técnico administrativo, laboral y transporte necesario a la naturaleza de trabajo. "LA MUNICIPALIDAD" se hará responsable de suministrar alimentación para operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago. **IV.- INICIO DE OBRA:** El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

V. DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VI FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 12.5% del monto del contrato. También se realizara al momento de la codificación la retención del 1% independientemente que presente o no la constancia de pagos a cuenta.

VII. SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

VIII. PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".


IX. MODIFICACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

A. Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.

B. Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

X. RESCESIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las causas siguientes:

1. Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.



2._Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.

3._Causas de fuerza mayor.

4._ Por ser convenientes a proyecto.

5._ Por causa de interés público.



6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Un Días del Mes de Junio del Año Dos Mil Dieciséis



ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA.
CONTRATISTA



1402007003000 23400 1501301
1402007004000 23400 1501301
1402007001000 23400 1501301