



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS 2017

PROYECTO DE ADICION DE CERCO PERIMETRAL EN EL LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL ESQUIPULAS, PIMIENTA, CORTES.



PRESUPUESTO INICIAL

PROYECTO: ADICION DE CERCO PERIMETRAL EN LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL ESQUIPULAS.

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
450	Bloques de 6"	12	5,400.00
60	Bolsas con cemento	199	11,940.00
28	Varillas de 3/8 legitima corrugada	112	3,136.00
12	Varillas lisas de 1/4	50	600.00
15	Libras de alambre de amarre	27	405.00
15	Libras de clavos de 3"	38	570.00
5	Viajes de tierra de vega	1150	5,750.00
2	Viajes de arena	1150	2,300.00
1	Viajes de grava	2500	2,500.00
4	Galones de Pintura de Aceite.	440	1,760.00
3	Brocha de 3"	110	330.00
10	Tubos de 1 1/2" Galvanizado	790	7,900.00
34	Tubos de 1/2" Galvanizado	282	9,588.00
24	Platinas de 1"	85	2,040.00
130	Pies de Alambre Ciclon de 6"	33	4,290.00
3	Angulos de 1 1/2"	358	1,074.00
2	Cajas de Electrodo 6011	350	700.00
7	Discos de Corte para metal marca metabo # 7	100	700.00
7	Tubos de Drenaje de 6", SDR 41	1,692.80	11,849.60
10	Viajes de Material Selecto	1000	10,000.00
5	Tablas de 1x8x12	128	640.00
3	Tablas de 1x3x10	40	120.00
3	Cuartones de 2x2x12	64	192.00
Total Materiales			83,784.60

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	GLOBAL	Armado e Instalacion de Estructura Metalica con su respectiva Maya Ciclon.	12,000.00	12,000.00
18	ML	Preparacion, Limpieza del terreno Excavacion de 0.30 mts x 0.40 mts	150.00	2,700.00
18	ML	Fundicion de Zapata corrida 3#3 y #2@0.30 mts.	148.00	2,664.00
21	m ²	Pegado de blqoues de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts, donde se colocara la nueva estructura metalica.	140.00	2,940.00
14.4	M2	Repello y pulido de pared donde se colocara la nueva estructura metalica.	80.00	1,152.00

10	ML	Limpieza y preparacion del terreno 0.80 mts x 0.60 mts para construccion de Cuneta en U con rejillas.	150.00	1,500.00
5	M2	Fundicion de piso de cuneta de .10 mts x 0.40 mts.	140.00	700.00
8	M2	Pegado de blques de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts.	140.00	1,120.00
18	ML	Fundicion de Jamba de 0.05 mts.	70.00	1,260.00
1	GLOBAL	Construccion y Colocacion de Rejillas en Cunetas.	1,800.00	1,800.00
10	ML	Fuindicion de zapata corrida 3#3 y #2@0.30 mts, al contorno del Dogauts de los jugadores.	148.00	1,480.00
8	M2	Pegado de blques de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts, en los Dogauts.	140.00	1,120.00
8	ML	Armado, encofrado y fundido de Columnas de 0.15 mts x 0.20 mts.	145.00	1,160.00
8	M2	Repello y Pulido de Paredes de Dogauts.	80.00	640.00
42	ML	Colocacion de Tubo de 6" drenaje SDR 41, para la Evacuacion de Aguas Lluvias.	20.00	840.00
50	M3	Colocacion de Material Selecto compactado.	90.00	4,500.00
1	GLOBAL	Pintura de paredes.	1,500.00	1,500.00
Total Mano Obra				39,076.00

*****TOTAL GENERAL	122,860.60
---------------------------	-------------------



CONTRATO

PROYECTO DE ADICION DE CERCO PERIMETRAL EN LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. ESQUIPULAS, PIMIENTA, CORTES.

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. Constructor. **MARCO TULIO CASTELLON RAPALO** quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en el Municipio de Pimienta, Cortés, con Identidad #0511-1947-00322 R.T.N # 05111947003226 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en: Armado e Instalación de Estructura Metálica con su respectiva Maya Ciclón, 18 mts.L Preparación, Limpieza del terreno Excavación de 0.30 mts x 0.40 mts, 18 mts.L Fundición de Zapata corrida 3#3 y #2@0.30 mts, 21m³ Pegado de bloques de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts, donde se colocara la nueva estructura metálica, 14.4 m² Repello y pulido de pared donde se colocara la nueva estructura metálica, 10 mts.L Limpieza y preparación del terreno 0.80 mts x 0.60 mts para construcción de Cuneta en U con rejillas, 5m² Fundición de piso de cuneta de .10 mts x 0.40 mts, 8 m² Pegado de bloques de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts, 18 mts.L Fundición de Jamba de 0.05 mts, Construcción y Colocación de Rejillas en Cunetas, 10 mts.L Fundición de zapata corrida 3#3 y #2@0.30 mts, al contorno del Dogauts de los jugadores, 8m² Pegado de bloques de 6", con bastones de 3/8" @0.40 mts, en los Dogauts, 8 mts.L Armado, encofrado y fundido de Columnas de 0.15 mts x 0.20 mts, 8 m² Repello y Pulido de Paredes de Dogauts, 42 mts.L Colocación de Tubo de 6" drenaje SDR 41, para la Evacuación de Aguas Lluvias, 50 m³ Colocación de Material Selecto compactado, Pintura de paredes.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 23 de Enero al 25 de Febrero del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por **L. 39,076.00** (TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante estimaciones del avance de la obra. NO SE LE HARÁ la retención del Impuesto sobre la Renta ya que el Contratista tiene Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta #201-17-10500-4837.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de L. 1000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del Contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá tener todas las herramientas necesarias para la ejecución de la obra, trasladar el material desde la Bodega Municipal hasta el sitio de construcción, regresar a la Bodega Municipal el material sobrante de la Obra y entregar completamente limpia la zona perimetral al finalizar la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 90 días, dejando como Garantía de Calidad de mano de obra un 7% del valor del contrato que asciende a **L. 2,735.32** que podrá ser retirado al finalizar el plazo establecido.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y de presentar los informes de avance y estimación de mano de obra, y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 20 de Enero del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad: #0501-1960-01209
Contratante


Sr. Marco Tulio Castellón Rapalo
Identidad # 0511-1947-00322
Contratista


Henry Javier Rodas
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra

