

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE FEBRERO 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	DISTRITO 18, COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	08/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO EN GUARDERIA Y MERCADO GUAMILITO, BARRIO GUAMILITO, SECTOR N.O	BARRIO GUAMILITO, SECTOR N.O	SECTOR N.O.	DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, LAVAMANOS, INODOROS, LIMPIEZA, RAQUETEADO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, CERAMICA DE PISO, DIVISIONES DE TABLA YESO, INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS Y BALCONES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILLUMINACION, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PINTURA, LIMPIEZA DE LINEA DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA CAJAS DE REGISTRO.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LA GUARDERIA, PARA QUE LOS NIÑOS Y EL PERSONAL PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE SEGURO.	DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, LAVAMANOS, INODOROS, LIMPIEZA, RAQUETEADO E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, CERAMICA DE PISO, DIVISIONES DE TABLA YESO, INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS Y BALCONES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILLUMINACION, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PINTURA, LIMPIEZA DE LINEA DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA CAJAS DE REGISTRO.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,600,000.00	08/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL INTERSINDICAL DESDE CIRCUITO NORTE FRENTE A LA VILLAS MACKKEY HASTA LA DESCARGA EN LA QUEBRADA EL COMERCIO	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1, DESDE CIRCUITO NORTE FRENTE A LA VILLAS MACKKEY HASTA LA DESCARGA EN LA QUEBRADA EL COMERCIO Y BARRIO RIO BLANCO,	SECTOR NOR - OESTE	ELIMINACION DE ISLOTES, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE 1800 ML DE CANAL, REHABILITACION DE TUBERIA 1200 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,350,000.00	09/01/2017	EJECUCION	L 1,224,390.00	22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES	DISTRITO 19, COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES,	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	08/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA EN LA 16 AVENIDA DESDE 7 CALLE HASTA LA 10 CALLE. ROTONDA EL FORJADOR	DISTRITO "5", 16 AVENIDA DESDE 7 CALLE HASTA 10 CALLE. ROTONDA EL FORJADOR	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA RESANE DE CARPETA @=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,800 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,969,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA AGUAS LUVIAS BARRIO BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS MONTEFRESCO LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y II ANILLO DESDE EL ESTADIO HASTA PRIMERA CALLE	COMENZANDO EN DISTRITO 4, PASANDO POR EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 8, EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS MONTEFRESCO LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y II ANILLO DESDE EL ESTADIO HASTA PRIMERA CALLE	SECTOR NOR - ESTE Y SECTOR SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 882 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 300 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 6316 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 26 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD PADRE CLARETH, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR RIVERA HERNANDEZ	DESMONTAJE DE TECHO, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y SISTEMA ELÉCTRICO, DESMONTAJE DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA CON LÁMINA DE ALUZINC, CIELO FALSO TERMO ACÚSTICO, CABLEADO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, REPARACIÓN DE VENTANAS Y BALCONES, INSTALACIÓN DE PUERTAS TERMO FORMADAS, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN CIMENTACIÓN, PARED BLOQUE 8 SISADO, CASTILLOS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA DE ALUZINC CAL. 26. PUERTAS, VENTANAS, PISO CERÁMICA, CIELO FALSO, SISTEMA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, PINTURA.	PROVEER A LA COMUNIDAD DE UN CENTRO DE SALUD CON MAYOR Y MEJOR COBERTURA, ADEMAS DE EXTENDER LA ATENCIÓN A ÁREAS COMO ODONTOLOGIA Y TUBERCULOSIS.	DESMONTAJE DE TECHO, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y SISTEMA ELÉCTRICO, DESMONTAJE DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA CON LÁMINA DE ALUZINC, CIELO FALSO TERMO ACÚSTICO, CABLEADO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, REPARACIÓN DE VENTANAS Y BALCONES, INSTALACIÓN DE PUERTAS TERMO FORMADAS, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN CIMENTACIÓN, PARED BLOQUE 8 SISADO, CASTILLOS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA DE ALUZINC CAL. 26. PUERTAS, VENTANAS, PISO CERÁMICA, CIELO FALSO, SISTEMA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,600,000.00	09/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA MIRAMELINDA Y DE LA TROCHA ESTE DEL BULEVARD MARIO CATARINO RIVAS ENTRE EL PUENTE Y HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS	PUENTE SOBRE QUEBRADA MIRAMELINDA Y DE LA TROCHA ESTE DEL BULEVARD MARIO CATARINO RIVAS ENTRE EL PUENTE Y HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS	N.O.	ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA MIRAMELINDA Y DE LA TROCHA ESTE DEL BULEVARD MARIO CATARINO RIVAS ENTRE EL PUENTE Y HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR DISMINUYENDO EL CONGESTIONAMIENTO DE TRÁFICO	ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PUENTE, DISEÑO DE LA TROCHA FALTANTE DEL BULEVARD	ZONA IMPACTADA	NINGUNO	PROPIOS	1,500,000.00	09/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANITARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO	DISTRITO 13, 14, Y 16, COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANITARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO	S.E. Y OCOTILLO	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE 1ERA Y 15 CALLE, 7-10 AVENIDA S.E., Y COLONIA SAN JOSE ENTRE 12-15 CALLE, 10-13 AVENIDA S.E.	DISTRITO 6 Y 8, CUADRANTE 1ERA Y 15 CALLE, 7-10 AVENIDA S.E., Y COLONIA SAN JOSE ENTRE 12-15 CALLE, 10-13 AVENIDA S.E.	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 MP CON UN ESPESOR DE 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE CANAL ALDEA EL CARMEN	COMENZANDO Y FINALIZANDO EL DISTRITO 16, ALDEA EL CARMEN	SECTOR NOR - ESTE Y SECTOR SUR - ESTE	DEMOLICION DE TUBERIAS EXISTENTE, FUNDICION DE LOSA PARA ACCESO VEHICULARES SE RECUPERA LA SECCION ORIGINAL	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	DEMOLICION DE CRUCES 824.44 M2 CONSTRUCCION DE VIGA DE CONCRETO DE 20X30 CMS 6 VAR. N 5 ANILLO ANILLO N 3 AC 20CMS 354.5 ML FUNDICION DE LOSA VEHICULARES 873.74 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON RETOS ESPECIALES, CENTRO DE SAN PEDRO SULA COMPRENDIDO ENTRE 1 CALLE S.E. Y 5 CALLE S.E	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON RETOS ESPECIALES, CENTRO DE SAN PEDRO SULA COMPRENDIDO ENTRE 1 CALLE S.E. Y 6 CALLE S.E	SECTOR S.E.	MARCADO EN EL SITIO, EXCAVACION, CORTE DE ACERA, DEMOLICION DE ACERA, CONCRETO 3000, PINTURA DE RAMPAS, LOGOS PARA PERSONAS CON RETOS ESPECIALES	CON LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SE PLANEA PROVEER A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DE ACCESOS PARA UNA MEJOR CIRCULACION DURANTE SU ESTADIA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.	MARCADO EN EL SITIO, EXCAVACION, CORTE DE ACERA, DEMOLICION DE ACERA, CONCRETO 3000, PINTURA DE RAMPAS, LOGOS PARA PERSONAS CON RETOS ESPECIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADIA CENTRO Y SAN BAROLO, SECTOR COFRADIA	DISTRITO 19, COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADIA CENTRO Y SAN BAROLO, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIOS SITIOS BORDO RIO BLANCO, ENTRE RES. NOVA Y BOULEVARD DEL NORTE, 2 CALLE 3-4 AVENIDA N.E. 4 CALLE ENTRE 4 AVENIDA Y 5TA AVENIDA N.O., 5TA AVENIDA 1-4 CALLE N.O., 3 CALLE 5-6 AVENIDA N.O., PROLONGACION AVENIDA JUNIOR FRENTE A DOLÉ Y 2 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA N.E.	DISTRITO 1, 4, 8 Y 2, BORDO RIO BLANCO ENTRE RES. NOVA Y BOULEVARD DEL NORTE, 2 CALLE 3-4 AVENIDA N.E. 4 CALLE ENTRE 4 AVENIDA Y 5TA AVENIDA N.O., 5TA AVENIDA 1-4 CALLE N.O., 3 CALLE 5-6 AVENIDA N.O., PROLONGACION AVENIDA JUNIOR FRENTE A DOLÉ Y 2 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA N.E.	N.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 2DO ANILLO DESDE MEGAPLAZA HASTA ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO	DISTRITO 7,8,9 Y 10, 2DO ANILLO DESDE MEGAPLAZA HASTA ESTADIO OLIMPICO METROPOLITANO	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA	DISTRITO 16, COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUJETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
CONSTRUCCION CICLOVIA A LO LARGO DEL BOULEVARD MACKAY, SECTOR N.O	BOULEVARD MACKAY, SECTOR N.O	SECTOR N.O.	LIMPIEZA Y DESMONTE, DEMOLICIONES, EXCAVACION, CONFORMACION DE SUBRASANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CICLOVIA Y BORDILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS PLASTICAS DE ALTO IMPACTO.	CON LA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA SE PROYECTA PROVEER A LOS CIUDADANOS QUE BUSCAN EJERCITARSE POR MEDIO DEL USO DE LAS BICICLETAS. DE ESTA FORMA TENDRAN UN ESPACIO SEGURO DONDE PODER REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.	LIMPIEZA Y DESMONTE, DEMOLICIONES, EXCAVACION, CONFORMACION DE SUBRASANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CICLOVIA Y BORDILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS PLASTICAS DE ALTO IMPACTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 1ERA Y 5TA CALLE Y 1ERA Y 10 AVENIDA N.O, Y 6 AVENIDA ENTRE 9-10 CALLE N.O.	DISTRITO 2, CUADRANTE DE LA 1ERA Y 5TA CALLE Y 1ERA Y 10 AVENIDA N.O, Y 6 AVENIDA ENTRE 9-10 CALLE N.O	N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V Y BUENOS AMIGOS	DISTRITO 9 Y 10, COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V Y BUENOS AMIGOS	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,700,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO	COMIENZA Y FINALIZA EN EL DISTRITO 10, COLONIA ISLAS DEL PROGRESO	SECTOR SUR - ESTE	REVESTIR CON CONCRETO 200 METROS LINEALES DE CANAL	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	LIMPIEZA DE CANAL 200 ML SUBEXCAVACION DE MATERIAL INESTABLE 624 M3 ESTABILIZACION DE AREA DE PISO DE CANAL 300 M3 FUNDICION DE PISO DE CANAL 1300 M2 FUNDICION DE PAREDES DE CANAL 1300 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE 1ERA Y 3ERA AVENIDA ENTRE 1ERA Y 13 CALLE S.E	6, CUADRANTE 1ERA Y 3ERA AVENIDA ENTRE 1ERA Y 13 CALLE S.E	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI Y CANAL LA FRONTERA	CANAL SUNCERY COMENZANDO EN EL DISTRITO 7, BO. CABAÑAS PASANDO POR LOS DISTRITOS 8,9 Y 10, CANAL LA FRONTERA COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI 2000 ML MEJORAMIENTO DE CANAL FRONTERA 2450 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL TEPEACA Y CANAL COMPLEJO OLIMPICO	COMENZANDO EN EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EL DISTRITO 7, CANAL TEPEACA, COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10, CANAL COMPLEJO OLIMPICO	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL 1900 ML DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 2367 M3	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,800,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA LA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE	COMENZANDO EN EL DISTRITO 10, DESDE LA 20 CALLE PASANDO POR EL DISTRITO 12 Y FINALIZANDO EN LA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE DISTRITO 13;	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	Rehabilitación de Canal 20 calle hasta descargue con canal Chotepe 3370 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
CONSTRUCCION OFICINAS INMUDE, 7 AVENIDA, 13-15 CALLE S.O. BARRIO PAZ BARAHONA	BARRIO PAZ BARAHONA, 7 AVENIDA, 13-15 CALLE S.O. BARRIO PAZ BARAHONA	SECTOR S.O.	EDIFICIO DE UNA PLANTA, CINCO OFICINAS CON SU BAÑO, UNA BODEGA, UN PASILLO EXTERIOR, CIMENTACION, PAREDES DE BLOQUE 6", REPELLO Y PULIDO Y PINTADO, CURTOS DE BAÑO CON AZULEJO BLANCO H=1.50MTS, CERÁMICA EN PISO, CIELO TABLA YESO, SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA PARA DATOS.	PROVEER A INMUDE DE ESPACIOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS DEPORTISTAS QUE HACEN USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES COMPLEJOS.	EDIFICIO DE UNA PLANTA, CINCO OFICINAS CON SU BAÑO, UNA BODEGA, UN PASILLO EXTERIOR, CIMENTACION, PAREDES DE BLOQUE 6", REPELLO Y PULIDO Y PINTADO, CURTOS DE BAÑO CON AZULEJO BLANCO H=1.50MTS, CERÁMICA EN PISO, CIELO TABLA YESO, SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA PARA DATOS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,500,000.00	08/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 1ERA Y 5TA AVENIDA, 1ERA Y 7 CALLE S.O	DISTRITO 5, CUADRANTE ENTRE 1ERA Y 5TA AVENIDA, 1ERA Y 7 CALLE S.O	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA EN LA 2,3,4,5 Y 6 CALLES ENTRE 5 Y 7 AVENIDA S.O	DISTRITO '5', 2,3,4,5 Y 6 CALLES ENTRE 5 Y 7 AVENIDA S.O.	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,000 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				
CONSTRUCCION TECHO CENTRO EDUCACION BASICA SOLEDAD FERNANDEZ, 4 AVE. 9 Y 10 CALLE BARRIO BARANDILLAS	4 AVE. 9 Y 10 CALLE BARRIO BARANDILLAS	SECTOR N.E.	CIMENTACIONES: ZAPATA CORRIDA, ZAPATA AISLADA, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL SELECTO; COLUMNAS: PEDESTALES DE CONCRETO, COLUMNAS METALICAS; PISO DE CONCRETO, FIRME NIVELANTE; ACABADOS: REPELLO Y PULIDO, PINTURA; TECHO: ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CANAL Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SE BUSCA PROVEER A LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO BASICO UN LUGAR PARA PRACTICAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRO TIPO DE ACTOS QUE REQUIERAN UN ESPACIO AMPLIO, TECHADO Y SEGURO.	CIMENTACIONES: ZAPATA CORRIDA, ZAPATA AISLADA, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL SELECTO; COLUMNAS: PEDESTALES DE CONCRETO, COLUMNAS METALICAS; PISO DE CONCRETO, FIRME NIVELANTE; ACABADOS: REPELLO Y PULIDO, PINTURA; TECHO: ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CANAL Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,999,999.00	09/01/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE RAMALES DEL MERENDON EN LAS ALDEAS LA UNION, RIO FRIO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, BUENOS AIRES Y PASTAL	DISTRITO 20, ALDEAS LA UNION, RIO FRIO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, BUENOS AIRES Y PASTAL	MERENDON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,900,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PROVIDENCIA, PANTING, TRAMO LOTIFICADORA SAN JUAN - 14 DE JULIO Y 14 DE JULIO, SECTOR CHAMELECON	DISTRITO 18, COLONIA PROVIDENCIA, PANTING, TRAMO LOTIFICADORA SAN JUAN - 14 DE JULIO Y 14 DE JULIO, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,900,000.00	09/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: GRACIAS A DIOS, VICTORIA Y BRISAS DE OCCIDENTE I, II, III.	DISTRITO 19, COLONIAS: GRACIAS A DIOS, VICTORIA Y BRISAS DE OCCIDENTE I, II, III	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		22/03/2017				
CONSTRUCCION SOLUCION VIAL AVENIDA CIRCUNVALACION S.O.	AVENIDA CIRCUNVALACION DESDE 7 AVENIDA S.O, HASTA EL MONUMENTO A LA MADRE DISTRITO 5	SUR OESTE	CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y RETORNOS CON LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO e=20 CMS, BORDILLOS, ACERAS Y LA SEÑALIZACION VIAL	MEJORAR LA VIALIDAD EN EL SECTOR Y EVITAR ACCIDENTES	Área Pavimento: 1,535.92 M ² . Espesor Losa: 0.20 Mts.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,990,000.00	09/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL PRINCIPAL DE LAS COLONIAS SANTA MARTHA SAN JUAN LOMAS DEL CARMEN Y CANALES DE LA COLONIA SANTA MARTHA	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COLONIA SANTA MARTHA, LOMAS DEL CARMEN LOMAS DE JUAN	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS Y/O PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANALES SANTA MARTHA 3800M ² , MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE SANTA MARTHA, LOMAS DE SAN JUAN, LOMAS DEL CARMEN	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACION BASICA JOSE CASTRO LOPEZ, SECTOR, SECTOR CHOTEPE	SECTOR CHOTEPE, DISTRITO 19	SECTOR CHOTEPE	INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO FALTANTE EN AREA DE CANCHA, ELEVACION DE ALTURA DE MURO, PINTURA DE MURO PERIMETRAL, DESMONTAJE DE TECHO EN DIRECCION Y BAÑOS, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO, ILUMINACION, PISO, VENTANAS, PUERTA, BALCONES Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA, TANTO EN LAS AULAS, MODULOS SANITARIOS Y EN EL TECHADO DE LA CANCHA.	INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO FALTANTE EN AREA DE CANCHA, ELEVACION DE ALTURA DE MURO, PINTURA DE MURO PERIMETRAL, DESMONTAJE DE TECHO EN DIRECCION Y BAÑOS, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO, ILUMINACION, PISO, VENTANAS, PUERTA, BALCONES Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,600,000.00	09/02/2017	EJECUCION		15/04/2017				





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE FEBRERO 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGAR A CANAL SUNSERI Y MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 M.L. AGUAS ABAJO (CANAL ISLAS DEL PROGRESO)	COMENZANDO EN EL DISTRITO 10, EN CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGAR A CANAL SUNSERI, Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 M.L. AGUAS ABAJO (CANAL ISLAS DEL PROGRESO)	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,750,000.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
ADICION DE OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE CONCILIACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL	13 AVENIDA, 20 CALLE S.E. DISTRITO 9	SECTOR S.E.	DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE, EXCAVACION PARA CIMENTADO CORRIDO, CIMENTADO CORRIDO, SOLERA INFERIOR, PARED DE BLOQUE, CASTILLOS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CABLEADO PARA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, CIELO FALSO, VENTANERÍA, PUERTAS, MUEBLE DE COCINA CON LAVAMANO ACERO INOXIDABLE, CERÁMICA DE PISO Y PINTURA GENERAL.	CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SE BUSCA PROVEER A LOS EMPLEADOS DEL PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL UN ESPACIO PARA COMEDOR, DONDE ELLOS PUEDAN TOMAR SUS ALIMENTOS EN UN ESPACIO DIGNO Y SEGURO.	DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE, EXCAVACION PARA CIMENTADO CORRIDO, CIMENTADO CORRIDO, SOLERA INFERIOR, PARED DE BLOQUE, CASTILLOS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CABLEADO PARA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, CIELO FALSO, VENTANERÍA, PUERTAS, MUEBLE DE COCINA CON LAVAMANO ACERO INOXIDABLE, CERÁMICA DE PISO Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,250,000.00	06/02/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL COLONIA FELIPE ZELAYA Y CANAL 6 DE MAYO	COMENZANDO EN EL DISTRITO 14 EN CANAL COLONIA FELIPE ZELAYA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 15 EN CANAL 6 MAYO	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL FELIPE ZELAYA 1700 ML MEJORAMIENTO DE CANAL 6 DE MAYO 2000 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACION BASICA HECTOR GUILLEN, COLONIA EBENEZER,	SECTOR CHAMELECON DISTRITO 19	SECTOR CHAMELECON	DESMONTAJE DE TECHO, DEMOLICION DE PAREDES, CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE AUDITORIO, CIMENTACION, COLUMNAS METÁLICAS, ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE TECHO, FIRME DE CONCRETO, GRADAS DE ACCESO, PISO DE CERÁMICA, CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACION DE MÓDULO SANITARIOS, ELEVACION DE NIVEL DE PISO, CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, PISO DE CERÁMICA, PUERTAS METÁLICAS Y PINTURA.	CON LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO SE BUSCA PROVEER A LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO BÁSICO UN LUGAR PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE REQUIERAN UN ESPACIO AMPLIO Y SEGURO, ADEMAS DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS MÓDULOS SANITARIOS.	DESMONTAJE DE TECHO, DEMOLICION DE PAREDES, CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE AUDITORIO, CIMENTACION, COLUMNAS METÁLICAS, ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE TECHO, FIRME DE CONCRETO, GRADAS DE ACCESO, PISO DE CERÁMICA, CABLEADO ELÉCTRICO, REPARACION DE MÓDULO SANITARIOS, ELEVACION DE NIVEL DE PISO, CAMBIO DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, PISO DE CERÁMICA, PUERTAS METÁLICAS Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA.	DISTRITOS 14 Y 15, COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,800,000.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
CONSTRUCCION DE ESCUELA HECTOR PORTILLO VALLE, COMUNIDAD DE EL PORVENIR.	SECTOR EL MERENDON, DISTRITO 20	SECTOR EL MERENDON	TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACION, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA, CASTILLOS, PARED DE BLOQUE SISADO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON ALUZINC CAL. 26. PISO, VENTANERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA GENERAL.	CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SE BUSCA PROVEER DE UN ESPACIO, PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA Y PROFESORES DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES EN UN ESPACIO DIGNO Y SEGURO.	TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACION, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA, CASTILLOS, PARED DE BLOQUE SISADO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON ALUZINC CAL. 26. PISO, VENTANERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,999,999.00	09/02/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS (COLONIA LA UNION, DISTRITO 9 EN COLONIA LA UNION, DISTRITO 5 COLONIA TREJO, DISTRITO 1 EN COLONIA SANTA MONICA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 EN VILLAS DEL BOSQUE)	COMENZANDO EN EL DISTRITO 9 EN COLONIA LA UNION, DISTRITO 5 COLONIA TREJO, DISTRITO 1 EN COLONIA SANTA MONICA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 EN VILLAS DEL BOSQUE	SECTOR SUR - ESTE, SECTOR SUR -OESTE SECTOR NOR -OESTE	DEMOLICION Y FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA		Demolicion de losa de concreto 240 M2 Desmontaje y montaje de estructura metalica 15 UNIDADES Funcion de viga de concreto 219 ML Colocacion de concreto 6000 psi 240 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,800,000.00	09/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN EL ACCESO A LA COLONIA FESITRANH (CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA FRATERNIDAD, SECTOR SUR ESTE)	DISTRITO "11", COLONIA FESITRANH (CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA FRATERNIDAD, SECTOR SUR ESTE);	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 10.500 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN EL ACCESO A LA COLONIA FESITRANH (CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA FRATERNIDAD, SECTOR SUR ESTE)	DISTRITO "10", 33 CALLE ENTRE 2 ANILLO INTERSECCION ESTADIO OLIMPICO Y BULEVAR VILLA OLIMPICA;	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 6,000 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,800,000.00	08/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO	DISTRITO "3, 4, 5", II ANILLO, EN TROCHA DE SUR A NORTE DESDE BULEVAR DEL ESTE (1 CALLE) HASTA INTERSECCION GALA Y BULEVAR DEL SUR DESDE PUENTE TOYOTA HASTA CASSETAS DE PEAJE	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, EXISTENTE e=20 cms., SUMINISTRO, DE Y COLOCACION DE CONCRETO 6,500 PSI e= 1,20 cms., COMPACTACION COLOCACION DE MATERIAL Y SEÑALIZACION	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1925 M ² CON UN ESPESOR DE e=20 cms	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA CELEO GONZALES Y COLONIA DEL VALLE, SECTOR EL POLVORIN	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13 EN COLONIA CELEO GONZALES Y COLONIA DEL VALLE, SECTOR EL POLVORIN	SECTOR NOR - ESTE Y SECTOR SUE ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GONZALES 1550 ML MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA DEL VALLE Y SECTOR POLVORIN 1950 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	09/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RES. LOS ALAMOS 3ERA. ETAPA.	DISTRITO1, RES. LOS ALAMOS 3ERA. ETAPA	N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 EN COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE	SECTOR NOR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 255 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 101 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 5870 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 18 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,300,000.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 26 AVENIDA ENTRE 10 CALLE "B" Y 12 CALLE S.O. ; 11 CALLE DE LA 23 AVENIDA HASTA 27 AVENIDA S.O.	DISTRITO 5, 26 AVENIDA ENTRE 10 CALLE "B" Y 12 CALLE S.O. ; 11 CALLE DE LA 23 AVENIDA HASTA 27 AVENIDA S.O	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
CONSTRUCCION DE OBRA DESCARGA Y COLOCACION DE TUBERIA PRIMER TRAMO PASAJE QUIROZ	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3, SECTOR NOR ESTE	SECTO NOR -ESTE	EXGAVACION, INTALACION DE TUBERIA TERMOPLASTICA CONSTRUCCION DE POZOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DESCARGA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	Excavación 3203, 27 M3 Suministro y colocacion de material selecto 1073.85 M3 Tubería concreto reforzado tipo II de 42" 130 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				



IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESITAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO.	DISTRITO 4 Y 7, COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESITAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO	N.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA 3 AVENIDA S.E. DESDE LA 33 CALLE (INFOP) A CEMENTERIO AMOR ETERNO, CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PALOS VERDES, CALLE QUE CONDUCE A CASA DEL ABUELO.	DISTRITO 17, PROLONGACION DE LA 3 AVENIDA S.E. DESDE LA 33 CALLE (INFOP) A CEMENTERIO AMOR ETERNO, CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PALOS VERDES, CALLE QUE CONDUCE A CASA DEL ABUELO	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA RESANE DE CARPETA $a=0,07$ CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO $grs-1$ Y GRAVA DE $3/8$, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 11,000 M ² DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,998,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL SORTO, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES.	DISTRITO 11 Y 12, COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL SORTO, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES	SATELITE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,900,000.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, COL. ETICA, COL. SALAZAR, ALTOS DE COFRADIA III, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA.	DISTRITO 19, COLONIAS: LA FORTALEZA, ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, COL. ETICA, COL. SALAZAR, ALTOS DE COFRADIA III, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO, LA CUMBRE, LA PUERTA 1 Y 2, LA PUERTA-CUMBRE, PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO Y TREJO IV ETAPA	DISTRITO 5, COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO, LA CUMBRE, LA PUERTA 1 Y 2, LA PUERTA-CUMBRE, PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO Y TREJO IV ETAPA	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO	DISTRITO 5, COL. ALTAMIRA, PRADO ALTO	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE $a=0,07$ M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,998,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI	DISTRITO 14, COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 0,9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,900,000.00	06/01/2017	EJECUCION		31/03/2017				





IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS BORDO RIO DE P	DISTRITO 6: BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL);	S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 0.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS : LOS SITIOS III, IV, Y V, SAN MARTIN, ANEXOS COTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO.	DISTRITO 16, COLONIAS: LOS SITIOS III, IV, Y V, SAN MARTIN, ANEXOS OCOTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO;	CARMEN, OCOTILLO	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.3 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS, EN LAS COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM	DISTRITO 10, COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,800,000.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 7 CALLE "A Y B" ENTRE LA 14 AVENIDA "A Y B" Y LA 15 AVENIDA S.E., 7 CALLE A Y B 16 Y 17 AVENIDA S.E.	DISTRITO 7, 7 CALLE "A Y B" ENTRE LA 14 AVENIDA "A Y B" Y LA 15 AVENIDA S.E., 7 CALLE A Y B 16 Y 17 AVENIDA S.E.	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 3RA. Y 7MA AVENIDA ENTRE 7 Y 17 CALLE S.E.	CUADRANTE DE LA 3RA. Y 7MA AVENIDA ENTRE 7 Y 17 CALLE S.E.	S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	1,999,999.00	06/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y MEJORAMIENTO DE CERCO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD LAS PALMAS.	13 AVENIDA, S.E. DISTRITO 9	SECTOR S.E.	MEJORAMIENTO DE CERCO: DEMOLICION CERCO EXISTENTE, CONSTRUCCION NUEVO CERCO CON BLOQUE DE 6" SISADO PINTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DESPLEGADA, CONSTRUCCION DE COMEDOR, CIMIENTO CORRIDO Y SOBREELEVACION DE BLOQUE FUNDIDO, FUNDICION DE BATIENTES, CASTILLOS JAMBAS Y SOLERAS, PARED DE BLOQUE DE 6" CIELO FALSO DE TABLA YESO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON LAMINA DE ALUZINC, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRO-SANITARIAS, PINTURA GENERAL	CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SE BUSCA PROVEER A LOS USUARIOS Y EMPLEADOS DEL MACRO DISTRITO DE SALUD DE LAS PALMAS UN LUGAR PARA PODER TOMAR SUS ALIMENTOS.	MEJORAMIENTO DE CERCO: DEMOLICION CERCO EXISTENTE, CONSTRUCCION NUEVO CERCO CON BLOQUE DE 6" SISADO PINTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DESPLEGADA, CONSTRUCCION DE COMEDOR, CIMIENTO CORRIDO Y SOBREELEVACION DE BLOQUE FUNDIDO, FUNDICION DE BATIENTES, CASTILLOS JAMBAS Y SOLERAS, PARED DE BLOQUE DE 6" CIELO FALSO DE TABLA YESO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON LAMINA DE ALUZINC, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRO-SANITARIAS, PINTURA GENERAL	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	1,700,000.00	09/02/2017	EJECUCION		15/04/2017				
MEJORAMIENTO DE COLECTOR BARRIO LA GUARDIA	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, BARRIO LA GUARDIA	SECTOR SUR -OESTE		MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION Y MEJORAR VIALIDAD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TERMOPLASTICA 36 PULGADAS 12.30 ML RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO 208 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO 4000 PSI 7.52 M3 COLOCACION DE CONCRETO 44.88 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	450,000.00	06/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
CAMBIO DE UBICACION ASTAS DE LA PLAZA DE BANDERAS, PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA	PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO SULA	SECTOR S.E.	DEMOLICION DE BASES, FIRME DE CONCRETO, REPOSICION Y FRAGUADO DE PISO EXISTENTE, RESTAURACION DE POSTES DE ASTAS, PINTURA DE POSTES DE ASTAS	REUBICAR LAS ASTAS SOBRE LAS CUALES SE IZAN LAS BANDERAS, PARA QUE ESTAS ESTEN EN UNA MEJOR POSICION Y TENGAN MAYOR VISTOSIDAD, AYUDANDO ASI AL ORNATO DE LA PLAZA DE BANDERAS.	DEMOLICION DE BASES, FIRME DE CONCRETO, REPOSICION Y FRAGUADO DE PISO EXISTENTE, RESTAURACION DE POSTES DE ASTAS, PINTURA DE POSTES DE ASTAS	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	250,000.00	06/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE FEBRERO 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO CERCO CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO, SECTOR EL OCOTILLO	SECTOR EL OCOTILLO	SECTOR EL OCOTILLO	DEMOLICIÓN DE CERCO EXISTENTE CON BLOQUE Y MALLA CICLÓN, REMOCIÓN DE CIMENTO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA, SOBRE ELEVACIÓN, SOLERA, PARED BLOQUE 6", CASTILLOS DE CONCRETO, TALLADO DE ELEMENTOS, INSTALACIÓN DE PORTONES NUEVOS Y PINTURA PAREDES DE MURO.	CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE BUSCA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ACCESO AL CENTRO DE EDUCACIÓN.	DEMOLICIÓN DE CERCO EXISTENTE CON BLOQUE Y MALLA CICLÓN, REMOCIÓN DE CIMENTO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA, SOBRE ELEVACIÓN, SOLERA, PARED BLOQUE 6", CASTILLOS DE CONCRETO, TALLADO DE ELEMENTOS, INSTALACIÓN DE PORTONES NUEVOS Y PINTURA PAREDES DE MURO.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	999,999.00	08/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO CANCHA RIO DE PIEDRAS, BARRIO RIO DE PIEDRAS, SECTOR S.O.	BARRIO RIO DE PIEDRAS, SECTOR S.O	SECTOR S.O.	PINTURA Y AMPLIACIÓN EN ALTURA DE CERCO, PINTURA Y MARCADO DE CANCHA, ILUMINACIÓN CON REFLECTORES, PICADO DE PISO EXISTENTE, FIRME NIVELANTE		PINTURA Y AMPLIACIÓN EN ALTURA DE CERCO, PINTURA Y MARCADO DE CANCHA, ILUMINACIÓN CON REFLECTORES, PICADO DE PISO EXISTENTE, FIRME NIVELANTE	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	999,999.00	08/01/2017	EJECUCION		22/03/2017				
MEJORAMIENTO COMEDOR INSTITUTO TECNICO SAMPEDRANO	9 AVENIDA, 18 CALLE S E BARRIO LAS PALMAS	SECTOR S.E.	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE PISO, DEMOLICIÓN DE PAREDES, DESMONTAJE DE PUERTAS, DESMONTAJE DE VENTANAS, DESMONTAJE DE BALCONES, DESCAPOTADO DE CAPA VEGETAL, TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACIÓN, CIMENTO CORRIDO, PARED DE BLOQUE, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PISO DE CERÁMICA, PUERTAS, VENTANAS TIPO CELOSÍA, CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACIÓN Y PINTURA.	CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE BUSCA PROVEER A LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL INSTITUTO UN ESPACIO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR CURSOS Y TALLERES DE COCINA.	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE PISO, DEMOLICIÓN DE PAREDES, DESMONTAJE DE PUERTAS, DESMONTAJE DE VENTANAS, DESMONTAJE DE BALCONES, DESCAPOTADO DE CAPA VEGETAL, TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACIÓN, CIMENTO CORRIDO, PARED DE BLOQUE, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PISO DE CERÁMICA, PUERTAS, VENTANAS TIPO CELOSÍA, CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACIÓN Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	999,999.00	08/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
ENGRAMADO MEDIANA BOULEVARD MARIO CATARINO RIVAS, DESDE LA 3 AVE. RES. EL PEDREGAL HASTA EL BOULEVARD LAS TORRES N.O. 13 AVENIDA S E	3 AVE. RES. EL PEDREGAL HASTA EL BOULEVARD LAS TORRES N.O	SECTOR N.O.	CONFORMACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA Y GRAMA.	AYUDAR A MEJORAR EL ORNATO EN LA MEDIANA DEL BOULEVARD MARIO CATARINO RIVAS.	CONFORMACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA Y GRAMA.	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS	685,550.00	08/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACION BASICA ANGELICA GARAY, COLONIA ISLA DEL PROGRESO.	COLONIA ISLA DEL PROGRESO, SECTOR SUR ESTE DISTRITO 10;	SECTOR S.E.	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO, REPARACIÓN DE GRADAS DE ACCESO, RESTAURACIÓN DE DESLIZADORES, FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIA CON REJILLA METÁLICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE, RESANE EN PAREDES Y COLUMNAS Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS EN EL ÁREA DEL AUDITORIO Y ÁREA DE JUEGOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN.	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO, REPARACIÓN DE GRADAS DE ACCESO, RESTAURACIÓN DE DESLIZADORES, FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIA CON REJILLA METÁLICA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE, RESANE EN PAREDES Y COLUMNAS Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIA	999,999.00	08/02/2017	EJECUCION		31/03/2017				
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO ELECTRICO DEL MERCADO DE COFRADIA	BARRIO EL CENTRO DE COFRADIA ENTRE LA 4 Y 5 CALLES Y 3 Y 4 AVENIDAS	S.O.	DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO	CONTAR CON EL DISEÑO FINAL DEL MERCADO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO, Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MISMO	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS 11	500,000.00	08/02/2016	EJECUCION		15/04/2017				
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE DIQUES PARA CONTROL DE EROSIONES EN EL RIO BLANCO Y DISEÑO DEL BORDO DE CONTENCIÓN DE CIRCUNVALACIÓN HASTA LA LAGUNA EL CARMEN	RIO BLANCO Y DISEÑO DEL BORDO DE CONTENCIÓN DE CIRCUNVALACIÓN HASTA LA LAGUNA EL CARMEN	N.E	RIO BLANCO Y DISEÑO DEL BORDO DE CONTENCIÓN DE CIRCUNVALACIÓN HASTA LA LAGUNA EL CARMEN	CONTROLAR LAS EROSIONES EN EL CAUCE DEL RÍO QUE PONGAN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS	DISEÑO DE DIQUES PARA EL CONTROL DE EROSIONES EN RIO BLANCO Y DISEÑO DEL BORDO DE CONTENCIÓN ENTRE EL 2do. ANILLO HASTA LA LAGUNA EL CARMEN	ZONA IMPACTADA	N/A	PROPIOS 11	999,999.00	08/02/2016	EJECUCION		30/04/2017				
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COL. VILLA OLIMPICA	COL. VILLA OLIMPICA	S.E.	DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EXISTENTE Y DISEÑO DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	EVITAR INUNDACIONES EN DICHA COLONIA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EXISTENTE Y DISEÑAR LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE NECESARIAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA COLONIA	ZONA IMPACTADA	SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS DE LAS INUNDACIONES EN LA ZONA	PROPIOS 11	999,999.00	08/02/2016	EJECUCION		30/04/2017				

INGENIERO RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

