



Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguaic@yahoo.com

CONTABILIZADO 31 MAY 2017

CONTRATO # 115-2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN

ACTIVIDAD: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES

UBICACIÓN/LUGAR: COMUNIDAD DE LA ESCALERA, EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Nosotros, **Carlos Miranda Canales**, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio y residencia en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, con tarjeta de Identidad No. 0304-1956-00197, quién actúa en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Comayagua, **FACULTADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MEDIANTE PUNTO UNICO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013**, denominado de aquí en adelante **LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA**, por una parte, y por la otra, **WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ** mayor de edad, hondureño, vecino y residente en la colonia Valladolid Sur, en esta ciudad de Comayagua, con Tarjeta de Identidad No **0301-1977-01397**, solvencia municipal # **227067** RTN # **03011977013972**; denominado de aquí en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato para Ejecución de Obra que se regirá por las cláusulas siguientes: **PRIMERA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO:** El monto del proyecto a construir por el Ejecutor asciende a la cantidad de: L **234,362.38 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 38/100)**, **OBJETO:** La suscripción de este contrato tiene por objeto la realización del Proyecto: **MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA, EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.** A continuación se detallan las actividades a realizar por el ejecutor:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1	Cimentación de 70cm de profundidad x 50cm de ancho y 43 mts lineales de distancia.	M ³	16	940.23	15,043.68
2	Solera inferior de 15x20 cm	ML	28	322.50	9,030.00
3	Solera superior de 15x20 cm	ML	28	327.99	9,183.72
4	Solera de cierre de 15x20 cm	ML	23	338.92	7,795.16
5	Castillos de 15x15; 12 de 3mts de alto y los anillos a cada 20cm	ML	41	360.78	14,791.98
6	Paredes de bloque de 6x8x12, con altura de 2.80 mts, alcanzando 3 mts hasta la culata.	M ²	64	491.98	31,486.72

7	Techo con canaleta de 2x4x20 galvanizada y aluzinc calibre 26 y tornillo punta de broca de 3 pulgadas	M ²	73	459.18	33,520.14
8	Piso con ladrillo mosaico rojo y gris de 25x25cm	M ²	60	461.37	27,682.20
9	Acera de 0.20 cm de alto por 60 mts de ancho	M ³	16	442.78	7,084.48
10	Repello y pulido interior con arenilla y cemento al 1x1	M ²	85	323.00	27,455.00
11	Hechura e instalación de balcones, con lamina expandida de 1/2, tubo industrial de 3/4 de pulgada, Frontales de 1.70x1.60 mts y 1.70x2.80 mts, Traseras de 0.90x2.80 mts 0.90x2.80	Und	5	2,406.00	12,030.00
12	Hechura e instalación de puertas con lamina de troquelada con marco de tubo industrial de 1 pulgada con pasador y aldaba para candado.	Und	1	3,498.50	3,498.50
13	Instalación eléctrica global(centro de carga de 2 espacios 2 focos ahorradores en el interior y 2 en el exterior con respectiva roseta 4 tomacorrientes dobles en inferior y 1 swich doble).	GLOBAL	1	15,852.80	15,852.80
14	Suministro e instalación de pizarra formica	Und	1	3,498.00	3,498.00
15	Suministro de mobiliario (sillas).	Und	30	547.00	16,410.00
TOTAL					234,362.38


SEGUNDA: DESEMBOLSOS; LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA, pagara al EJECUTOR por **LETRINA INSTALADA**, mediante el documento denominado "ESTIMACION" el que será revisado y aprobado por el SUPERVISOR de La Alcaldía de Comayagua asignado al proyecto.- Los pagos serán en base a precios unitarios y globales para todos los conceptos según las obras y cantidades descritas en el formulario de oferta presentado por el Ejecutor.- Los gastos anteriores serán imputados a través del renglón presupuestario siguiente: **05-02-461 # 024**

TERCERA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, diez (10) días después de la fecha establecida en la orden de inicio. **CUARTA: PLAZO Y MULTA:** EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de **NOVENTA DIAS (90)** calendario contados a partir de la orden de inicio; con fecha de finalización y entrega de actividades: **03 DE SEPTIEMBRE 2017.** **QUINTA: MULTA: RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.** En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo debe establecerse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Publicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Publico.


El valor de las multas a que se refieren los párrafos anteriores, estará en relación con el monto total del contrato, estableciéndose este en cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto total del contrato lo que corresponde la cantidad de L. **421.85** (Cuatrocientos veintiún lempiras con 85/100) hasta la debida entrega y recepción de las actividades en la forma estipulada en el presente contrato. **SEXTA: GARANTIAS Y RETENCIONES:** De conformidad al artículo 100 de la Ley de **CONTRATACION DEL ESTADO**, EL CONTRATISTA, deberá rendir una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBRA, equivalente al 15% del monto del contrato **L. 35,154.35 (Treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro lempiras con 35/100)**, El tiempo máximo para la presentación de la garantía de cumplimiento será 10 (diez) días después de firmado el contrato, esta garantía estará constituida por una FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O DEPOSITO EN EFECTIVO a favor de la Alcaldía Municipal. Será retenido el 5% del monto del contrato, equivalente a **L. 11,718.11 (Once mil setecientos dieciocho lempiras con 11/100)**, como GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, (artículo 104 de la Ley de Contratación del Estado), esta garantía será retenida parcialmente en cada estimación de obra presentada por la oficina responsable. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: **"LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA.** Será retenido el 12.5% de las utilidades percibidas en este contrato, previamente declaradas por El Ejecutor. **SEPTIMA: VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra o la entrega del suministro. Si por causas imputables al CONTRATISTA, no se constituyere esta garantía en el plazo previsto, LA ADMINISTRACION declara resuelto el contrato y procederá a la ejecución de la garantía de oferta. **OCTAVA: DEVOLUCIONES:** La garantía de CALIDAD DE OBRA, será devuelta al CONTRATISTA, un año después de finalizado el proyecto, la oficina responsable de la supervisión del proyecto, solicitará ante la Administración Municipal la devolución de la retención. **NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte del Contrato los siguientes documentos: oferta ganadora, documentación personal de El Ejecutor, cotizaciones participantes (2), solicitud de contratación, formulación del proyecto, presupuesto, actividades técnicas, cronograma de actividades, diseño, acta de constitución, acta de socialización. **DECIMA: CONDICIONES GENERALES:** a) Instalar y mantener en el sitio de la obra un rótulo distintivo, cuyo diseño será proporcionado por la Alcaldía de Comayagua; (se adjunta muestra), la instalación de este rótulo es condición previa al pago de la segunda estimación, salvo casos imputables a la Alcaldía de Comayagua; b) Reportar inmediatamente a la Alcaldía de Comayagua cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato. c) Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto. **DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL:** EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Así mismo, libera de toda responsabilidad a la Alcaldía de Comayagua en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta o por accidentes ocurridos durante la ejecución del proyecto que sean consecuencia de la negligencia del contratista.- **DECIMA SEGUNDA: AMBIENTE** Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la

comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos. El Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre el proyecto emita La Alcaldía de Comayagua, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo.- **DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIALES:** a) El Ejecutor presentará un Plan de Trabajo una vez iniciado el proyecto en el término de los quince (15) días siguientes; b) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora o libro de incidencias del proyecto. **DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN:** LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA a través de la oficina de **DESARROLLO COMUNITARIO**, se encargara de supervisar el avance y toda incidencia que se dé con el proyecto.- **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.-** LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por La Alcaldía de Comayagua de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR O en base a las visitas que La Alcaldía de Comayagua, directamente o a través del Supervisor, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, salvo casos excepcionales determinados por La Alcaldía de Comayagua, e) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, f) El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; g) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; h) No cumplir con las instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias; i) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de La Alcaldía de Comayagua se justifique; según sea el caso. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o rembolsar los recursos que le hubiese entregado La Alcaldía de Comayagua, en tal caso LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa. **DÉCIMA SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso que el proyecto esté con un avance sustancial, así calificado por La Alcaldía de Comayagua, por causas imputables al ejecutor, autoriza a LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.- **DÉCIMA SEPTIMA: MODIFICACIÓN AL CONTRATO:** El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- **DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIONES:** a) El Ejecutor no puede subcontratar más del 20% del contrato sin previa autorización por escrito por parte de La Alcaldía de Comayagua; b) Se prohíbe el empleo de menores de edad; c) Solo serán reconocidas las actividades contratadas, se prohíbe que El EJECUTOR construya otras obras que no estén contempladas en este contrato.-

DÉCIMA NOVENA: MANTENIMIENTO: La Alcaldía de Comayagua podrá reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado a subsanar esas deficiencias.- **VIGESIMA: COMPROMISORIA:** EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; EL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por La Alcaldía de Comayagua; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) Tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos y especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por La Alcaldía de Comayagua y en ese mérito autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos. c) informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, aprobará o improbará los informes de avance de la obra. En caso de que surgieran actividades adicionales estas serán solicitadas por escrito bajo los términos siguientes: **AMPLIACION:** se aplicara este término para solicitar AMPLIACION DE CONTRATO, cuando el monto sea mayor al 10% del valor del contrato inicial. **ADENDUM:** este término se aplicara cuando el monto de las actividades adicionales sea menor al 10% del valor del contrato inicial.- **VIGESIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LA OBRA:** EL EJECUTOR con quince (15) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada.-**VIGESIMA SEGUNDA: CONTROVERSIA:** En caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive del presente contrato, el mismo será sometido a consideración de La Alcaldía de Comayagua, sin perjuicio de los recursos legales que tuviere el contratista, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, En cuyo efecto, el ejecutor renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del LA ALCALDÍA DE COMAYAGUA. En fe de lo cual y de común acuerdo suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagua, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.



CARLOS MIRANDA
La Alcaldía de Comayagua



WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ
El Ejecutor # 0301-1977-01397



Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

ORDEN DE INICIO

26 de mayo 2017

El Suscrito Alcalde Municipal de Comayagua, por medio de la presente **COMUNICA** al CONTRATISTA: **WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ** que a partir de esta fecha tiene 10 días para dar **INICIO** a la ejecución de las actividades suscritas con la Alcaldía Municipal, mediante el contrato # **115-2017 "MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA, EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA"**.


CARLOS MIRANDA

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir



Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

ACTA DE COMPROMISO

Yo, **WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ** mayor de edad, hondureño, vecino y residente en la colonia Valladolid Sur, en esta ciudad de Comayagua, con Tarjeta de Identidad No **0301-1977-01397**, solvencia municipal # **227067** RTN # **03011977013972**; en mi condición de Ejecutor del proyecto denominado "**MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA**"; por medio de la presente me comprometo a presentar la **GARANTIA QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA**, que se manifiesta en la clausula SEXTA del contrato # 115-2017 suscrito con la Alcaldía Municipal de Comayagua, en los siguientes 10 días después de firmado dicho contrato; caso contrario estoy de acuerdo a que la Alcaldía Municipal pueda rescindir este contrato sin responsabilidad alguna.

Dado en la ciudad de Comayagua a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

Walter Garcia

WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ

El Ejecutor

2 MTS

AREA DEL MARCO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

PROYECTO

**CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO
MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA, EN ESTE
MUNICIPIO DE COMAYAGUA**

**FINANCIAMIENTO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
CON FONDOS CORRIENTES**

AÑO 2017

1.5 MTS

Municipalidad de Comayagua

2/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ¹ ² ³

PROVEEDOR

Nombre: Walter Mauricio Garcia Retierrez
 Direccion: 601 Valladolid Sur
 Telefono: 98-95-63-94
 RTN: 03011977013972

No. 18116

Fecha: 24/Abril/2017
 Tiempo de Ejecucion de la Obra
90 dias

Item	Descripción	Unidad	Cant.	P.U.	Total
1	Cimentacion de 70cm de profundidad x 50cm de ancho y 43 mts linealesde distancia.	M3	16.00	940.23	15043.68
2	Solera inferior de 15x20 cm	ML	28.00	322.50	9.030.00
3	Solera superior de 15x20 cm	ML	28.00	327.99	9183.72
4	Solera de cierre de 15x20 cm	ML	23.00	338.72	7795.16
5	CAstillos de 15x15; 12 de 3mtsde alto y los anillos a cada 20cm	ML	41.00	360.78	14791.98
6	Paredes de bloque de 6x8x12, con altura de 2.80 mts, alcanzando 3 mts hasta la culata.	M2	64.00	491.98	31486.72
7	Techo con canaleta de 2x4x20 galvanizada y aluzinc calibre 26 y tornillo punta de broca de 3 pulgadas	M2	73.00	459.18	33520.14
8	Piso con ladrillo mosaico rojo y gris de 25x25cm	M2	60.00	461.37	27682.20
9	Acera de 0.20 cm de alto por 60 mts de ancho	M3	16.00	442.78	7084.48
10	Repello y pulido interior con arenilla y cemento al 1x1	M2	85.00	323.00	27455.00
11	Hechura e instalacion de balcones, con lamina expandida de 1/2, tubo industrial de 3/4 de pulgada, Frontales de 1.70x1.60 mts y 1.70x2.80 mts, Traseras de 0.90x2.80 mts 0.90x2.80	UND	5.00	2406	12.030.00
12	Hechura e instalacion de puertas con lamina de troqueleada con marco de tubo industrial de 1 pulgada con pasdor y aldaba para candado.	UND	1.00	3498.50	3498.50
13	Instalacion electrica global(centro de carga de 2 espacios 2 focos ahorradores en el interior y 2 en el exterior con respectiva roseta 4 tomacorrientes dobles en inferior y 1 swith doble).	GLOBAL	1.00	15852.80	15852.80
14	Suministro e instalacion de pizarra formica	UND	1.00	3498.00	3498.00
15	Suministro de mobiliario(sillas).	UND	30.00	547.00	16410.00

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WALTER MAURICIO / GARCIA GUTIERREZ



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 15 AGOSTO 1977
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 15 OCTUBRE 2013




0301-1977-01397



11372561-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0301

WALTER MAURICIO / GARCIA GUTIERREZ

0301-1977-01397



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 03011977013972

Nombre o Razón Social: WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ

Domicilio Fiscal: COL. VALLADOLID Calle: PRINCIPAL N. Casa: 00

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Máquina Tragamoneda

Importador

Imprentas

Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras
Número de Documento DEI-412-435874 Transacción: 470172



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 CONSTANCIA DE PAGO
 DE IMPUESTOS MUNICIPALES.


N° **227067**
~~09022907~~

FOMALIMOS SIMON, S.A. R.M. 801996677N TEL: 221-421 224 P.M. 22:44:49 FAX: 221-421 225000000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
WALTER MAURICIO GARCIA
 0301-1977-01397

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	AÑO PAGADO
13/02/17	31/12/ 2017	2016

Valor Pag. **3,657.81**



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]

Municipalidad de Comayagua

3/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

PROVEEDOR

Nombre: Levis Danery Castellanos T.
 Direccion: Col. Brisas de Altomira
 Telefono: 9880-1747
 RTN: 0308-7988-000155

No. 18116

Fecha: 24/Abril/2017

Tiempo de Ejecucion de la Obra
100 dias

Item	Descripción	Unidad	Cant.	P.U.	Total
1	Cimentacion de 70cm de profundidad x 50cm de ancho y 43 mts lineales de distancia.	M3	16.00	945	15,120
2	Solera inferior de 15x20 cm	ML	28.00	326	9,128
3	Solera superior de 15x20 cm	ML	28.00	330	9,240
4	Solera de cierre de 15x20 cm	ML	23.00	340	7,820
5	CAstillos de 15x15; 12 de 3mts de alto y los anillos a cada 20cm	ML	41.00	365	14,965
6	Paredes de bloque de 6x8x12, con altura de 2.80 mts, alcanzando 3 mts hasta la culata.	M2	64.00	495	31,680
7	Techo con canaleta de 2x4x20 galvanizada y aluzinc calibre 26 y tornillo punta de broca de 3 pulgadas	M2	73.00	463	33,799
8	Piso con ladrillo mosaico rojo y gris de 25x25cm	M2	60.00	465	27,900
9	Acera de 0.20 cm de alto por 60 mts de ancho	M3	16.00	446	7,136
10	Repello y pulido interior con arenilla y cemento al 1x1	M2	85.00	328	27,880
11	Hechura e instalacion de balcones, con lamina expandida de 1/2, tubo industrial de 3/4 de pulgada, Frontales de 1.70x1.60 mts y 1.70x2.80 mts, Traseras de 0.90x2.80 mts 0.90x2.80	UND	5.00	2450	12,250
12	Hechura e instalacion de puertas con lamina de troqueleada con marco de tubo industrial de 1 pulgada con pasdor y aldaba para candado.	UND	1.00	3,500	3,500
13	Instalacion electrica global (centro de carga de 2 espacios 2 focos ahorradores en el interior y 2 en el exterior con respectiva roseta 4 tomacorrientes dobles en inferior y 1 swith doble).	GLOBAL	1.00	76,000	76,000
14	Suministro e instalacion de pizarra formica	UND	1.00	3,500	3,500
15	Suministro de mobiliario (sillas).	UND	30.00	550	16,500

Departamento Solicitante: DESARROLLO CUMINATARIO

TOTAL L.	236,418
----------	---------

Condiciones de Pago: _____ Código Presupuestario: _____

CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA DE ESTA CIUDAD DE COMAYUA.

Aceptado



Firma y Sello Contratista