

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						EJECUCION DEL PROYECTO								
Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecucion)	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Relacion de lo Planificado con los productos entregados	Variacion (Proyectada) en el Costo Total del Proyecto	Variacion Alcance y Duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
465-05	Alcantarillado Sanitario	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yuguare	Exitiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yuguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en la Mano de Obra de la Longitud total instalacion de tuberia PVC = 862.44 Metros Lineales. Suministros/instalacion de tuberia PVC de 4" SDR-41 = 306.00 Metros Lineales. Suministros / instalacion de tuberia PVC 6" SDR -41= 229.87 Metros Lineales. Suministros/instalacion de tuberia PVC 8" SDR- 41 = 326.57 Metros Lineales. Construccion de Pozo de inspeccion = 10.00 unidades. Pozo > 2.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 2.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 3.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 4.00 metros = 5.00 unidades. Acometidas para instalacion domiciliaria = 51.00 unidades. Prueba hidrostatica = 556.44 metros lineales.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 283,937.02	Plan de Inversion 2016 y 2017	95%	L. 283,937.02	Ampliacion de tiempo en proceso	-	N/A	N/A		
461-09	Techado de Escenario Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedo	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yuguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el area de Deporte.	Consiste en la Mano de Obra de Trazado y Marcado 120.00 metros lineales. Excavacion material tipo I (material comun) 38.01 metros cubicos. Zapata aislada 1.20 x 1.20, e= 0.30, 8 N4,a.s.; 22 unidades. Columna 30 x 30, 8N4, N3 @ 0.25 conc.1:2:2, 145.20 metros lineales. Suministro de tuberia PVC de 12" RD-26, 5 unidades. Techo canaleta 6", lamina aluminizada, industrial, 671.00 metros cuadrados. Cercha con angulos 11 unidades.	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con areas fisicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 104,612.25	Plan de Inversion 2016 y 2017	90%	L. 104,612.25	Ampliacion de tiempo y de obra en proceso	-	-	-		
461-13	Ampliacion y Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Tablones Arriba	Juan Francisco Carranza Espino	Aldea Tablones Arriba, Santa Ana de Yuguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Salud para brindar una atencion de calidad, bajo las condiciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Construir nuevas areas para ampliar los servicios de salud a las comunidades beneficiarias.	Consiste en mano de obra de Ampliacion de Centro de Salud, Instalaciones Electricas, Instalaciones hidrosanitarias, Aceras, corredor Techado entre Edificios, Cerco doble, Cerco con malla ciclon y Remodelacion Centro de Salud.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion de calidad a los beneficiarios.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 129,113.45	Plan de Inversion 2016 y 2017	-	L. 129,113.45	Ampliacion de tiempo y obra en proceso	-	N/A	N/A		
489-01	Remodelacion y Ampliacion Centro Comunal	Carlos Roberto Erazo Mejia	Aldea El Puente, Santa Ana de Yuguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en mano de obra de Desmontaje de Canaleta. Demolicion de pared (bloque/ladrillo/adobe). Demolicion de elementos de concreto/mamposteria. Demolicion de repello y pulido. Trazado y marcado. Acarreo de material (sin volqueta). Cimentacion mamposteria con 5 cm de cama de arena. Relleno material, selecto/compac. de plato. Zapata aislada 0.40x0.40, e= 0.20, 4 N4, a.s. Solera 20x20 4#4 y #3 @ 5 concreto 1:2:2. Solera de 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2. Solera de 15x15 2No.3 y No. 2 @ 20 concreto 1:2:2. Jamba vertical 15x10, 2#3 y #2 @ 20, concreto 1:2:2. Columna 20x20, 4N05, N3 @ 20, concreto 1:2:2. Castillo 15x15 4N3 y No. 3 @ 15 concreto 1:2:2. Bordillo de concreto de 10x8 cm. Pared reforzada de ladrillo rafo No.3 A/C 30 cms. Repello y pintura de paredes e= 2cm mortero de 1:4. Piso de concreto simple de 5cm. Ceramica en piso 30x30. Techo canaleta 6" Lam. aluminizada industrial,aula. Ventana de aluminio y vidrio fijo. Puerta de vidrio doble hoja. Puerta metalica p-2 (2.1 x 1m). Pila con rival 1.30x0.90x1.00 en modulo sanitario. Servicio sanitario (inc. accesorios/sum/inst). Conexion para sanitario / sin aparato. Limpieza final de areas exteriores. Limpieza final de areas interiores.	Ser un Centro de Capacitacion, de informacion social y de entretenimiento con base en la Comunidad	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 190,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L. 273,743.30	-	L. 83,743.30	N/A	N/A	N/A	

489-03	Construccion de Fachada Principal y Descanso, en Cementerio General	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de Obra de Fachada Principal: Trazado y Marcado, Excavacion material no clasificado, Acarreo material sin volqueta, Zapata corrida 0.50x0.20 mts, 4#3 y #3 @ 20 cm, Sobrecimiento de bloque de 15 cm, refuerzo vertical 1#3 @ 40 cm, Solera inferior 20x15 cm, 4#3 y #2 cm concreto 1:2:2, Solera intermedia 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, Solera superior 10x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm,concreto 1:2:2, Jamba 10x15 cm, 2#3 y 2# 15 cm, concreto 1:2:2, Castillo 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Bordillo decorativo de concreto en solera superior, Colacion de cruz decorativa, Pared de bloque simple 15 cm, Repello y Pulido de paredes, Fabricacion e instalacion de porotn metalico 3.00 x 3.20 mts, pintura en pared, limpieza. Descanso, techo de canaleta y lamina de aluzinc rojo: Trazado y marcado, excavacion material no clasificado, acarreo material sin volqueta, Zapata corrida 0.50x0.20 mts, 4#3 y #3 @ 20 cm, Sobrecimiento de bloque de 15 cm, refuerzo vertical #3 @ 40 cm, Solera inferior 20x15 cm, 4#3 y #2 cm concreto 1:2:2, Solera intermedia 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, Solera superior 15x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm,concreto 1:2:2, Vatiante 10x15 cm, 2#3 y #2 @ 20 cm H= 1.10 mts. Jamba 10x15 cm, 2#3 y 2# 15 cm, concreto 1:2:2, Castillo 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Techo de lamina de aluzin cal. 26 y canaleta galvanizada de 2x4, Pared de bloque de 15 cm, Repello y pulido de paredes, Pintura en pared, Pared de bloque simple 15 cm en descanso para feretro, Vatiante 10x15 cm, 2#3#2 @ 20cm, con capitel,Relleno con arena, Losa superior de concreto para descanso del ataud, firme de concreto e= 7 cm, Limpieza.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	126,572.40	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L.	126,572.40				N/A	N/A	
489-03	Construccion de Cerca Perimetral Cementerio General, Yusguare	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de obra de Trazado y marcado, Excavacion de material no clasificado, Cimentacion de mamposteria con 5 cm de arena, zapata aislada 0.40x0.40 mtrs, e=0.20 mts 4#4 en a.s., Columna de 20x20 cm, 4#3 y #2 @ 20 cm concreto 1:2:2, Solera 20x20 cm 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2, Pared de bloque simple de 15 cm, Solera de 10x15 cm, 2#3 #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, Tallado de elemento de L= 0.20 mts, Capiteles de concreto en columna de 20x20 cm.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	70,139.10	Plan de Inversion 2016 y 2017	100%	L.	123,949.31		L.	53,810.21	N/A	N/A	
489-03	Construccion e Instalacion de Verja en Cerca Perimetral Cementerio General, Yusguare	Fausto Eberaldo Gaitan Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en Mano de O[bra de Construccion e Instalacion de 182.85 Metros Cuadrados de Verja Metalica con angulo de 1/2x20.	Tener un Cementerio General Ordenado y sin asinamiento	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	33,634.00	Plan de Inversion 2016 y 2017	98%	L.	33,634.29				N/A	N/A	
461-02 y 475-06	Construccion de Empedrado Barrio El Guasimal	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio El Guasimal, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecucion de proyectos sociales como Empedrados de Barrios marginales.	Consiste en mano de obra de Trazado con teodolito por dia 2 JDR, Corte y conformacion a mano 39.60 metros cubicos, Relleno comp. Con material selecto (inc. Acarreo) 39.60 metros cubicos, Empedrado 20 cm, mortero 1:3 (30%mor, 70% piedra), 358.40 metros cuadrados, Acarreo de material (desperdicio) 20.00 metros cubicos.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con carreteras en buenas condiciones , para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	64,000.00	Plan de Inversion 2017	98%	L.	64,000.00				N/A	N/A	
461-24	Cerca de Maya Cicon en Campo de Futbol	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecucion de proyectos en beneficio a la juventud con el Deporte.	Consiste en Mano de Obra de Tazado en marcado de 182.60 Metros Lineales, Excavacion de material no clasificado 36.52 metros cubicos, Acarreo de material (desperdicio) 47.48 metro cubicos, Cimetacion de mamposteria con 5 cm de cama de arena 36.52 metros cubicos , Solera de 15x20 c, 4#3 y #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, 182.60 metros lineales, Castillo 15x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm, Concreto 1:2:2, 86.48 metros lineales, Sumin/Instalacion de malla ciclon de 6" con tubo HG SCH-40 de 2"175.30 metros lineales, Pared de bloque de 15 cms relleno de concreto, 78.91 metros cuadrados, Solera 10x15 cm, 233 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, 175.30 metros lineales, Porton de malla ciclon de 6"x4.20 mts y tubo Hg 1 1/2", 1 unidad, Porton de malla ciclon de 6"x1.80 mts y tubo HG 1 1/2", 1 unidad, Porotn de malla ciclon de 6"x1.30mts y tubo Hg 1 1/2", 1 Unidad, Limpieza finaldeareas exteriores, 2 dias.	Tener Jovenes con mente sana.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	82,600.00	Plan de Inverion 2017	98%	L.	82,600.00					N/A	N/A
464-21	Perforacion de Pozo	HONDUPPOZOS	Colonia Najar, Santa Ana de Yusguare	Contribuir lcon a calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecucion de proyectos en Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable .	Consiste en la Profundidad Estimada de 300.00 pies, Profundidad encamisada 300 pies, Diametro de Perforacion 8.75 a 10 pulgadas, Diametro de Encamisada 6 pulgadas, Tuberia PVC SDR - 26 (160 psi), Rejillas PVC SDR- 26, Filtro de grava de rio clasificada, Limpieza de Pozo con aire comprimido, Sello Sanitario cemento en laparte superior, Pedestal de concreto 30x30x8 pulgadas, Medicion aproximada de caudal con aire comprimido.	Mejorar la calidad de agua para los habitantes del Municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	224,250.00	28/02/2017	100%	Pendiente de Pago					N/A	N/A	

461-18	Centro de Capacidades Especiales	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Dar atencion medica y terapeuta a los adultos mayores y con capacidades especiales.	Consiste en la Mano de Obra de: Preliminares, Cimentacion, Estructuras, Paredes, Techo de canaleta y lamina de aluzinc, Pisos, Puertas y Ventanas, Instalaciones Electricas, Mueble de cocina y desayunador.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion de calidad a los beneficiarios.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 10,800.00	Plan de Inversion 2017	2%	L. 10,800.00				N/A	N/A
463-17	Construcción de Vivienda	Dotacion de Materiales y Mano de Obra	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la Calidad de Vida a Personas de Escasos Recursos con una Vivienda digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda del Señor Fernando de Jesus Ponce	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 57,631.09	Plan de inversion 2016 y 2017	98%	L. 57,631.09				N/A	N/A
463-17	Construcción de Vivienda	Dotacion de Materiales y Mano de Obra	Barrio EL Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Mejorar la Calidad de Vida a Personas de escasos recursos con vivienda digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda de la Señora Maria Ubence Rodriguez	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 41,895.94	Plan de Inversion 2016 y 2017	98%	L. 41,895.94				N/A	N/A
465-05	Alcantarillado Barrio San Francisco # 02	Ramon Ernesto Quiroz	Barrio El Progreso de Escuela Mauricio Arias, Choluteca Honduras	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en Mano de Obra de Longitud total de instalacion de tuberia PVC = 452.38 metros lineales, Suministro/Instalacion de tuberia PVC de 4" SDR-41 = 174.00 metros lineales, Suministro/Instalacion de tuberia PVC de 6" SDR-41 = 278.38 metros lineales, Construccion pozos de inspeccion = 5.00 Unidades, Construccion cajas de registro = 29 .00 unidades , Pozos = 3.50 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.00 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.30 metros = 2 unidades, Pozos 4.50 metros = 1.00 unidades, Acometidas para instalacion domiciliarias = 29 .00 unidades, Prueba hidrostatica = 278.38 metros lineales, debido a la profundidad de las excavaciones, se debera utilizar excavadora, teniendo la experiencia de tramos anteriores excavados, donde se ha encontrado mantos de roca, se debera utilizar excavadora y rota martillo, en donde se encuentre roca.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 175,856.03	Plan de Inversion 2017	55.76%	L. 175,856.03	29/06/2017			N/A	N/A



Wendy Soriano de Yusguare
Unidad Técnica Municipal