

INFORME PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO							
Codigo	Nombre del Proyecto	Ercargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecucion)	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Relacion de lo Planificado con los productos entregados	Variacion (Proyectada) en el Costo Total del Proyecto	Variacion Alcance y Duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
465-05	Alcantarillado Sanitario	Edwin Edgardo Miranda Rodriguez	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Exitiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en la Mano de Obra de la Longitud total instalacion de tuberia PVC = 862.44 Metros Lineales. Suministros/ instalacion de tuberia PVC de 4" SDR-41 = 306.00 Metros Lineales. Suministros / instalacion de tuberia PVC 6" SDR -41= 229.87 Metros Lineales. Suministros/instalacion de tuberia PVC 8" SDR- 41 = 326.57 Metros Lineales. Construccion de Pozo de inspeccion = 10.00 unidades. Pozo > 2.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 3.00 metros = 2.00 unidades. Pozo > 4.00 metros = 5.00 unidades. Acometidas para instalacion domiciliaria = 51.00 unidades. Cajas de Registro 48.00 unidades, Relleno para cama de arena e= 40 cms en instalacion de tuberia pvc 163.28 metros cubicos. Prueba hidrostatica = 556.44 metros lineales.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 283,937.02	Plan de Inversion 2016 y 2017	98%	L. 278,697.02	23/06/2017		L. 5,240.00	N/A	no se instalaron 8.00 yee y no se construyeron 5.00 cajas de registro.
465-05	Alcantarillado Sanitario	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare	Exitiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en 554.00 metros lineales de topografia de la construccion del alcantarillado sanitario Barrio San Francisco, ubicado en el Barrio San Francisco, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 13,000.00	Plan de Inversion 2016 y 2017, acta # 074	100%	L. 21,609.72		L. 8,609.72		Por aumento de obra que consiste en adendum # 01 32.44 metros lineales mas de lo contratado y adendum # 02, 11 dias de trabajo fuera de lo contratado.	
461-09	Techado de Escenario Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras	Lorenzo Matamoros Saucedo	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Educacion Basica Alvaro y Contreras y beneficiar a los estudiantes en el area de Deporte.	Consiste en la Mano de Obra de Trazado y Marcado 120.00 metros lineales. Excavacion material tipo I (material comun) 38.01 metros cubicos. Zapata aislada 1.20 x 1.20, e= 0.30, 8 Nu4.a.s; 22 unidades. Columna 30 x 30, 8Nu6, Nu3 @ 0.25 conc.1:2:2, 145.20 metros lineales. Suministro de tuberia PVC de 12" RD-26, 5 unidades. Techo canaleta 6", lamina aluminizada, Industrial, 671.00 metros cuadrados. Cercha con angulos 11 unidades.	Beneficiar a la comunidad Estudiantil con areas fisicas para realizar Deportes.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 104,612.25	Plan de Inversion 2016 y 2017, acta # 074	90%	L. 149,997.25	Ampliacion de tiempo y de obra en proceso, no se ha cancelado el contrato por falta de transferencia.	L. 45,385.00		por Aumento de obra adendum # 01 consiste en 60.00 metros lineales de trazado y marcado y 17.28 metros cubicos de excavacion de material tipo I (material comun), adendum # 02 consiste en (31.00 metros lineales de columna de 30 x 30, 8Nu6, Nu3 @ 0.25. Conc. 1:2:2 y 176.10 metros cuadrados de Techo de canaleta 6", lamina de aluzinc) y adendum # 03 consiste en (15.00 unidad de suministro e instalacion de viga H de 6" y 11 unidad de suministro e instalacion ángulo a 1- ½" x 1- ½" x 5/32" para cercha.	
461-13	Ampliacion y Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Tablones Arriba	Juan Francisco Carranza Espino	Aldea Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Mejorar las condiciones fisicas del Centro de Salud para brindar una atencion de calidad, bajo las condiciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Construir nuevas areas para ampliar los servicios de salud a las comunidades beneficiarias.	Consiste en mano de obra de Ampliacion de Centro de Salud, Instalaciones Electricas, Instalaciones hidrosanitarias, Aceras, corredor Techado entre Edificios, Cerco doble, Cerco con malla cicion y Remodelacion Centro de Salud.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion de calidad a los beneficiarios.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L. 129,113.45	Plan de Inversion 2016 y 2017		L. 129,113.45	Ampliacion de tiempo y obra en proceso, estan sin movimiento por falta de transferencia.	L. -	N/A	N/A	



461-24	Cerca de Maya Cidlon en Campo de Futbol	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yuguare	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos en beneficio a la juventud con el Deporte.	Consiste en Mano de Obra de Tazado en marcado de 182.60 Metros Lineales, Excavacion de material no clasificado 36.52 metros cubicos, Acarreo de material (desperdicio) 47.48 metro cubicos, Cimentacion de mamposteria con 5 cm de cama de arena 36.52 metros cubicos , Solera de 15x20 c, 4#3 y #2 @ 20 cm, concreto 1:2:2, 182.60 metros lineales, Castillo 15x15 cm, 2#3 y #2 @ 15 cm, Concreto 1:2:2, 86.48 metros lineales, Sumin/instalacion de malla cidlon de 6" con tubo HG SCH-40 de 2"175.30 metros lineales, Pared de bloque de 15 cms relleno de concreto, 78.91 metros cuadrados, Solera 10x15 cm, 233 y #2 @ 15cm, concreto 1:2:2, 175.30 metros lineales, Porton de malla cidlon de 6"x4.20 mts y tubo Hg 1 1/2", 1 unidad, Porton de malla cidlon de 6"x1.80 mts y tubo Hg 1 1/2", 1 unidad, Porton de malla cidlon de 6"x1.30mts y tubo Hg 1 1/2", 1 Unidad, Limpieza finaldeareas exteriores, 2 dias.	Tener Jovenes con mente sana.	Zona Impactada	N/A			Municipales	L.	82.600.00	Plan de Inverion 2017	98%	L.	82,600.00	Esta sin terminar por falta de transferencia.			N/A	N/A
464-21	Perforacion de Pozo	HONDUPOZOS	Colonia Najar, Santa Ana de Yuguare	Contribuir lcon a calidad de vida de los habitantes del Municipio, priorizando la ejecución de proyectos en Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	Consiste en la Profundidad Estimada de 300.00 pies, Profundidad encamisada 300 pies, Diametro de Perforacion 8.75 a 10 pulgadas, Diametro de Encamisado 6 pulgadas, Tuberia PVC SDR - 26 (160 psi), Rejillas PVC SDR- 26, Filtro de grava de rio clasificada, Limpieza de Pozo con aire comprimido, Sello Sanitario cemento en laparte superior, Pedestal de concreto 30x30x8 pulgadas, Medicion aproximada de caudal con aire comprimido.	Mejorar la calidad de agua para los habitantes del Municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	224.250.00	28/02/2017	100%	Pendiente de Pago		Esta sin cancelar el contrato por falta de transferencia.			N/A	N/A	
461-18	Centro de Capacidades Especiales	Se Contrato Personal Por Planillas	Barrio El Centro, Santa Ana de Yuguare	Dar atencion medica y teraupeta a los adultos mayores y con capacidades especiales.	Consiste en la Mano de Obra de: Preliminares, Cimentacion, Estructuras, Paredes, Techo de canaleta y lamina de aluzinc, Pisos, Puertas y Ventanas, Instalaciones Electricas, Mueble de cocina y desayunador.	Tener las areas de atencion a los beneficiarios construidas bajo las especificaciones y normas exigidas por el Ministerio de Salud. Brindar una atencion de calidad a los beneficiarios.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	10.800.00	Plan de Inverion 2017	2%	L.	10,800.00	No se ha continuado por falta de transferencia.			N/A	N/A	
463-17	Construccion de Vivienda	Dotacion de Materiales v Mano de Obra	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yuguare	Mejorar la Calidad de Vida a Personas de Escasos Recursos con una Vivienad digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda del Señor Fernando de Jesus Ponce	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	57.631.09	Plan de invercion 2016 y 2017	98%	L.	57,631.09	No se ha terminado por falta de transferencia.			N/A	N/A	
463-17	Construccion de Vivienda	Dotacion de Materiales y Mano de Obra	Barrio EL Guapinol, Santa Ana de Yuguare	Mejorar la Calidad de Vidad a Personas de escasos recursos con vivienda digna	Consiste en la Compra de Materiales para la Construccion de la Vivienda de la Señora Maria Ubence Rodríguez	Beneficiar a personas de escasos recursos, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	41.895.94	Plan de Invercion 2016 y 2017	98%	L.	41,895.94	No se ha terminado por falta de transferencia.			N/A	N/A	
465-05	Alcantarillado Barrio San Francisco # 02	Ramon Ernesto Quiroz	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yuguare	Existiendo para la Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yuguare, Choluteca una prioridad de ejecutar distintos proyectos sociales como ser: Alcantarillado Sanitario, Techado de Escenario, Ampliacion y Mejoramiento de Centro de Salud, Remodelacion y ampliacion de Centro Comunal, Construccion de Fachada y Descanso en Cementerio General, Construccion de Cerca Perimetral en Cementerio General, Construccion e Instalacion de Verja en Cerca de Cementerio General, Empedrados, Cerca en Campo de Futbol, Perforacion de Pozos, Centro de Capacidades Especiales, Construccion de Viviendas, por lo que se estima conveninete y necesario realizar estos tipos de Proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Consiste en Mano de Obra de Longitud total de instalacion de tuberia PVC = 452.38 metros lineales, Sunimistro/instalacion de tuberia PVC de 4" SDR-41 = 174.00 metros lineales, Sunimistro/instalacion de tuberia PVC de 6" SDR-41 = 278.38 metros lineales, Construccion pozos de inspeccion = 5.00 Unidades, Construccion cajas de registro = 29 .00 unidades , Pozos = 3.50 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.00 metros = 1.00 unidades, Pozos = 4.30 metros = 2 unidades, Pozos 4.50 metros = 1.00 unidades, Acometidas para instalacion domiciliarias = 29 .00 unidades, Prueba hidrostatica = 278.38 metros lineales, debido a la profundidad de las excavaciones, se debera utilizar excavadora, teniendo la experiencia de tramos anteriores excavados, donde se ha encontrado mantos de roca, se debera utilizar excavadora y rota martillo, en donde se encuentre roca.	Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios de alcantarillado y pavimentacion de carreteras, para mejorar la calidad de vida.	Zona Impactada	N/A		Municipales	L.	175.856.03	Plan de Invercion 2017	96.86%	L.	170,332.03	Esta sin cancelar el contrato por falta de transferencia.			N/A	N/A	No se instalaron 36.00 metros lineales de tuberia pvc de 4", no se instalaron 8.00 yee y no se construyeron 5.00 cajas de registro.
489-01	Mejoramiento del Centro de Usos Multiples	Merlyn Johel Merlo Rodriguez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yuguare	Mejorar las instalacione fisicas para beneficio del Municipio	Consiste en mano de obra en Demolicion de pared tabla yeso 55.00 metros cuadrados, modificacion de balcones 4.8 metros cuadrados, pared de tabla yeso 20.96 metros cuadrados, pintura de paredes interiores 302.00 metros cuadrados, instalacion de puertas 2.00 unidades, instalacion de tomacorrientes 10.00 unidades e instalacion de canal de agua 13.00 metros cuadrados.	Ser un Centro de atencion para beneficio de la poblacion del municipio.	Zona Impactada	N/A		Municipales		27,866.80	Plan de Invercion 2017	100%	L.	27,866.80				N/A	N/A	

  
 Wendy Soriano de Yuguare  
 Unidad Técnica Municipal

