



## **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO REPARACION DE CALLES ALTOS DE TONCONTIN – VILLEDA MORALES**

**UBICACIÓN: ALTOS DE TONCONTIN –  
VILLEDA MORARES, COMAYAGUELA,  
M.D.C.**

### **MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO**

Siendo La Alcaldía Municipal del Distrito Central la encargada de dar mantenimiento a la Red Vial Pavimentada, estima conveniente realizar el proyecto que consiste en la reparación de calle de conexión entre las colonias Altos de Toncontin hasta la Col Villeda Morales. Calles que se encuentran dañadas con baches y hacen difícil el tráfico, esta calle sirven de conexión con uno de los lugares de mayor crecimiento habitacional y a una de las represas de la capital La Concepción, de aquí la importancia de dar mantenimiento a estas vía primaria.

Esta vía esta pavimentada con un pavimento flexible de doble tratamiento, dañado por la falta de mantenimiento a sus drenajes, mantenimiento del derecho de vía y últimamente por desechos de construcción que allí depositan...

La longitud a reparar es de aproximadamente de unos 8 kilómetros, reparando los baches con mezcla asfáltica en caliente, y perfilando los hombros de la calle para mejorar su drenajes.

También se estima una cantidad de concreto para la reparación o construcción de obras menores en alcantarillas y una limpieza de derecho de vía (chapeo) para evitar que las maleza sigan dañando los hombros de la calle.

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 2 mese calendario.