



Proyecto financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)



Proyecto financiado en su totalidad por el Ministerio Público de la República de Honduras

CIRCULAR DE ACLARACIONES/ENMIENDAS II

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Licitación LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-004-2016 para la Construcción de Centro Integrado de Justicia de Comayagua

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la LCE en los artículos 105 y atendiendo las solicitudes de aclaraciones realizadas por las diferentes empresas a las bases de Licitación Pública Nacional LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-004-2016 (del Programa EuroJusticia financiado por la UE a través de la AECID) para la Construcción del Centro Integrado de Justicia de Comayagua, se realizan las siguientes aclaraciones y/o enmiendas:

1. Inodoro para carceletas (Inciso H.4.2):

No prestar atención a dibujo proporcionado consistente en solo taza, el inodoro para carceletas debe ser el siguiente: (Inodoro de con lavabo incorporado, propio para establecimientos penitenciarios de acero inoxidable 304, chapa 18, anti vandálico, con todos los accesorios para su funcionamiento).

2. Impermeabilización de losas.

En lo referente al sistema de impermeabilización para las losas de azotea se incorpora en la lista de cantidades, en el inciso F.2.09: impermeabilización de las losas de azotea considerar capa de 5" de espesor promedio de grava para conformación de desniveles, capa de concreto reforzado de 2" de espesor con armado de temperatura #2 @ 15x15cm, aditivo impermeabilizante integral y sistema impermeabilizante a base de poliuretano liquido de dos componentes con membrana, formando superficie antideslizante apta para tráfico peatonal común.

3. Escaleras Metálicas Exteriores

En lo referente a la grada metálica que se mencionó en la respuesta 55, la ampliación ha permitido cambiar la misma ubicando en su lugar la que se describe en el inciso correspondiente a escaleras metálicas exteriores que consta de cuatro ítems (una subestructura, un tramo de 3.50, dos tramos de 4.20 (en el dibujo solo aparece un tramo), y un tramo de 2.10m se provee el detalle respectivo.

Los incisos que se relacionan con esto: G.2.7.2 (Losa de descanso de gradas) y G.2.7.3 (Escalones metálicos) se eliminan por lo que aparecen en cantidad cero. (0.00)

4. Obras preliminares (Inciso B)





Proyecto financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)



Proyecto financiado por el Ministerio Público de la República de Honduras

Lo referente a las obras preliminares se modifica la lista de cantidades de la siguiente forma:

En la Bodega de Materiales no se indica area, en vista de que es bajo responsabilidad del constructor el almacenamiento adecuado de los materiales y por ende la determinación de dicha área.

- a. Se ubica "Contenedor de 20' habilitado para oficinas del Supervisor, el cual quedara para uso posterior del M.P" cantidad 2 unidades.
- b. Las oficinas del contratista son bajo responsabilidad y costo del constructor.

5. Obras de Acceso (Inciso J)

Para uniformizar la evaluación, se eliminó de la lista de cantidades todo lo referente al inciso J. Inciso J.1 (Garita de vigilancia) y sus obras relacionadas (excavación, zapatas, soleras etc.) y el inciso J.2. (Portones de acceso).

Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero de 2017



Abogado Oscar Fernando Chinchilla Banegas
Fiscal General de la Republica