

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE AGOSTO DE 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VILLA ERNESTINA, ISLAS DEL PROGRESO II, RESIDENCIAL CACVIL Y COLONIA EL ESTADIO, EN SU SEGUNDO CICLO, SECTOR SUR ESTE.	29/08/2017	COLONIAS: VILLA ERNESTINA, ISLAS DEL PROGRESO II, RESIDENCIAL CACVIL Y COLONIA EL ESTADIO, EN SU SEGUNDO CICLO, SECTOR SUR ESTE.	DISTRITO 10,12 SECTOR SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS. Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ALDEA ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, SAN LORENZO Y CEIBITA, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO	29/08/2017	LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ALDEA ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, SAN LORENZO Y CEIBITA, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 19 SECTOR COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,000 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PUERTA, TRAMO LA PUERTA-LA CLUMBRE, REPARTO CONTINENTAL, BODDEN, SAN ISIDRO, PEÑITAS RESIDENCIAL Y RENACIMIENTO, SECTOR SUR OESTE	29/08/2017	COLONIAS: LA PUERTA, TRAMO LA PUERTA-LA CLUMBRE, REPARTO CONTINENTAL, BODDEN, SAN ISIDRO, PEÑITAS RESIDENCIAL Y RENACIMIENTO, SECTOR SUR OESTE	DISTRITO 5 SECTOR MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO DE UN EN UNA LONGITUD DE 18,000 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, JERUSALEM, 1ERA. AVENIDA ENTRE 17 CALLE A 27 CALLE S.E. Y LA 2 AVENIDA ENTRE 17 CALLE A 20 CALLE S.E, SECTOR SUR ESTE, EN SU SEGUNDO CICLO	29/08/2017	COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, JERUSALEM, 1ERA. AVENIDA ENTRE 17 CALLE A 27 CALLE S.E. Y LA 2 AVENIDA ENTRE 17 CALLE A 20 CALLE S.E, SECTOR SUR ESTE, EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 9,10 SECTOR SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CAMPO ALEGRE, LA CUCHILLA, SANTA MARTHA, VILLAS ROSALIA, VILLAS KITUR III, AIRPORT Y SANTA VENECIA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	29/08/2017	COLONIAS: CAMPO ALEGRE, LA CUCHILLA, SANTA MARTHA, VILLAS ROSALIA, VILLAS KITUR III, AIRPORT Y SANTA VENECIA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	DISTRITO 15,14 SECTOR RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 11,140 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTA ANA, SAN JUAN, CHAMELECON CENTRO, SAN ISIDRO, VILLAS SAN JUAN, SECTOR CHAMELECON	29/08/2017	COLONIAS: SANTA ANA, SAN JUAN, CHAMELECON CENTRO, SAN ISIDRO, VILLAS SAN JUAN, SECTOR CHAMELECON	DISTRITO 17,18 SECTOR CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 11,140 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COSMUL, SAN MARTIN, ACCESO A RES. VALLE VERDE Y ALDEA EL OCOTILLO, SECTOR OCOTILLO	29/08/2017	COLONIAS: COSMUL, SAN MARTIN, ACCESO A RES. VALLE VERDE Y ALDEA EL OCOTILLO, SECTOR OCOTILLO	DISTRITO 18 SECTOR OCOTILLO	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14,750 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,800,000.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 2DA. CALLE ENTRE 5 AVENIDA A CIRCUNVALACION; 9 AVENIDA ENTRE 1 CALLE A 7 CALLE, SECTOR S.E., BO. CONCEPCION	29/08/2017	EN 2DA. CALLE ENTRE 5 AVENIDA A CIRCUNVALACION; 9 AVENIDA ENTRE 1 CALLE A 7 CALLE, SECTOR S.E., BO. CONCEPCION	DISTRITO 8 SECTOR SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1500 M ² CON UN ESPESOR DE \approx 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,500,000.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE AGOSTO DE 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL SORTO, LA PRADERA, PLANES DE CALPULES, RESIDENCIAL LA VICTORIA Y BOULEVAR LAS TORRES EN SU SEGUNDO CICLO, SECTOR SATELITE.	29/08/2017	COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL SORTO, LA PRADERA, PLANES DE CALPULES, RESIDENCIAL LA VICTORIA Y BOULEVAR LAS TORRES EN SU SEGUNDO CICLO, SECTOR SATELITE.	DISTRITO 11,12 SECTOR SATELITE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,000 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: HONDURAS, MODELO, GEISA, VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE, Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, SECTOR SUR ESTE EN SU SEGUNDO CICLO	29/08/2017	COLONIAS: HONDURAS, MODELO, GEISA, VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE, Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, SECTOR SUR ESTE EN SU SEGUNDO CICLO	DISTRITO 3,4 SECTOR SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 12,900 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,900,000.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL TRAMO DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES DE HONDUTEL; ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DIMA (ALDEA NARANJITO), SECTOR EL MERENDON.	29/08/2017	EN EL TRAMO DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES DE HONDUTEL; ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DIMA (ALDEA NARANJITO), SECTOR EL MERENDON.	DISTRITO 20 SECTOR MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 1 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: REPARTO LA ESPERANZA PARTE 1, REPARTO LA ESPERANZA PARTE 2, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LOS ANGELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	29/08/2017	COLONIAS: REPARTO LA ESPERANZA PARTE 1, REPARTO LA ESPERANZA PARTE 2, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LOS ANGELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	DISTRITO 14 SECTOR RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 10,800 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN ACCESO A ALDEA EL RETIRO, SECTOR NOROESTE.	17/08/2017	EN ACCESO A ALDEA EL RETIRO,	DISTRITO 1 SECTOR N.O	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 1,850 ML Y UN ANCHO DE CALZADA 7.50 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	373,510.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE 10 AVENIDA Y BOULEVAR DEL SUR, 21 CALLE Y 28 CALLE, COL. PRADO ALTO SECTOR S.O.	29/08/2017	ENTRE 10 AVENIDA Y BOULEVAR DEL SUR, 21 CALLE Y 28 CALLE, COL. PRADO ALTO SECTOR S.O.	DISTRITO 5 SECTOR SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE \approx 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 2DA AVENIDA, ENTRE 1 Y 7 CALLE, SECTOR S.O., BO. EL CENTRO.	29/08/2017	EN 2DA AVENIDA, ENTRE 1 Y 7 CALLE, SECTOR S.O., BO. EL CENTRO.	DISTRITO 5 SECTOR S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA \approx 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, Y REPARACION CON ASFALTO RC 250 LIMPIEZA Y PREPARACION CON ASFALTO RC 250, APLICACION DE MICROCARPETA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS Y AGREGADOS DE 1/4 DE ASFALTO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE IMPERMIABILIZANDOLA EN UN AREA DE 4,620 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 8 AVENIDA ENTRE 1 Y 7 CALLE, S.O., BO. EL CENTRO.	29/08/2017	EN 8 AVENIDA ENTRE 1 Y 7 CALLE, S.O., BO. EL CENTRO.	DISTRITO 5 SECTOR S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA \approx 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, Y REPARACION CON ASFALTO RC 250 LIMPIEZA Y PREPARACION CON ASFALTO RC 250, APLICACION DE MICROCARPETA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS Y AGREGADOS DE 1/4 DE ASFALTO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE IMPERMIABILIZANDOLA EN UN AREA DE 8,000 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE AGOSTO DE 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION, ENTRE 1 Y 33 CALLE, SECTOR S.E.	29/08/2017	EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION, ENTRE 1 Y 33 CALLE, SECTOR S.E.	DISTRITOS 6,7,8,9 Y 10 SECTOR S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN LA 10 CALLE, ENTRE 6 A 14 AVENIDA, S.O. BO. EL BENQUE, BO. LEMPIRA, BO. SUYAPA.	29/08/2017	EN LA 10 CALLE, ENTRE 6 A 14 AVENIDA, S.O. BO. EL BENQUE, BO. LEMPIRA, BO. SUYAPA.	DISTRITOS 5, SECTOR S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, Y REPARACION CON ASFALTO RC 250 LIMPIEZA Y PREPARACION CON ASFALTO RC 250, APLICACION DE MICROCARPETA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS Y AGREGADOS DE 1/4 DE ASFALTO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE IMPERMIABILIZANDOLA EN UN AREA DE 7,110 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 20 CALLE DESDE 3 AVENIDA S.O. BO. LA GUARDIA HASTA LA 13 AVENIDA, S.E. BARRIO LAS PALMAS	29/08/2017	EN 20 CALLE DESDE 3 AVENIDA S.O. BO. LA GUARDIA HASTA LA 13 AVENIDA, S.E. BARRIO LAS PALMAS	DISTRITOS 5, 9 SECTOR S.O. Y S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, Y REPARACION CON ASFALTO RC 250 LIMPIEZA Y PREPARACION CON ASFALTO RC 250, APLICACION DE MICROCARPETA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS Y AGREGADOS DE 1/4 DE ASFALTO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE IMPERMIABILIZANDOLA EN UN AREA DE 9,450 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINADO EN ACCESO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LA FORTALEZA, SECTOR COFRADIA	29/08/2017	EN ACCESO CALLE PRINCIPAL, COLONIA LA FORTALEZA, SECTOR COFRADIA	DISTRITO 19 SECTOR COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1,100 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 3 Y 4 CALLE, ENTRE 1 Y 11 AVENIDA, SECTOR N.O. BO. GUAMILITO	29/08/2017	EN 3 Y 4 CALLE, ENTRE 1 Y 11 AVENIDA, SECTOR N.O. BO. GUAMILITO	DISTRITO 2 SECTOR S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1,200 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	17/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL COLONIA FELIPE ZELAYA Y CANAL 6 DE MAYO, II CICLO DEL AÑO 2017	29/08/2017	COMENZANDO EN EL DISTRITO 14 EN CANAL COLONIA FELIPE ZELAYA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 15 EN CANAL 6 MAYO.	SECTOR NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL FELIPE ZELAYA 1700 ML MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA 6 DE MAYO 2000 ML DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 1852 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE CRUCES CON TUBERIA DE 30 PULGADAS DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES	29/08/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 20, DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES	SECTOR SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION DE AGUA Y CONDUCIRLAS PARA NO DAÑAR LA CARRETERA	PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA	EXCAVACION GENERAL 439.82 M ³ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 30 PLG 170 ML CONSTRUCCION DE CABEZAL 36 UND CONSTRUCCION DE CANAL 189 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA CELEO GONZALES, COLONIA DEL VALLE Y SECTOR EL POLVORIN, II CICLO DEL AÑO 2017	29/08/2017	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 13 EN COLONIA CELEO GONZALES Y COLONIA DEL VALLE, SECTOR EL POLVORIN.	SECTOR SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL CELEO GONZALES 1550 ML MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA DEL VALLE Y SECTOR POLVORIN 1950 ML DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 1620 M ³	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE AGOSTO DE 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, BULEVAR A LA LIMA, SEGUNDA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION AL BULEVAR HACIA LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE, II CICLO DEL AÑO 2017	29/08/2017	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 EN COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS. BULEVAR A LA LIMA, SEGUNDA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION AL BULEVAR HACIA LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA PUENTE SAUCE, II CICLO DEL AÑO 2017	SECTOR NOR - ESTE Y SUR - ESTE	PARA MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 225 UNID MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 101 UNID MEJORAMIENTO DE TUBERIA 5870 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 18 UNID	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN, DESDE LA 27 CALLE HASTA LA DESCARGA DE CANAL SUNCERI Y MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO, II CICLO DEL AÑO 2017	29/08/2017	COMENZANDO EN EL DISTRITO 10, EN CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA LA DESCARGA DE CANAL SUNCERI Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN CANAL CANAL ISLAS DEL PROGRESO	SECTOR SUR -ESTE	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 ML AGUAS ABAJO (ISLAS DEL PROGRESO) 1000 ML DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 1061 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	L. 1,800,000.00	14/08/2017	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE 70.00 METROS LINEALES CON GAVIONES, EN BORDO RIO PIEDRAS.	29/08/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 3, EN BORDO RIO PIEDRAS FRENTE A EXPOCENTRO	SECTOR NOR - ESTE	PARA EVITAR LA SOCAVACION Y ESTABILIZAR EL BORDO	PROTEGER LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA CALLE FRENTE A EXPOCENTRO ENTRE LA PRIMERA A Y CUARTA AVENIDAD SECTOR NOR - ESTE	TRAZADO Y MARCADO 70 ML EXCAVACION 252 M3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIALES SELECTO 976 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES TIPO CAJA 580 UNID SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA EN GAVIONES 590 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	L. 1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANAL SAUCE	29/08/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 12, COLONIA VILLA ERNESTINA.	SECTOR SUR -ESTE	LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL	MEJORAR LA VIALIDAD DE LA COLONIA	EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA PUNTES (INCLUYE ENTABICADO Y TABLASTECADO) 230 M3 ATERRADO Y COMPACTADO CON MATERIAL 321 M3 SUMINISTRO ENCOFRADO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c= 280 KG/CM2 (4000 PSI) EN LOSA DE CIMENTACION DEL PUENTE. 31.36 M3 SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm2 (60 Ksi) 11103.17 KG SUMINISTRO ENCOFRADO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=280Kg/cm2 EN ESTRIBOS, ALSA Y BORDILLO. 57.76 M3. LOSA DE CONCRETO PARA PUENTE E =0.175 m, F'c=280 Kg/cm2 (4000 PSI) INCLUYE ARMADO SUPERIOR TRANSVERSAL VARILLA #5 @0.20 m Y ARMADO INFERIOR TRANSVERSAL DE VARILLA #5 @0.20 M Y ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR DE #3@0.4M E INFERIOR #4@0.20m (VER DETALLE) 70 M2	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO CANCHA JAIME VILLEGAS, COLONIA MODELO SECTOR N.E	29/08/2017	COLONIA MODELO, SECTOR N.E DISTRITO 4	SECTOR N.E. DISTRITO 4	REMODELACION DE SANITARIOS Y CAMERINOS, DESMONTAJE DE TECHO, DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICION DE FIRME EN MAL ESTADO, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELECTRICO, ILUMINACION, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, FIRME DE CONCRETO, CERAMICA DE PISO, CERAMICA DE PARED, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA Y TECHADO DE GRADERIAS.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS SANITARIOS Y CAMERINOS Y GRADERIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO, EL CUAL ES USADO PARA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO POR LOS POBLADORES DE LA ZONA.	REMODELACION DE SANITARIOS Y CAMERINOS, DESMONTAJE DE TECHO, DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICION DE FIRME EN MAL ESTADO, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO ELECTRICO, ILUMINACION, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, FIRME DE CONCRETO, CERAMICA DE PISO, CERAMICA DE PARED, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PINTURA Y TECHADO DE GRADERIAS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO CEMENTERIO LA PUERTA, COLONIA LA PUERTA, SECTOR S.E.	29/08/2017	BARRIO LA PUERTA, SECTOR S.E. DISTRITO #5	SECTOR S.E. DISTRITO #5	REPARACION DE MURO DE BLOQUE, RAPARACION DE CERCO CON MALLA CICLON, Y CONSTRUCCION DE CAPILLA.	PROVEER DE UN ESPACIO PARA QUE LOS FAMILIARES DOLIENTES TENGAN ESPACIO PARA LOS SERVICIOS FUNEBRES, PREVIO A LA SEPULTURA DE SUS FAMILIARES.	REPARACION DE MURO DE BLOQUE, RAPARACION DE CERCO CON MALLA CICLON, Y CONSTRUCCION DE CAPILLA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
PAVIMENTACION 5 AVENIDA N.E. ENTRE 16 Y 18 CALLE "A", COL. SAN CRISTOBAL.	29/08/2017	5 AVENIDA N.E. COL. SAN CRISTOBAL, DISTRITO 3	NOR ESTE	TERRACERIA, OBRAS DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ACERAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	LONG. CALZADA= 223.25 ML Y ANCHO DE CALZADA= 7.30 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DE AGOSTO DE 2017

IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
PAVIMENTACION TROCHA OESTE. 14 AVENIDA ENTRE 27 Y 30 CALLE, COL. VALLE DE SULA	29/08/2017	14 AVE. COLONIA VALLE DE SULA ENTRE 27 Y 30 CALLE S.E. DISTRITO 10	SUR ESTE	TERRACERIA. OBRAS DE PAVIMENTACION. CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ACERAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	LONG. CALZADA= 250.00 ML Y ANCHO DE CALZADA= 7.30 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CAMBIO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS EN LA 9 CALLE Y 10 AVE. "C", COL. MODELO	29/08/2017	9 CALLE Y 10 AVE. "C", COL. MODELO	NOR ESTE	CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS DOMICILIARES CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	CAMBIO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,450,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN PRIMERA CALLE Y PRIMER ANILLO CIRCUNVALACION ESTE	29/08/2017	INTERSECCION 1 CALLE Y 1 ANILLO CIRCUNVALACION ESTE, DISTRITO 8	SUR ESTE	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EJECUCION, PARA ASEGURARNOS QUE SE CONSTRUYAN DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	SUPERVISION DE DISEÑO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,000,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ACERAS EN CALLES DE LA COL. EL PORVENIR, SECTOR LOS CARMENES	29/08/2017	COL. EL PORVENIR, SECTOR LOS CARMENES	N.E.	DISEÑO DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS Y DE ACERAS EN CALLES DE LA COLONIA	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTIMACION DE CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE LOS CANALES Y LAS ACERAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	500,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ACERAS EN CALLES DE LA COL. BRISAS DEL CACAO, SECTOR SANTA MARTHA	29/08/2017	COL. BRISAS DEL CACAO, SECTOR SANTA MARTHA	N.E.	DISEÑO DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS Y DE ACERAS EN CALLES DE LA COLONIA	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTIMACION DE CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE LOS CANALES Y LAS ACERAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	500,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ACERAS EN CALLES DE LA COL. REPARTO LEMPIRA, SECTOR SATELITE	29/08/2017	COL. REPARTO LEMPIRA, SECTOR SATELITE	N.E.	DISEÑO DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS Y DE ACERAS EN CALLES DE LA COLONIA	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTIMACION DE CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE LOS CANALES Y LAS ACERAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	500,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ACERAS EN LAS CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO, SECTOR CHAMELECON	29/08/2017	COL. SAN ANTONIO, SECTOR CHAMELECON	S.E.	DISEÑO DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS Y DE ACERAS EN CALLES DE LA COLONIA	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTIMACION DE CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE LOS CANALES Y LAS ACERAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	500,000.00	14/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO C.E.B. LA GRAN FAMILIA, BARRIO LA PUERTA	29/08/2017	COLONIA LA PUERTA, SECTOR S.E. DISTRITO 5	SECTOR S.E. DISTRITO 5	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN MAL ESTADO. DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE. INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO METALICA Y CUBIERTA DE ALUZINC.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DEL CENTRO EDUCATIVO, PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECIBIR LAS CLASES EN UN ESPACIO SEGURO.	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN MAL ESTADO. DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE. INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO METALICA Y CUBIERTA DE ALUZINC.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	14/08/2017	EN EJECUCION
FUNDICION DE LOSAS E INSTALACION DE ADOQUINES EN TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 2 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA N.O	29/08/2017	PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 2 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA N.O	1 Y 2 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA N.O.	FUNDICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDICION DE BORDILLOS PARA CONFINAMIENTO, INSTALACION DE ADOQUINES E INSTALACION DE ALERO CON POLIGAL.	PROVEER DE LOSAS DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, LAS CUALES ESTAN SOBRE LA TERRAZA.	FUNDICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDICION DE BORDILLOS PARA CONFINAMIENTO, INSTALACION DE ADOQUINES E INSTALACION DE ALERO CON POLIGAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	100,000.00	14/08/2017	EN EJECUCION
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION CONSTRUCCION SEGUNDA TROCHA BOULEVARD DESDE QUEBRADA MIRAMELINDA HASTA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS	29/08/2017	BOULEVARD MARIO CATARINO RIVAS DESDE CALLE PRINCIPAL JUAN LINDO HASTA EL HOSPITAL MARIO RIVAS, DISTRITO 2	NOR OESTE	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN EJECUCION, PARA ASEGURARNOS QUE SE CONSTRUYAN DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	SUPERVISION DE DISEÑO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	19/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CAMBIO SISTEMA AGUAS NEGRAS COL. HONDURAS 12 AVENIDA ENTRE 12 Y 15 CALLE	29/08/2017	COL. HONDURAS 12 AVENIDA ENTRE 12 Y 15 CALLE	NOR ESTE	CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS DOMICILIARES CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	CAMBIO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	21/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CAMBIO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS 1 CALLE NORTE, COFRADIA CENTRO	29/08/2017	1 CALLE NORTE, COFRADIA CENTRO	COFRADIA	CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS DOMICILIARES CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	CAMBIO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	21/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
INSTALACION DE SISTEMA AGUAS NEGRAS ACCESO A EL BARON	29/08/2017	ACCESO A EL BARON	NOR ESTE	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS DOMICILIARES CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	21/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
CAMBIO DE SISTEMA AGUAS NEGRAS PASAJE TIBURCIO CARIAS ENTRE 3 Y 8 AVENIDAS, COL. LA PAZ	29/08/2017	PASAJE TIBURCIO CARIAS ENTRE 3 Y 8 AVENIDAS, COL. LA PAZ	SUR ESTE	CAMBIO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES QUE INCLUYE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" Y SALIDAS DOMICILIARES CON SUS CAJAS DE REGISTRO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR	CAMBIO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUAS NEGRAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	865,000.00	06/07/2017	PENDIENTE DE INICIO


 ING. RAFAEL GERMAN ZAMORA
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

