

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ELABORACION DEL PROYECTO						
						ALCANCES DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ARBOLIZACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FLOR DE CUBA, BOSQUES DE JUCUTUMA I Y II RES. VILLA REAL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	17/11/2017	COLONIAS: FLOR DE CUBA, BOSQUES DE JUCUTUMA I Y II RES. VILLA REAL, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	DISTRITO RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 15,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL TRAMO DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES DE HONDUTEL, SECTOR EL MERENDON, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	TRAMO DESDE LA PRIMAVERA HASTA LAS TORRES DE HONDUTEL, SECTOR EL MERENDON.	DISTRITO 20 MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,900,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE I Y II, MIRAMONTES, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE I Y II, MIRAMONTES, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADIA.	DISTRITO 19 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18,500 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BUENA INVERSION, RES. NUEVA INVERSION, PEDROSA (SECTOR RIVERA EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: BUENA INVERSION, RES. NUEVA INVERSION, PEDROSA (SECTOR RIVERA EL CARMEN).	DISTRITO 16 Y 18 RIVERA-EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 9 DE MAYO, LA HOYA, LAS FLORES, TITO GONZALEZ, AREVALO, 4 DE FEBRERO, (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: 9 DE MAYO, LA HOYA, LAS FLORES, TITO GONZALEZ, AREVALO, 4 DE FEBRERO, (SECTOR COFRADIA).	DISTRITO 19 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ZORZALES, LOS LAURELES, 16 DE SEPTIEMBRE, TERNADO SIERRA, BRISAS DE CANADA, LOBUBA, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: LOS ZORZALES, LOS LAURELES, 16 DE SEPTIEMBRE, TERNADO SIERRA, BRISAS DE CANADA, LOBUBA, SECTOR CHAMELECON.	DISTRITO 17-18 CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTA ANA, SAN JUAN, CHAMELECON CENTRO, SAN ISIDRO, VILLAS SAN JUAN, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTA ANA, SAN JUAN, CHAMELECON CENTRO, SAN ISIDRO, VILLAS SAN JUAN, SECTOR CHAMELECON.	DISTRITO 17-18 CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 12,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,989,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL, LA CASA QUEMADA, BRISAS DEL VALLE I Y II, (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL, LA CASA QUEMADA, BRISAS DEL VALLE I Y II, (SECTOR COFRADIA).	DISTRITO 19 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FRANCISCO MENDEZ, MANUEL ZELAYA Y MICHELETTI, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FRANCISCO MENDEZ, MANUEL ZELAYA Y MICHELETTI, SECTOR COFRADIA.	DISTRITO 19 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EBENEZER, 10 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA, LAS CRUCES Y LEMPIRA I, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EBENEZER, 10 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA, LAS CRUCES Y LEMPIRA I, SECTOR CHAMELECON.	DISTRITO 17 Y 18 CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRAL, CENTRALITA, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRAL, CENTRALITA, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	DISTRITO 14 Y 16 RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

ELABORACION DEL PROYECTO												
NOMBRES DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LEMPRA, CALPULES, ANEXO CALPULES, PERPETUO SOCORRO, CIUDAD NUEVA, MUNICIPAL, PERIODISTA, 16 DE OCTUBRE, SECTOR SATELITE, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LEMPRA, CALPULES, ANEXO CALPULES, PERPETUO SOCORRO, CIUDAD NUEVA, MUNICIPAL, PERIODISTA, 16 DE OCTUBRE, SECTOR SATELITE.	DISTRITO 12 Y 13 SATELITE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALTOS DE COFRADIA, VILLAS DE COFRADIA, ETICA, BALAZAR, ALTOS DE COFRADIA II, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALTOS DE COFRADIA, VILLAS DE COFRADIA, ETICA, BALAZAR, ALTOS DE COFRADIA II, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA.	DISTRITO 19 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON, EN SU TERCER CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON.	DISTRITO 18 COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA, ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON.	DISTRITO 17 CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	DISTRITO 14 Y 15 RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PEÑA DE HORRES, REINA DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN, LOS ANGELES DEL CARMEN, ALDEA EL CARMEN Y 7 DE JULIO, SECTOR EL CARMEN, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PEÑA DE HORRES, REINA DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN, LOS ANGELES DEL CARMEN, ALDEA EL CARMEN Y 7 DE JULIO, SECTOR EL CARMEN.	DISTRITO 16 EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PUERTO ESCONDIDO, LA SOLITA I Y II, SITRANA, TRAMO CENTRAL-SANTA MARTHA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PUERTO ESCONDIDO, LA SOLITA I Y II, SITRANA, TRAMO CENTRAL-SANTA MARTHA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	DISTRITO 14 Y 15 RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUIRON, ACCESO A COPEN Y ALDEA COPEN, SECTOR RIVERA HERNANDEZ, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUIRON, ACCESO A COPEN Y ALDEA COPEN, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	DISTRITO 16 Y 16 RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, SECTOR EL CARMEN, EN SU TERCER CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA.	DISTRITO 16 EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLO NIAS: LOS SITIOS II, IV, Y V, ANEXOS OCOTILLO Y ALDEA EL OCOTILLO, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO, EN SU SEGUNDO CICLO.	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLO NIAS: LOS SITIOS II, IV, Y V, ANEXOS OCOTILLO Y ALDEA EL OCOTILLO, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO.	DISTRITO 14 Y 16 EL CARMEN Y OCOTILLO	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.30 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
							IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE RAMALES EN ACCESO A EL MERENDON EN ACCESO ALDEA PITA ABAJO, ALDEAS LA PITA ABAJO, PITA ARRIBA, SAN JOSE DE CORTES, BERLIN I, BERLIN II, EL PERU Y ALDEA EL CHILE EN SU TERCER CICLO	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE RAMALES EN ACCESO A EL MERENDON EN ACCESO ALDEA PITA ABAJO, ALDEAS LA PITA ABAJO, PITA ARRIBA, SAN JOSE DE CORTES, BERLIN I, BERLIN II, EL PERU Y ALDEA EL CHILE	DISTRITO 20 MERENDON	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACIÓN DE BASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁN MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE RAMALES EN EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA UNIÓN DE RÍO FRÍO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTÓBAL EN SU SEGUNDO CICLO	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE RAMALES EN EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA UNIÓN DE RÍO FRÍO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTÓBAL	DISTRITO 20 MERENDON	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACIÓN DE BASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁN MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS PROVIDENCIA, PROVIDENCIA I ETAPA, PATING, SECTOR CHAMELECON, EN SU TERCER CICLO	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS PROVIDENCIA, PROVIDENCIA I ETAPA, PATING, SECTOR CHAMELECON,	DISTRITO 17 CHAMELECON	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACIÓN DE BASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE CALLES, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARÁN Y COLOCARÁN MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE BORDO CON GAVIONES DEL CANAL SUNSERI EN 15 AVENIDA ENTRE 28 Y 29 CALLE, S.E.	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN CANAL SUNSERI EN 15 AVENIDA ENTRE 28 Y 29 CALLE, S.E.	SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DEL BORDO PARA PROTEGER LA CALLE QUE DA ACCESO HA VARIAS VIVIENDA	PROTEGER LA CALLE DE ACCESO Y EVITAR EL DESBORRAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS	Excavación estructural 232 M3, Relleno y compactado con material selecto 1124 M3. Suministro y colocación de gaviones tipo caja de 2x1 600 UNID, Suministro y colocación de piedra en gaviones 560 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RÍO SAUCE DESDE EL ANILLO CIRCUNVALACIÓN HASTA ACCESO A COLONIA SANTA MARTHA	17/11/2017	INICIANDO EN EL DISTRITO 4 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 DESDE EL ANILLO CIRCUNVALACIÓN HASTA ACCESO A COLONIA SANTA MARTHA.	NOR - OESTE	MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO PARA RECUPERAR LA SECCIÓN HIDRÁULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	MEJORAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE CAUCE DE RÍO 28 HECTÁREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE QUEBRADA AGRA EN COLONIA PAZ BARAHONA SECTOR COFRADIA	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COLONIA PAZ BARAHONA SECTOR COFRADIA	SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DE LA QUEBRADA PARA RECUPERAR LA SECCIÓN HIDRÁULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 22 HECTÁREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS DE COLONIA BRIBAS DEL CACAO	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COLONIA BRIBAS DEL CACAO	NOR - ESTE	ES LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON UNA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA QUE PERMITA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN 396.28 M3, ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO DE EXCAVACIÓN 295 M3 RELLENO Y CONFORMADO DE ACERAS CON MATERIAL SELECTO E=+6 1000 M3 ACERAS DE CONCRETO FC=3000 PSI E=7.5 CMS (INCLUYE COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETO CORTE DE JUNTAS 716 M2, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS TIPO 1000 ML.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS DE COLONIA REPARTO LEMPRA	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 12, COLONIA REPARTO LEMPRA	SUR - ESTE	ES LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON UNA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA QUE PERMITA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN 313.1 M3, ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO DE EXCAVACIÓN 312 M3 RELLENO Y CONFORMADO DE ACERAS CON MATERIAL SELECTO E=+6 1000 M3 ACERAS DE CONCRETO FC=3000 PSI E=7.5 CMS (INCLUYE COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETO CORTE DE JUNTAS 716 M2, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS TIPO 1000 ML.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS DE COLONIA EL PORVENIR	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COLONIA EL PORVENIR	NOR ESTE	ES LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON UNA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA QUE PERMITA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	MEJORAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN 326.56 M3, ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO DE EXCAVACIÓN 295 M3 RELLENO Y CONFORMADO DE ACERAS CON MATERIAL SELECTO E=+6 1000 M3 ACERAS DE CONCRETO FC=3000 PSI E=7.5 CMS (INCLUYE COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETO CORTE DE JUNTAS 716 M2, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS TIPO 1000 ML.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
							IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ALDEA UNION RIO FRIO MERENDON	17/11/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ALDEA UNION RIO FRIO MERENDON	SUR - OESTE	LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESAR A VARIAS ALDEAS DEL SECTOR	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	Excavación Estructural para Puentes (Incluye Entibado y Tablascado) 230 M3 Excavación Común (dragado para Eliminación del HAME) 140 M3 Aliviado y compactado con material selecto 322 M3 Suministro, Encofrado y Colocación de Concreto F'c= 280 Kg/cm2 (4000 psi) en losa de cimentación del puente. 32 M3, Suministro, armado y colocación de Acero de Refuerzo F'yd= 4200 Kg/Cm2 (60 Ksi) 1104 KG, Suministro, encofrado y colocación concreto F'c=280Kg/cm2 en estribos y alas 58 M3 Apoyos de Neopreno de 20"x5"x50" (ver detalle), 6 UND, Imbornales tubo PVC BDR-41 de D=4" @3M con filtro de grava de 3/4" y arena de 0.50x0.50x0.50 m. (7 a cada lado), 14 UND, Losa de concreto para Puente =0.175 m, F'c=280 Kg/Cm2 (4000 PSI) incluye armado superior transversal Varilla #6 @0.20 m y armado inferior transversal de Varilla #6 @0.20 m y acero longitudinal superior de #3 @0.4m e inferior #4 @0.20m (ver detalle)	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA, BO- LAS PALMAS	17/11/2017	BARRO LAS PALMAS DISTRITO 9	DISTRITO 9	CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE NUEVA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA, ILUMINACIÓN Y PINTURA GENERAL, REPARACIÓN EN OFICINAS INFRAESTRUCTURA, OFICINA SEMAFOROS Y CAFETERIA.	MEJORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA.	CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE NUEVA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA, ILUMINACIÓN Y PINTURA GENERAL, REPARACIÓN EN OFICINAS INFRAESTRUCTURA, OFICINA SEMAFOROS Y CAFETERIA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	30/08/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINA DIMA, 3 AVENIDA, ENTRE 20 Y 27 CALLE S.E.	17/11/2017	3 AVENIDA, ENTRE 20 Y 27 CALLE S.E. DISTRITO 9	DISTRITO 9	CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE.	MEJORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PLANTEL DE DIMA.	CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD EN BARRIO LAS BRISAS, SECTOR N.E.	17/11/2017	COLONIA LAS BRISAS, DISTRITO 6	DISTRITO 6	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICIÓN DE PISO Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACÚSTICO, Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, PISO DE CERÁMICA Y PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, MEJORANDO LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL SECTOR DE LAS BRISAS.	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICIÓN DE PISO Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACÚSTICO, Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, PISO DE CERÁMICA Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CIRCUITO NORTE DESDE DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO HASTA RESIDENCIAL LOS ALPES, SECTOR N.O.	28/11/2017	CIRCUITO NORTE DESDE DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO HASTA RESIDENCIAL LOS ALPES, SECTOR N.O.	DISTRITO 1 N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE ÁREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECTO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN E IMPRIMACIÓN DE ÁREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ±= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BORDO LOS NARANJOS, SECTOR S.E.	28/11/2017	BORDO LOS NARANJOS, SECTOR S.E.	DISTRITO 4, 16 S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE ÁREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECTO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN E IMPRIMACIÓN DE ÁREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ±= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RUTA DE SALIDA DE CALLE ALDEA EL CARMEN HACIA SEGUNDO ANILLO Y BARRIO PAZ BARAHONA, 15 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVENIDA S.O.	28/11/2017	RUTA DE SALIDA DE CALLE ALDEA EL CARMEN HACIA SEGUNDO ANILLO Y BARRIO PAZ BARAHONA, 15 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVENIDA S.O.	DISTRITO 4 Y 5 N.E. Y S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE ÁREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECTO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN E IMPRIMACIÓN DE ÁREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ±= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,700,000.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN RESIDENCIAL EL BARRIAL, SECTOR N.O. EN SU SEGUNDO CICLO	28/11/2017	RESIDENCIAL EL BARRIAL, SECTOR N.O.	DISTRITO 1 N.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE ÁREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFÁLTICA, COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECTO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN E IMPRIMACIÓN DE ÁREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M CON UN ESPESOR DE ±= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
PAVIMENTACION TROCHA ESTE BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 1 Y 4 CALLE.COL. SATELITE 4 ETAPA	28/11/2017	BOULEVARD LAS TORRES, ENTRE 1 Y 4 CALLE COL. SATELITE 4 ETAPA	S.E.	EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO, TERRACERA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA TROCHA A PAVIMENTAR Y EN LA EXISTENTE	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	EXCAVACIÓN GENERAL 742 M3, SUB BASE 371 M3, CONFORMACIÓN SUB RASANTE 1036 M3, PAVIMENTACIÓN DE 1036 M2 DE LOBA DE CONCRETO, 291 ML DE BORDILLOS, 3030 ML DE LINEAS DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA SEÑAL VERTICAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA		1,900,000.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

ELABORACION DEL PROYECTO												
NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA JUNIOR, ENTRE 26 CALLE Y PUENTE SOBRE RIO BERMEJO, SECTOR N.E.	29/11/2017	MPROLONGACION AVENIDA JUNIOR, ENTRE 26 CALLE Y PUENTE SOBRE RIO BERMEJO, SECTOR N.E.	DISTRITO 2 N.E.	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 8.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSP'S SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVBM. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'C = 350 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 46 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4"). RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS. BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y BELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 8.00 CM Y BELLADO DE JUNTAS CON BELLADOR BKAFLEX 1A. O SIMILAR, Y CORDON DE POLIESTIRENO BAKARD 15F" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSP'S LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 860 Mº CON UN ESPESOR DE 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,700,000.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN ISIDRO Y MICROCARPETA EN 1ERA AVENIDA, ENTRE 33 CALLE HASTA GRAN CENTRAL METROPOLITANA, SECTOR S.E.	29/11/2017	CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN ISIDRO Y MICROCARPETA EN 1ERA AVENIDA, ENTRE 33 CALLE HASTA GRAN CENTRAL METROPOLITANA, SECTOR S.E.	DISTRITO 3 S.E.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA 4=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, Y REPARACION CON ASFALTO RC 260 LIMPIEZA Y PREPARACION CON ASFALTO RC 260, APLICACION DE MICROCARPETA DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS Y AGREGADOS DE 14 DE ASFALTO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE IMPERMEABILIZANDOLA EN UN AREA DE 6,500 M²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,399,000.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE RAMALES EN EL MERENDON EN LAS ALDEAS: REMOLINO DE BAÑADEROS, LAS COLMENAS, NUEVO EDEN, BAÑADEROS O GUADALUPE, ACCESO A CENTRO DE RETIRO EL CUSUCO.	17/11/2017	ALDEAS: REMOLINO DE BAÑADEROS, LAS COLMENAS, NUEVO EDEN, BAÑADEROS O GUADALUPE, ACCESO A CENTRO DE RETIRO EL CUSUCO.	DISTRITO 30 MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANTARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO EN SU TERCER CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANTARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO	DISTRITO 13, 14 Y 16 EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SABLON CRUZ, PALMIRA, FE Y ESPERANZA, SAN JOSE Y SAN JORGE, EN SU TERCER CICLO. (SECTOR CHAMELECON)	17/11/2017	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SABLON CRUZ, PALMIRA, FE Y ESPERANZA, SAN JOSE Y SAN JORGE, EN SU TERCER CICLO. (SECTOR CHAMELECON)	DISTRITO 19 CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,980,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO 9, GOYBI, SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, EN SU TERCER CICLO.	17/11/2017	COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO 9, GOYBI, SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS, EN SU TERCER CICLO.	DISTRITO 9 Y 10 S.E.	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18,000 ML Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 0.20 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,960,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
PAVIMENTACION TROCHA NORTE DEL ESTADO SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION S.O.	29/11/2017	2da. ANILLO DE CIRCUNVALACION S.O., DISTRITO 6 S.O.	S.O.	REPLANTEO TOPOGRAFICO, TRABAJOS DE TERRACERIA, PAVIMENTACION CON LOSAS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BORDILLOS	MEJORAR LA VALIDAD DEL SECTOR	EXCAVACION GENERAL 1,402 M3, SUB BASE 396 ME, CONFORMACION SUB RASANTE 1543 ME, PAVIMENTACION DE 1,543 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 387 ML DE BORDILLOS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIAS	1,399,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
ELABORACION DE ESTRUCTURAS E ILUMINACION EN PARQUE CENTRAL, CATEDRAL, MONUMENTO A LA MADRE, FUENTE LUMINOSA DE LA 105 Y DESDE FUENTE LUMINOSA EN AVE. CIRCUNVALACION Y EN 1ERA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION HASTA EL FERROCARRIL NACIONAL	29/11/2017	PARQUE CENTRAL, CATEDRAL, MONUMENTO A LA MADRE, FUENTE LUMINOSA DE LA 105 Y DESDE FUENTE LUMINOSA EN AVE. CIRCUNVALACION Y EN 1ERA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION HASTA EL FERROCARRIL NACIONAL, DISTRITO 5	AVE. CIRCUNVALACION Y EN 1ERA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION HASTA EL FERROCARRIL NACIONAL, DISTRITO 5	INSTALACION DE ESTRUCTURAS E ILUMINACION NAVIDEÑA.	AYUDAR AL ORNATO DE LA CIUDAD EN EPOCA DE FIESTAS NAVIDEÑAS.	INSTALACION DE ESTRUCTURAS E ILUMINACION NAVIDEÑA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,289,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 9 CALLE ENTRE LA 10 AVENIDA HASTA 16 AVENIDA, 12 CALLE ENTRE 7 AVENIDA Y 13 AVENIDA, Bº. SUIYAPA, Bº. EL BENQUE Y Bº. PAZ BARAHONA, SECTOR S.O.	29/11/2017	9 CALLE ENTRE LA 10 AVENIDA HASTA 16 AVENIDA, 12 CALLE ENTRE 7 AVENIDA Y 13 AVENIDA, Bº. SUIYAPA, Bº. EL BENQUE Y Bº. PAZ BARAHONA, SECTOR S.O.	DISTRITO 5 S.O.	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 900 Mº CON UN ESPESOR DE 4=0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,399,999.00	21/11/2017	PENDIENTE DE INICIO



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PORTAL DE TRANSPARENCIA
NOVIEMBRE 2017.

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
								IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CANALES Y ACCESO RESIDENCIAL LOMA BELLA VISTA	17/11/2017	INICIANDO Y FINALIZADO EN EL DISTRITO 2, ACCESO RESIDENCIAL LOMAS DE BELLA VISTA N.O.	NOR - OESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCIÓN HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANALES 1100 ML. DESALZO DE MATERIAL SEDIMENTADO POR DERRUMBES 2050 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCIÓN FOSA SÉPTICA DE 22 X 22 METROS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	28/11/2017	RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SECTOR DEL OCOTILLO, DISTRITO 18	N.E.	TERRACERÍA, COLOCACIÓN DE DOS CAPAS DE GEOTEXTIL, ANCLAJE DE GEOMEMBRANA, CONFORMACIÓN SUB BASANTE, EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN FOSA SÉPTICA PARA DEBECOS ESPECIALES	CORTE 3299 M3, GEOTEXTIL (2 CAPAS) 801 M2, ANCLAJE DE GEOTEXTIL 83 ML, SUB BASANTE 663 M2, SUB BASE 85 M3, CERCO PERIMETRAL 124 ML	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO ESTADIO OLIMPICO, 33 CALLE, SECTOR S.E.	17/11/2017	33 CALLE, SECTOR S.E. DISTRITO 10	DISTRITO 10	REPARACIÓN DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA.	MEJORAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL ESTADIO OLIMPICO	REPARACIÓN DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	999,999.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO C.E.B. 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA FERNANDEZ GUZMAN	17/11/2017	COLONIA FERNANDEZ GUZMAN, DISTRITO 6	DISTRITO 6	DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ACERAS, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CEMENTO CORRIDO, BOLERÍA INFERIOR, CASTILLOS, PARED DE BLOQUE, TALLADO DE ELEMENTOS, FUNDICIÓN DE ACERAS Y FIRME DE CONCRETO Y PINTURA.	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO BASICO.	DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ACERAS, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CEMENTO CORRIDO, BOLERÍA INFERIOR, CASTILLOS, PARED DE BLOQUE, TALLADO DE ELEMENTOS, FUNDICIÓN DE ACERAS Y FIRME DE CONCRETO Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	TRANSFERENCIAS	900,000.00	06/11/2017	PENDIENTE DE INICIO

Ing. Osman Zavala

