

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2017

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CANAL ALDEA EL CARMEN Y CANAL ISLAS DEL PROGRESO	INICIANDO EN EL DISTRITO 17 COLONIA ISLAS DEL PROGRESO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 ALDEA EL CARMEN.	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL ALDEA EL CARMEN 1789 ML. MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 ML AGUAS ABAJO (ISLAS DEL PROGRESO) 1200 ML. DESALOJO DE MATERIAL 2875 M3	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CANAL TEPEACA Y CANAL COMPLEJO OLIMPICO	COMENZANDO EN EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 7. CANAL TEPEACA COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10. CANAL COMPLEJO OLIMPICO.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL 1900 ML. DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 2969 ML. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI Y MEJORAMIENTO CANAL LA FRONTERA	COMENZANDO EN EL DISTRITO 7, BO. CABANAS PASANDO POR LOS DISTRITOS 8, 9 Y 10. CANAL LA FRONTERA COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI 2000 ML. MEJORAMIENTO DE CANAL LA FRONTERA 2450 ML. DESALOJO DE MATERIAL 450 M3	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA AGUAS LLUVIAS BARRIO BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS MONTEFRESCO LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y # ANILLO DESDE EL ESTADIO HASTA PRIMERA CALLE.	COMENZANDO EN DISTRITO 4 PASANDO POR EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9. EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH LA GRANJA, LAS PALMAS, MONTEFRESO, LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL TOYOTA HASTA #ANILLO Y DESDE ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE.	NOR-ESTE, SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 802 LIND. REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 300 LIND. REHABILITACION DE TUBERIA 6316 ML. DESALOJO DE SEDIMENTACION 968.78 M3. LIMPIEZA Y REPARACION DE QUEBRAPATAS 25 LIND. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,700,000.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGAR EN CANAL CHOTEPE	INICIANDO EN EL DISTRITO 10, DESDE LA 20 CALLE PASANDO POR EL DISTRITO 12 Y FINALIZANDO EN LA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE DISTRITO 13.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL 20 CALLE HASTA DESCARGA CON CANAL CHOTEPE 3370 ML. DESALOJO DE SEDIMENTO 1467 M3. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CANAL INTERSINDICAL DESDE CIRCUITO NORTE FRENTE A LA VILLAS MACKAY HASTA LA DESCARGA EN LA QUEBRADA EL COMERCIO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN BARRIO RIO BLANCO.	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1. DESDE CIRCUITO NORTE FRENTE A COLONIA VILLAS MACKAY HASTA DESCARGAR EN LA QUEBRADA EL COMERCIO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL RIO BLANCO.	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL 1800 ML. DESALOJO DE SEDIMENTO 1230 M3. REHABILITACION DE TRAGANTES 28 LIND. REHABILITACION DE POZOS 8 LIND. REHABILITACION DE TUBERIAS Y COLECTOR 1208 ML. REHABILITACION DE QUEBRAPATAS 1 LIND	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,350,000.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS EN BARRIO EL CENTRO, LOS ANDES, COL. TREJO, GUAMILITO, LEMPRA, BENQUE, MEDINA, CONCEPCION.	COMENZANDO EN EL DISTRITO 3. COL. TREJO, PASANDO POR EL DISTRITO 5. BARRIO EL CENTRO, LOS ANDES, GUAMILITO, LEMPRA, BENQUE. FINALIZANDO EN DISTRITO 6. BARRIO MEDINA, CONCEPCION.	NOR-OESTE, SUR-ESTE, SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERA DE CONCRETO RECTANGULARES Y CUADRADAS CON ARO METALICO 200 LIND. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERAS DE CONCRETO PERFORADAS CON AGUJEROS PARA CAPTAR AGUAS LLUVIAS 200 LIND. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPADERAS Y REPARACION DE POZOS 150 LIND	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,800,000.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO POSTA POLICIAL LA BALLENA II ETAPA, BARRIO LA GUARDA SECTOR S.E.	UBICADO EN BARRIO LA GUARDA SECTOR S.E. DISTRITO 8.	SECTOR S.E.	CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, INSTALACION DE CABLEADO ELÉCTRICO NUEVO, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE PISO, CONSTRUCCION DE PILETAS, CAMBIO DE LÁMINA DE TECHO Y PINTURA GENERAL.	BRINDARLE A LOS LLENTOS DE LA POLICIA CONDICIONES DIGNAS Y MAS COMODAS EN LAS CUALES PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES DE MEJOR MANERA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FISICO DEL INMUEBLE	CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, INSTALACION DE CABLEADO ELÉCTRICO NUEVO, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE PISO, CONSTRUCCION DE PILETAS, CAMBIO DE LÁMINA DE TECHO Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	TRANSFERENCIAS	1,999,999.00	26/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO CUARTEL ESCUADRON COBRAS I ETAPA, COLONIA FISTRANH.	UBICADO EN COLONIA FISTRANH DISTRITO 1.	SECTOR N.O.	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICION DE PISO Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, PISO DE CERAMICA Y PINTURA GENERAL.	BRINDARLE A LOS LLENTOS DEL ESCUADRON COBRA CONDICIONES DIGNAS Y MAS COMODAS EN LAS CUALES PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES DE MEJOR MANERA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO FISICO DEL INMUEBLE	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO ELÉCTRICO, PUERTAS, VENTANAS, DEMOLICION DE PISO Y DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS, INSTALACION DE TECHO, CIELO FALSO TERMO ACUSTICO, Y CABLEADO ELÉCTRICO, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, PISO DE CERAMICA Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	TRANSFERENCIAS	1,999,999.00	26/01/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2017

DETALLE DEL PROYECTO				ELABORACION DEL PROYECTO							
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO C.E.B. 18 DE NOVIEMBRE. SECTOR ARMENTA.	UBICADO EN SECTOR ARMENTA DISTRITO 1.	SECTOR N.O.	DESMONTAJE DE TECHO Y CIELO FALSO, INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA DE ALUZNIC CAL. 26, INSTALACION DE CIELO FALSO, CABLEADO ELECTRICO, ILUMINACION, VENTANAS CON MALLA DESPLEGADA, PUERTA METALICAS, Y PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMINOS DEL CENTRO BASICO RECIBEN CLASES, MEDIANTE LA REMODELACION DEL INMUEBLE	DESMONTAJE DE TECHO Y CIELO FALSO, INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA DE ALUZNIC CAL. 26, INSTALACION DE CIELO FALSO, CABLEADO ELECTRICO, ILUMINACION, VENTANAS CON MALLA DESPLEGADA, PUERTA METALICAS, Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	TRANSFERENCIAS	1,989.999.00	26/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 7 Y 8 CALLE, 14 Y 18 AVENIDA, COLONIA AURORA, SECTOR S.E.	UBICADO EN DISTRITO 7, EN CUADRANTE ENTRE 7 Y 8 CALLE, 14 Y 18 AVENIDA, COLONIA AURORA, SECTOR S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.360.000.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CUADRANTE ENTRE 15 AVENIDA HASTA 19 AVENIDA, COLONIA ALTAMIRA, SECTOR S.O.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN EL CUADRANTE ENTRE CALLES: 21,21 "A", 22,23 "A", 23 "B" Y 23 "C", Y ENTRE 15 AVENIDA HASTA 19 AVENIDA, COLONIA ALTAMIRA, SECTOR S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 32 AVENIDA ENTRE 3 Y 6 CALLE, 3 Y 4 CALLE ENTRE 27 Y 33 AVENIDA, 5 CALLE ENTRE 31 Y 33 AVENIDA, Y MICROCARPETA EN 32 AVENIDA ENTRE 3 Y 6 CALLE, 3 CALLE ENTRE 27 Y 33 AVENIDA, COLONIA BELLA VISTA, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 2, EN 32 AVENIDA ENTRE 3 Y 6 CALLE, 3 Y 4 CALLE ENTRE 27 Y 33 AVENIDA, 5 CALLE ENTRE 31 Y 33 AVENIDA, Y MICROCARPETA EN 32 AVENIDA ENTRE 3 Y 6 CALLE, 3 CALLE ENTRE 27 Y 33 AVENIDA, COLONIA BELLA VISTA, SECTOR N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250/11-16 Kg/m ³ , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUidez VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 4.705 M ²	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN 18 Y 19 AVENIDA ENTRE 1 Y 3 CALLE, COLONIA MODERNA, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 2, EN 18 Y 19 AVENIDA ENTRE 1 Y 3 CALLE, COLONIA MODERNA, SECTOR N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250/11-16 Kg/m ³ , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUidez VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 3.300 M ²	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 5 AVENIDA ENTRE 13 Y 17 CALLE (CIRCUNVALACION), Y MICROCARPETA EN BULEVAR (5 AVENIDA), ENTRE 15 Y 17 CALLE (PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACION), BARRIO PAZ BARAHONA, SECTOR S.O.	UBICADO EN DISTRITO 8, EN 5 AVENIDA ENTRE 13 Y 17 CALLE (CIRCUNVALACION), Y MICROCARPETA EN BULEVAR (5 AVENIDA), ENTRE 15 Y 17 CALLE (PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACION), BARRIO PAZ BARAHONA, SECTOR S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250/11-16 Kg/m ³ , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUidez VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 3.000 M ²	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA LOS CASTAÑOS, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 3, EN COLONIA LOS CASTAÑOS, SECTOR N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUidez VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESITRANH ZONA 1, SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 1, EN COLONIA FESITRANH ZONA 1, SECTOR N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO DE HOMBROS EN EL BOULEVARD DEL ESTE EN AMBAS TROCHAS.	UBICADO EN DISTRITOS 4,7,11,13,14,15 Y 16, DE HOMBROS EN EL BOULEVARD DEL ESTE EN AMBAS TROCHAS.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 1 A LA 7 CALLE, ENTRE 3 A 7 AVENIDA, BARRIO EL CENTRO, SECTOR S.O.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN CUADRANTE DE LA 1 A LA 7 CALLE ENTRE 3 A 7 AVENIDA, BARRIO EL CENTRO, SECTOR S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999.999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2017

DETALLE DEL PROYECTO				ELABORACION DEL PROYECTO							
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y AGENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO RIO PIEDRAS (STA. CALLE DESDE LA CIRCUNVALACION HASTA EL PARQUE INFANTIL, PRESENTACION CENTENO), SECTOR N.O.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN BARRIO RIO PIEDRAS (STA. CALLE DESDE LA CIRCUNVALACION HASTA EL PARQUE INFANTIL, PRESENTACION CENTENO), SECTOR S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.745.500.00	29/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CUADRANTE ENTRE 2 Y 4 AVENIDA; 1 Y 7 CALLE, BARRIO CONCEPCION, SECTOR S.E.	UBICADO EN DISTRITO 6, EN EL CUADRANTE ENTRE 2 Y 4 AVENIDA; 1 Y 7 CALLE, BARRIO CONCEPCION, SECTOR S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.999.999.00	29/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS SITIOS: PUENTE A DESNIVEL TOYOTA RAMPA SALIDA SUR; COLONIA LAS VEGAS; 11 CALLE, 15 AVENIDA, N.E.; COSTADO SUR DE SUPERMERCADO HIPER ANTORCHA; SEGUNDO ANILLO ENTRE 10 CALLE Y 11 CALLE, S.E.; 33 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y SEGUNDO ANILLO, S.E.	UBICADO EN LOS DISTRITOS "1,4,6,7 Y 11" EN VARIOS SITIOS: PUENTE A DESNIVEL TOYOTA RAMPA SALIDA SUR; COLONIA LAS VEGAS; 11 CALLE, 15 AVENIDA, N.E.; COSTADO SUR DE SUPERMERCADO HIPER ANTORCHA; SEGUNDO ANILLO ENTRE 10 CALLE Y 11 CALLE, S.E.; 33 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y SEGUNDO ANILLO, S.E.	SUR ESTE Y NOR OESTE Y SUR OESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESMOLDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 8.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, MAGUIRRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE: MAGUIRRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PROSM VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE MATERIALES: MAGUIRRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c = 300 KG/CM ² Y MODULO DE RUPTURA MP = 45 KG/CM ² , REENDIMENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 10MM (M ²) RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS. BARRAS DE ARMARE Y PASALANTAS DE RECONDO LISO INCLUYE MATERIALES: MAGUIRRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VERRAZO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CORDON CON MEMBRANA LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 3.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SINALFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIVARCO 140 O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARRIO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1.342 M ² CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.999.999.00	29/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS PROXIMAS A CASSETAS DE PEAJE SUR (AMBAS TROCHAS) SECTOR S.O.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN AREAS PROXIMAS A CASSETAS DE PEAJE SUR (AMBAS TROCHAS) SECTOR S.O.	SUR OESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESMOLDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 8.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, MAGUIRRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE: MAGUIRRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PROSM VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE MATERIALES: MAGUIRRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c = 300 KG/CM ² Y MODULO DE RUPTURA MP = 45 KG/CM ² , REENDIMENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 10MM (M ²) RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS. BARRAS DE ARMARE Y PASALANTAS DE RECONDO LISO INCLUYE MATERIALES: MAGUIRRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VERRAZO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CORDON CON MEMBRANA LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 3.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SINALFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIVARCO 140 O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARRIO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARRIO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 640 M ² CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.999.999.00	29/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE BORDILLOS EN BOULEVARD DEL SUR DESDE MONUMENTO A LA MADRE, HASTA ENTRADA PRINCIPAL A CHAMELECON.	UBICADO EN EL BOULEVARD DEL SUR DISTRITO 5.		PINTURA DE BORDILLOS, COLOR AMARILLO TRAFICO.	HACER LOS RESANES Y PINTURA DE LOS BORDILLOS EN EL BOULEVARD DEL SUR DESDE MONUMENTO A LA MADRE, HASTA ENTRADA PRINCIPAL A CHAMELECON PARA AYUDAR A LOS CONDUCTORES A UNA MEJOR VISION DE LA VIA CUANDO ESTEN TRANSITANDO POR LA MISMA.	PINTURA DE BORDILLOS, COLOR AMARILLO TRAFICO.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1.999.999.00	26/01/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2017

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE BORDILLOS EN 2DO ANILLO PERIFERICO, DESDE LA 33 CALLE S.E. HASTA EL PUENTE RIO SAUCE, ACCESO AL SECTOR EL CARMEN.	UBICADO EN 2DO. ANILLO PERIFERICO DESDE LA 33 CALLE S.E. HASTA EL PUENTE RIO SAUCE, ACCESO AL SECTOR EL CARMEN.		DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PINTURA DE BORDILLOS, COLOR AMARILLO TRAFICO.	HACER LA RECONSTRUCCION Y PINTURA DE LOS BORDILLOS EN EL 2DO ANILLO PERIFERICO DESDE LA 33 CALLE S.E. HASTA EL PUENTE RIO SAUCE, ACCESO AL SECTOR EL CARMEN, PARA AYUDAR A LOS CONDUCTORES A UNA MEJOR VISION DE LA VIA CUANDO ESTEN TRANSITANDO POR LA MISMA.	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PINTURA DE BORDILLOS, COLOR AMARILLO TRAFICO.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 14, COLONIAS: CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS PERPETUO SOCORRO, SAN SEBASTIAN, PLANES DE CALPULES Y LA PRADERA, SECTOR SATELITE.	UBICADO EN DISTRITO 12 Y 13, COLONIAS: PERPETUO SOCORRO, SAN SEBASTIAN, PLANES DE CALPULES Y LA PRADERA, SECTOR SATELITE.	SATELITE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS HONDURAS, MODELO, GERSA, VILLA FLORENCIA Y ESCOLAPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, SECTOR NORESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 3 Y 4, COLONIAS: HONDURAS, MODELO, GERSA, VILLA FLORENCIA Y ESCOLAPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, SECTOR NORESTE.	NOR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SUAZO CORDOVA, NUEVA PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO, TREJO IV ETAPA, VIEJA PRIMAVERA Y VIEJA PRIMAVERA II, SECTOR S.O.	UBICADO EN DISTRITO 5, COLONIAS: SUAZO CORDOVA, NUEVA PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO, TREJO IV ETAPA, VIEJA PRIMAVERA Y VIEJA PRIMAVERA II, SECTOR S.O.	SUR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, SECTOR COFRADA.	UBICADO EN DISTRITO 18, COLONIA VIDA NUEVA, SECTOR COFRADA.	COFRADA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS NACO Y SANTA LUCIA, SECTOR COFRADA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, SECTOR COFRADA.	COFRADA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS VILLA ERNESTINA, ISLAS DEL PROGRESO II (GUILLEN), RESIDENCIAL CACVI I Y II, EL ESTADO, SECTOR SUR-ESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 10, 12 Y 13, COLONIAS: VILLA ERNESTINA, ISLAS DEL PROGRESO II (GUILLEN), RESIDENCIAL CACVI I Y II, EL ESTADO, SECTOR SUR-ESTE.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LUSIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, SECTOR SUR ESTE.	UBICADO EN DISTRITO 10, COLONIAS: LUSIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, SECTOR SUR ESTE.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.5 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA DE SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNINO, VALLEDA MORALES, UNIVERSAL, ODILON AYTEASTAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS Y SAN FERNANDO.	UBICADO EN DISTRITOS 4, 7 Y 16, COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA DE SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNINO, VALLEDA MORALES, UNIVERSAL, ODILON AYTEASTAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS Y SAN FERNANDO.	NOR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	29/01/2016	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2017

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y AGENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LA ESPERANZA PARTE 1, REPARTO LA ESPERANZA 2, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LOS ANGELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 14, COLONIAS: REPARTO LA ESPERANZA PARTE 1, REPARTO LA ESPERANZA 2, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LOS ANGELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 12.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	28/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS DELICIAS, ZAPOTAL NORTE, VERACRUZ, LOS PINOS, EL RETIRO, ARMENTA Y FRATERNIDAD, SECTOR NOR OESTE.	UBICADO EN DISTRITO 1, COLONIAS: LAS DELICIAS, ZAPOTAL NORTE, VERACRUZ, LOS PINOS, EL RETIRO, ARMENTA Y FRATERNIDAD, SECTOR NOR OESTE.	NOR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	28/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: GRACIAS A DIOS, SITRAPLASH, SITRATLH, SITRAHSS, LA HUMILDAD, LA AMISTAD, STIBYS Y LOMAS DEL PEDREGAL, SECTOR NOR OESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 1 Y 2, COLONIAS: GRACIAS A DIOS, SITRAPLASH, SITRATLH, SITRAHSS, LA HUMILDAD, LA AMISTAD, STIBYS Y LOMAS DEL PEDREGAL, SECTOR NOR OESTE.	NOR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, ONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y OMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 12.0 KM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	28/01/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE EMBALLADO LA PRIMAVERA EN AVENIDA CIRCUVALACION ENTRE 9 Y 7 AVENIDA S.O. Y REPARACION DE TUBERIA EN 1ERA. CALLE ENTRE 12 Y 13 AVENIDA.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 EN AVENIDA CIRCUVALACION ENTRE 9 Y 7 AVENIDA S.O. Y 1ERA. CALLE ENTRE 12 Y 13 AVENIDA.	SUR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL EMBALLADO PARA PROTEGER LA TUBERIA Y RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	ESTABILIZACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CANAL 157.86 M3, LOSA ARMADA DE 20 CMS 214.00 M3, DEMOLICION DE LOSA DE PISO 96.80 M2, RELLENO CON MATERIAL SELECTO 195.60 M3, DERIVACION DEL AGUA, LIMPIEZA, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD, EXCAVACION 27.00 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TERMOPLASTICA DE 15 POL 18.00 ML, CONSTRUCCION DE CAJA DE UNION 2.00 UND, COLOCACION DE CAMA DE ARENA 8.60 M3	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,999,999.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN ACCESO A LA COLONIA LA PUERTA II	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 COLONIA LA PUERTA II	SUR-OESTE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	TRAZADO Y NIVELADO, EXCAVACION MATERIAL COMUN 1,350.00 M3, ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO DE EXCAVACION 300.00 M3, RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 1,050.00 M3, ESTABILIZACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CANALES 80.00 M2, FUNDICION DE PISO DE CANAL 20 CMS CON VARELLA DE N 4 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM 200.00 M2, PAREDES DE BLOQUEDE 6 P.L.G. FUNDIDO ARMADO CON N 4 A/C 20 CMS 400.00 M2, LOSA SUPERIOR DEL CANAL E + 20 CMS REFORZADO CON VARELLA N 4 A/C 20CMS AMBOS SENTIDOS 200.00 ML, CONSTRUCCION DE CANALES AUXILIARES 60.00 ML, ROTULO DEL PROYECTO 6X12, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD, LIMPIEZA GENERAL	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,350,000.00	26/01/2018	EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE BORDO EN QUEBRADA LA PRIMAVERA Y PUENTE PEATONAL	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 COLONIA LA PRIMAVERA.	SUR-OESTE	MEJORAMIENTO DE LA QUEBRADA PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	TOPOGRAFIA, EXCAVACION MATERIAL COMUN 40.00 M3, ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO DE EXCAVACION 80.00 M3, RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 300.00 M3, DEMOLICION DE ROCA DE 6X6X5 1.00 UND, CONSTRUCCION DE MURO DE CICLOPEO 127.50 M3, SUMINISTRO DE COLOCACION DE PINES Y PLACAS 4.00 UND, SUMINISTROS Y COLOCACION DE COST 33.00 ML, COLOCACION DE CRUCETAS 9.00 UND, FUNDICION DE LOSA DE PISO 19.80 M2, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD, LIMPIEZA GENERAL, CONSTRUCCION DE BARRANDAL 32.00 ML, LOSA DE APROXIMACION 8.00 M2, PINTURA	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,250,000.00	26/01/2018	EN EJECUCION


ING. OSMAN ZAVALA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

