

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ARBOLADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II Y III, VENECIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 16, COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II Y III, VENECIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/03/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS GRACIAS A DIOS Y SENDEROS DE OCCIDENTE, SECTOR COFRADIA	UBICADO EN DISTRITO 16, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS GRACIAS A DIOS Y SENDEROS DE OCCIDENTE, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LIBANDRO PAZ, BALAZAR, LAS COLINAS I ETAPA, LOS ZORZALES, VILLA LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: LIBANDRO PAZ, BALAZAR, LAS COLINAS I ETAPA, LOS ZORZALES, VILLA LOS MAESTROS, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I, ALTOS DE COFRADIA II, VILLAS DE COFRADIA, EL NEGRO Y SANTO DOMINGO, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIAS: PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I, ALTOS DE COFRADIA II, VILLAS DE COFRADIA, EL NEGRO Y SANTO DOMINGO, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, SECTOR COFRADIA.	UBICADO EN DISTRITO 19, COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, SECTOR COFRADIA.	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS CHAMELECON I (LOSUBA), SAN BIERRO, LOS CRUZ, LA CIBIA, SANTA ANITA, LOS MANGALES, LOS TAMARINDOS Y RESIDENCIAL CAMINO REAL, SECTOR CHAMELECON	UBICADO EN LOS DISTRITOS 17 Y 18, COLONIAS: CHAMELECON I (LOSUBA), SAN BIERRO, LOS CRUZ, LA CIBIA, SANTA ANITA, LOS MANGALES, LOS TAMARINDOS Y RESIDENCIAL CAMINO REAL, SECTOR CHAMELECON.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, SAN JOSE V, ISLAS DEL PROGRESO Y BUENOS AMIGOS, SECTOR SURESTE.	UBICADO EN LOS DISTRITOS 9 Y 10, COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, SAN JOSE V, ISLAS DEL PROGRESO Y BUENOS AMIGOS, SECTOR SURESTE.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS JERUSALEM, GOYBI, VALLE DE SULA I, VALLE DE SULA II, SAN FRANCISCO Y FLOR DEL VALLE, SECTOR SURESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 9 Y 10, COLONIAS: JERUSALEM, GOYBI, VALLE DE SULA I, VALLE DE SULA II, SAN FRANCISCO Y FLOR DEL VALLE, SECTOR SURESTE.	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DE ISRAEL, LOS LAURELES, JOSE MANUEL ARRAGA E, ROBERTO LARIOS SILVA, TRUNFO DE LA FE, TRAMO DESDE COL. FELIPE ZELAYA HASTA COL. ROBERTO LARIOS Y TRAMO DE ACCESO A COL. LOS LAURELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	UBICADO EN DISTRITO 14, COLONIAS: LOMAS DE ISRAEL, LOS LAURELES, JOSE MANUEL ARRAGA E, ROBERTO LARIOS SILVA, TRUNFO DE LA FE, TRAMO DESDE COL. FELIPE ZELAYA HASTA COL. ROBERTO LARIOS Y TRAMO DE ACCESO A COL. LOS LAURELES, SECTOR RIVERA HERNANDEZ.	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 14.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO				ELABORACION DEL PROYECTO							
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA RIVERA HERNANDEZ Y TRAMO DESDE QUINTAS EL DORADO HASTA CALLE DE INGRESO A EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS FAFER, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	UBICADO EN DISTRITO 14 COLONIA RIVERA HERNANDEZ Y TRAMO DESDE QUINTAS EL DORADO HASTA CALLE DE INGRESO A EMPRESA ALIMENTOS CONCENTRADOS FAFER, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON: ANTENAS DE TRANSMISION - ALDEAS: LA VIRTUD, SANTA MARTA EL TRIUNFO, LAS FLORES DEL RIO FRIO, SECTOR MERENDON	UBICADO EN DISTRITO 20, RAMALES DEL MERENDON: ANTENAS DE TRANSMISION-ALDEAS: LA VIRTUD, SANTA MARTA EL TRIUNFO, LAS FLORES DEL RIO FRIO, SECTOR MERENDON	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,60 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON TRAMO DESDE CARRETERA CA4- ALDEA PITA ABAJO ALDEA BERLIN 1 - ALDEA BERLIN 2 O AGUACATALES - ALDEA SAN JOSE DE CORTES, SECTOR MERENDON	UBICADO EN DISTRITO 20, RAMALES DEL MERENDON TRAMO DESDE CARRETERA CA4- ALDEA PITA ABAJO ALDEA BERLIN 1 - ALDEA BERLIN 2 O AGUACATALES - ALDEA SAN JOSE DE CORTES, SECTOR MERENDON.	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, INFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION TROCHA SIETE DESDE PUENTE ACCESO A ALDEA EL CARMEN HASTA ACCESO A IGLESIA EBENEZER, SECTOR NOR ESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 3 Y 4, EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION TROCHA SIETE DESDE PUENTE ACCESO A ALDEA EL CARMEN HASTA ACCESO A IGLESIA EBENEZER, SECTOR NOR ESTE.	NOR ESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUBMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado de 19 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 380 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 46 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 114" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 695 M CON UN ESPESOR DE 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOS CASTAÑOS Y COYVAL, SECTOR NORESTE.	UBICADO EN DISTRITO 3, COLONIA LOS CASTAÑOS Y COYVAL, SECTOR NORESTE.	NOR ESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUBMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado de 19 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 380 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 46 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 114" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,200 M CON UN ESPESOR DE 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS SITIOS: BARRIO LA GUARDIA, 3era AVENIDA ENTRE 20 CALLE Y CIRCUNVALACION SECTOR SURESTE; BARRIO BUYPAPA, 16 AVENIDA ENTRE 1 Y 2 CALLE, SECTOR SURESTE; RESIDENCIAL GUADALUPE, 1 AVENIDA ENTRE 17 Y 16 CALLES, SECTOR NORESTE; COL. EL EDEN, 10 CALLE (FRENTE POLLOS LA VUELTA), SECTOR SURESTE.	UBICADO EN DISTRITOS 3, 5 Y 11, EN VARIOS SITIOS: BARRIO LA GUARDIA, 3era AVENIDA ENTRE 20 CALLE Y CIRCUNVALACION SECTOR SURESTE; BARRIO BUYPAPA, 16 AVENIDA ENTRE 1 Y 2 CALLE, SECTOR SURESTE; RESIDENCIAL GUADALUPE, 1 AVENIDA ENTRE 17 Y 16 CALLES, SECTOR NORESTE; COL. EL EDEN, 10 CALLE (FRENTE POLLOS LA VUELTA), SECTOR SURESTE.	SUR ESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUBMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado de 19 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 380 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 46 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 114" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 660 M CON UN ESPESOR DE 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, BU O SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ABERTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN 27 CALLE, DESDE 246 ANILC DE CIRCUNVALACION HASTA PUENTE SOBRE QUINEL EL SAUCE, SECTOR SURESTE.	UBICADO EN DISTRITO 10, EN 27 CALLE, DESDE 246 ANILC DE CIRCUNVALACION HASTA PUENTE SOBRE QUINEL EL SAUCE, SECTOR SURESTE.	SUR ESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 6.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELETO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 16 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 360 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRA Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y BELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y BELLADO DE JUNTAS CON BELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 500. M CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6 CALLE (CALLE ACCESO ZONA EL PALEQUO) DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA CIRCUITO NORTE, SECTOR NOROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 1, EN 6 CALLE (CALLE ACCESO ZONA EL PALEQUO) DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA CIRCUITO NORTE, SECTOR NOROESTE.	NOR ESTE	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 6.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELETO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 16 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 360 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRA Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y BELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y BELLADO DE JUNTAS CON BELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 630. M CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOPQUO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, SECTOR COFRADIA	UBICADO EN DISTRITO 19, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	TRAZO Y NIVELACION CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 6.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELETO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% P.V.M. VOLUMEN MEDIDO GEOMETRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 16 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESION FC = 360 KG/CM2 Y MODULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 100 MM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RAPIDA A LOS 3 DIAS; BARRAS DE AMARRA Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CORTE Y BELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 6.00 CM Y BELLADO DE JUNTAS CON BELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDON DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO. INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISION DE LA MSPS LO INDIQUE.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,450. M CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA ASFALTICA EN COLONIA PRADO ALTO, CUADRANTE ENTRE 21 Y 26 CALLE; ENTRE 8 Y 10 AVENIDA, SECTOR SURESTE.	UBICADO EN DISTRITO 5, EN COLONIA PRADO ALTO, CUADRANTE ENTRE 21 Y 26 CALLE; ENTRE 8 Y 10 AVENIDA, SECTOR SURESTE.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESAHE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLO ASFALTICO CON GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SENALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 4,600.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA ASFALTICA EN 8 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y CIRCUNVALACION, SECTOR SURESTE	UBICADO EN DISTRITO 5, EN 8 CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y CIRCUNVALACION, SECTOR SURESTE	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESAHE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLO ASFALTICO CON GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SENALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 6,910.00 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BARRIO PAZ BARAHONA, 14 Y 15 CALLE ENTRE 1 Y 7 AVENIDA, 16 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA, Y 8 AVENIDA ENTRE 16 CALLE Y CIRCUNVALACION, SECTOR SUROESTE.	UBICADO EN DISTRITO 6, BARRIO PAZ BARAHONA, 14 Y 15 CALLE ENTRE 1 Y 7 AVENIDA, 16 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA, Y 8 AVENIDA ENTRE 16 CALLE Y CIRCUNVALACION, SECTOR SUROESTE.	SUR-OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REBAÑE DE CARPETA #0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, BELLO ASFALTICO CON GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRONTERA Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,990 M ²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORGUEDIA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 6 (COLONIA TREJO Y BARRIO RIO PIEDRAS)	INICIANDO EN EL DISTRITO 2 (COLONIA JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA, PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORGUEDIA BLANCA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 6 (COLONIA TREJO Y BARRIO RIO PIEDRAS)	SUR-OESTE, NOR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 871.00 UND MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 310.00 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 6,704.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 341.00 M ³ LIMPIEZA Y REPARACION DE QUEBRAPATAS 22.00 UND SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,600,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA SUYAPA SECTOR CHAMELECON Y CANAL SAN JOSE V	INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 17, COLONIA SUYAPA Y SAN JOSE V.	SUR-OESTE, SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA SUYAPA 1,290.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL SAN JOSE V 1,175.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 1,904.00 M ³ SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,600,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA LOS CASTAÑOS Y JUAN RAMON MOLINA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3, COLONIA LOS CASTAÑOS Y JUAN RAMON MOLINA.	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA LOS CASTAÑOS 5,829.23 ML MEJORAMIENTO DE CANAL JUAN RAMON MOLINA 2,670.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 2,114.00 M ³ SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,300,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y CANALIZACION DE RIO MANCHAGUALA Y QUEBRADA SAN BARTOLO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, EN RIO MANCHAGUALA Y QUEBRADA SAN BARTOLO, SECTOR COFRADIA.	SUR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO 15.00 HEC MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 2,328.00 ML SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,850,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DE CANAL SAUCE DESDE LA COLONIA ESQUIPULAS HASTA BULEVAR A LA LIMA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, CANAL ESQUIPULAS Y SAUCE.	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL 2,800.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 2,960.00 M ³ SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,950,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN 1 ERA AVENIDA CHAMELECON Y COLONIA CIBITA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN 1 ERA AVENIDA CHAMELECON Y COLONIA CIBITA, SECTOR CHAMELECON.	SUROESTE, SURESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO CANAL EN CEBITA 1,890.00 ML MEJORAMIENTO CANAL 1 AVENIDA CHAMELECON 1,810.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 2,973.00 M ³ REBAÑE Y PINTURA DE COBERTA 1.00 GBL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,800,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA IDEAL, ALAMEDA, UNIVERSAL Y VILLAS DEL CARMEN	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14, COLONIA IDEAL, ALAMEDA, UNIVERSAL Y VILLAS DEL CARMEN.	NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCION UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 25.00 UND MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 8.00 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIAS 180.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 1,258.00 M ³ MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 4.00 UND MEJORAMIENTO DE CANAL Y COLECTOR COLONIA IDEAL 1,025.00 ML MEJORAMIENTO DE CANALES COLONIA UNIVERSAL 1,718.00 ML MEJORAMIENTO SISTEMA DRENAJE COLONIA VILLAS DEL CARMEN 360.00 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,500,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO Y ADICION DE CRUCES CON TUBERIA DE 30 PULGADAS DESDE LAS TORRES HASTA EL NARANJITO, SECTOR MERENDON	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 20, DESDE LAS TORRES HASTA EL NARANJITO, SECTOR EL CARMEN.	SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	TRAZO Y NIVELADO CON TOPOGRAFIA 1.00 GBL EXCAVACION GENERAL 439.82 M ³ CAMA DE ARENA 24.00 M ³ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 30 PULG. 171.00 M ³ ATERRAZO Y COMPACTADO CON MATERIAL BELICTO 366.27 ML CONSTRUCCION DE CABEZAL 38.00 UND CONSTRUCCION DE CANAL 160.00 ML SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL LIMPIEZA FINAL 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,999,999.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO

ELABORACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO C.E.P.B. JHON ARNOLD COOK, COLONIA SAN JOSE V. SECTOR S.E	UBICADO EN COLONIA SAN JOSE V, SECTOR S.E., DISTRITO 10	SURESTE	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, Y BOTADO DE RÍPPO, CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE AULAS, DIRECCÓN Y SANITARIOS PARA CADA AULA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA USO EXTERIOR, TECHADO DE GALERA Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	PROVEER A LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BASICO DE INSTALACIONES SEGURAS, COMODAS Y FUNCIONALES PARA QUE DESAROLLEN SUS ACTIVIDADES DE LA MEJOR MANERA.	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, Y BOTADO DE RÍPPO, CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE AULAS, DIRECCÓN Y SANITARIOS PARA CADA AULA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA USO EXTERIOR, TECHADO DE GALERA Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1,999,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO CANCHA C.E.B PRIMERO DE FEBRERO, COLONIA SATELITE, SECTOR SATELITE	UBICADO EN COLONIA SATELITE, SECTOR SATELITE, DISTRITO 11	SECTOR SATELITE	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO, CEPILLADO, LIJADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, RESANE EN PAREDES, GRADENAS Y PISO, INSTALACION DE CERÁMICA DE PISO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, MARCADO Y PINTADO DE CANCHA.	MEJORAR EL ESPACIO EN EL CUAL LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO BASICO 180 DE FEBRERO REALIZAN SUS ACTIVIDADES, CONVIRTIENDOLAS EN INSTALACIONES SEGURAS, COMODAS Y FUNCIONALES.	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO, CEPILLADO, LIJADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, RESANE EN PAREDES, GRADENAS Y PISO, INSTALACION DE CERÁMICA DE PISO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, MARCADO Y PINTADO DE CANCHA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1,370,000.00	24/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO CANCHA C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS, COLONIA SAN ANTONIO SECTOR CHAMELECON	UBICADO EN COL. SAN ANTONIO, SECTOR CHAMELECON, DISTRITO 17	SECTOR CHAMELECON	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO NUEVO, CEPILLADO, LIJADO Y TRATAMIENTO CON ANTI CORROSIVO DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIA, ACABADOS DE PISO EN ESCENARIO, PINTURA E ILUMINACION DE CANCHA.	MEJORAR EL ESPACIO EN EL CUAL LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS, REALIZAN SUS ACTIVIDADES, CONVIRTIENDOLAS EN INSTALACIONES SEGURAS, COMODAS Y FUNCIONALES.	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO NUEVO, CEPILLADO, LIJADO Y TRATAMIENTO CON ANTI CORROSIVO DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIA, ACABADOS DE PISO EN ESCENARIO, PINTURA E ILUMINACION DE CANCHA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	850,000.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DENTRO DEL EDIFICIO DE DESCHOS SOLIDOS, BARRIO LAS PALMAS, 19 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVENIDA S.E	UBICADO EN BARRIO LAS PALMAS, 19 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVENIDA S.E., DISTRITO 9	SUR ESTE	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, PAREDES TABLA YESO Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS OFICINAS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, PARA QUE LOS EMPLEADOS TENGA ESPACIOS COMODOS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO NORMAL DE SUS LABORES.	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, PAREDES TABLA YESO Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	600,000.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCION RODADURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. CIRCUNVALACION ENTRE 9 Y 10 CALLE S.O. B.O. RIO PIEDRAS.	UBICADO EN AVE. CIRCUNVALACION, ENTRE 9 Y 10 CALLES S.O. BARRIO RIO PIEDRAS, DISTRITO 6	SUR OESTE	CONSTRUCCION DE RODADURA CON CONCRETO HIDRAULICO POR CARPETA ASFALTICA DEFORMADA	MEJORAR LA VIABILIDAD VEHICULAR DEL SECTOR	LONG. CALZADA: 70.00 ML, ANCHO DE CALZADA: 7.50 ML, ESPESOR MATERIAL SELECTO: 25.00 CM. SEÑALIZACION HORIZONTAL	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	FONDOS PROPIOS	899,999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
MEJORAMIENTO OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS DENTRO DEL EDIFICIO DE DESCHOS SOLIDOS, BARRIO LAS PALMAS, 19 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVENIDA S.E	UBICADO EN BARRIO LAS PALMAS, 19 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVENIDA S.E., DISTRITO 9	SUR ESTE	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, PAREDES TABLA YESO Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS OFICINAS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, PARA QUE LOS EMPLEADOS TENGA ESPACIOS COMODOS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO NORMAL DE SUS LABORES.	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUERTAS, PAREDES TABLA YESO Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	600,000.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LAS COLONIA FRATERNIDAD, BRIBAS DE ARMENTA Y LIRIOS, SECTOR ARMENTA	UBICADO EN SECTOR ARMENTA, DISTRITO 1	NOR OESTE	DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS NEGRAS DE LAS COLONIAS FRATERNIDAD, BRIBAS DE ARMENTA Y LIRIOS	PODER EVACUAR LAS AGUAS NEGRAS DE LAS COLONIAS PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD DE LA ZONA	LA CONSULTORIA COMPRENDE: EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TODAS LAS VIAS DE LAS COLONIAS FRATERNIDAD, BRIBAS DE ARMENTA Y LIRIOS UBICADAS FUERA DEL LIMITE DE LA RESERVA DE LA CORDILLERA DEL MERENDON, ASI COMO DE LA RUTA DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 500 METROS QUE SE CONECTARÁ AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS QUE LA EMPRESA INVERSIONES MPG, S.A. DE C.V. DESARROLLARÁ EN EL PREDIO CONTIGUO A LA FRATERNIDAD. SE DEBERÁ DISEÑAR EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS TOMANDO EN CONSIDERACION EL CAUDAL ESPERADO EN CADA TRAMO DE TUBERIA EN RELACION A LA POBLACION ACTUAL, TOMANDO EN CUENTA LA POBLACION FUTURA DE LOS LOTES BALDION EXISTENTES EN LAS COLONIAS Y DISEÑAR EL SISTEMA BAJO LOS PARAMETROS Y DIRECTRICES QUE EMITA LA DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL. D.M.A. COMPRENDE ASIMISMO, LA ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, CUANTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION.	ZONA IMPACTADA	NINGUNO	FONDOS PROPIOS	830,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL CON CUNETAS Y ACERAS EN NACO, II ETAPA, SECTOR COFRADIA	UBICADO EN NACO, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19	SUR OESTE	DISEÑO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR, Y DISEÑO DE LAS ACERAS DEL SECTOR	PODER EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA Y A LA VEZ, PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE SEGURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL	EL PROYECTO COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EL DISEÑO DE LAS RABANTES DE LAS ACERAS Y DE LOS CUNETAS (CANALES) LATERALES DE AGUAS LLUVIAS CON SU RESPECTIVA DESCARGA EN LAS CALLES DE NACO (II ETAPA). LA ELABORACION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUANTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION.	ZONA IMPACTADA	NINGUNO	FONDOS PROPIOS	350,000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2018

DETALLE DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO						
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL CON CUNETAS Y ACERAS EN COL. BRISAS DEL VALLE I, BRISAS DEL VALLE II Y COL. 10 DE ENERO, SECTOR COFRADA.	UBICADO EN COL. BRISAS DEL VALLE I, BRISAS DEL VALLE II Y COL. 10 DE ENERO, SECTOR COFRADA, DISTRITO 19	SUR OESTE	DISEÑO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR, Y DISEÑO DE LAS ACORAS DEL SECTOR	PODER EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA Y A LA VEZ, PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE SEGURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL.	EL PROYECTO COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL ÁREA INDICADA EN EL PLANO DE UBICACIÓN PARA SU ANÁLISIS TOPOGRÁFICO, A FIN DE DISEÑAR LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS MEDIANTE CUNETAS (CANALES) LATERALES Y ACERAS Y SU DESCARGA EN RÍO CHAMELEÓN, DE LAS COLONIAS BRISAS DEL VALLE I, BRISAS DEL VALLE II Y COL. 10 DE ENERO. COMPRENDE ADemás, LA ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN.	ZONA IMPACTADA	NINGUNO	FONDOS PROPIOS	600.000.00	19/04/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DEL BOULEVARD LAS TORRES, ENTRE COL. LA PRADERA HASTA ESCUELA 1 DE FEBRERO, EN COL. SATELITE.	UBICADO EN BOULEVARD LAS TORRES, ENTRE LA COL. LA PRADERA Y LA ESCUELA 1 DE FEBRERO, DISTRITO 11.	SUR OESTE	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DISEÑAR LA GEOMETRÍA Y ALTIMETRÍA DEL BOULEVARD LAS TORRES EN EL SECTOR PRADERA-SATELITE	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LA CONSULTORIA COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LAS TROCHAS DEL BOULEVARD LAS TORRES ENTRE LA COL. LA PRADERA Y LA ESCUELA 1 DE FEBRERO EN COL. SATELITE. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE AGUAS NEGRAS QUE INTERFERAN CON EL DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES (SI LAS HUBIERA), ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN. EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA SATELITE YA ESTÁ DISEÑADO, Y LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONARÁ EL DISEÑO PARA INCORPORARLO AL DISEÑO DEL PAVIMENTO DEL BOULEVARD.	ZONA IMPACTADA	NINGUNO	FONDOS PROPIOS	300.000.00	20/02/2018	PENDIENTE DE INICIO
CONSTRUCCIÓN RODADURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. CIRCUNVALACION ENTRE 9 Y 10 CALLE S.O. BARRIO RIO PIEDRAS.	UBICADO EN AVE. CIRCUNVALACION, ENTRE 9 Y 10 CALLES S.O. BARRIO RIO PIEDRAS, DISTRITO 6.	SUR OESTE	CONSTRUCCIÓN DE RODADURA CON CONCRETO HIDRAULICO POR CARPETA ASFALTICA DEFORMADA	MEJORAR LA VIALIDAD VEHICULAR DEL SECTOR	LONO. CALZADA: 70.00 ML. ANCHO DE CALZADA: 7.50 ML. ESPESOR MATERIAL SELECTO: 25.00 CM. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	FONDOS PROPIOS	999.999.00	20/04/2018	PENDIENTE DE INICIO




ING. OSMAN ZAVALA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA