



MEMORANDO

PARA: LIC. LILI UMAÑA

Vice Alcaldía

DE: ING. RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA

Gerencia de Infraestructura



ASUNTO INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA 8 DE MARZO DE 2019

.....

Adjunto informe para el Portal de Transparencia, concerniente a los contratos de inversión pública emitidos por esta Gerencia durante el mes de Febrero de 2019, en formato de PDF, tal como lo solicitó a su oficina, la IAIP.

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: HONDURAS, MODELO, GEISA, VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, DISTRITOS 3 Y 4 (NORESTE)	UBICADO EN COLONIAS: HONDURAS, MODELO, GEISA, VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULAS I Y II, BARRIOS SAN CRISTOBAL, GUADALUPE Y MORAZAN, RESIDENCIAL GUADALUPE, DISTRITOS 3 Y 4 (NORESTE).	DISTRITO 3 Y 4, NOR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PUERTA 1 Y 2, TRAMO LA PUERTA - LA CUMBRE Y LA CUMBRE, DISTRITO 5 (SUROESTE)	UBICADO EN COLONIAS: LA PUERTA 1 Y 2, TRAMO LA PUERTA - LA CUMBRE Y LA CUMBRE, DISTRITO 5 (SUROESTE)	DISTRITO 5, SUR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LUISIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, CACVIL I Y CACVIL II, DISTRITO 10 (SURESTE)	UBICADO EN COLONIAS: LUISIANA, SANTA MARIA Y BULEVAR SAN JOSE ENTRE 20 Y 27 CALLE, CACVIL I Y CACVIL II, DISTRITO 10 (SURESTE)	DISTRITO 10, SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PERPETUO SOCORRO, SAN SEBASTIAN, PLANES DE CALPULES Y LA PRADERA, DISTRITOS 12 Y 13 (SURESTE)	UBICADO EN COLONIAS: PERPETUO SOCORRO, SAN SEBASTIAN, PLANES DE CALPULES Y LA PRADERA, DISTRITOS 12 Y 13 (SURESTE)	DISTRITO 12 Y 13, SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO I, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	UBICADO EN COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	DISTRITO 17, CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES SINAI, REPARTO LA ESPERANZA I, PALMERAS, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LA ESPERANZA 2, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICADO EN COLONIAS: LOS ANGELES SINAI, REPARTO LA ESPERANZA I, PALMERAS, VILLA DULCE HOGAR Y REPARTO LA ESPERANZA 2, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	DISTRITO 2 RIVERA 14, RIVERA HERNAND EZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II, III Y IV, VENEZIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICADO EN COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II, III Y IV, VENEZIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR I Y II, CENTRALITA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	DISTRITO 6 RIVERA 15, RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FLOR DE CUBA (MONTE VERDE), EL PARAISO I, II, III Y IV, CABLOTALES, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICADO EN COLONIAS: FLOR DE CUBA (MONTE VERDE), EL PARAISO I, II, III Y IV, CABLOTALES, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	DISTRITO 15, RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 15.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: AMISTAD, LA FRATERNIDAD, ARMENTA, STIBEYS, SITRAUNAH, SITRAHSS, SITRATTELH, SITRAPLASH, LA HUMILDAD Y LOMAS DEL PEDREGAL, HUMILDAD Y LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (NOROESTE)	UBICADO EN COLONIAS: AMISTAD, LA FRATERNIDAD, ARMENTA, STIBEYS, SITRAUNAH, SITRAHSS, SITRATTELH, SITRAPLASH, LA HUMILDAD Y LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (NOROESTE)	DISTRITO 1, NOR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA DE SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO, VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, OOLON AYESTAS, CARMEN RIVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS Y SAN FERNANDO, DISTRITOS 04, 07 Y 16 (SURESTE)	UBICADO EN COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA DE SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO, VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, OOLON AYESTAS, CARMEN RIVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS Y SAN FERNANDO, DISTRITOS 04, 07 Y 16 (SURESTE)	DISTRITO 04,07 Y 16, SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: VERACRUZ, LOS PINOS, LOS PINOS II ETAPA, FESTIRANH, ALDEA EL RETIRO, EL ZAPOTAL, TRAMOS: FESTIRANH - RANCHO SAN MANUEL, LOS PINOS II ETAPA - ALTOS DE SULA, EL RETIRO - LAS DELICIAS, EL ZAPOTAL - LAS DELICIAS, DISTRITO 01 (NOR-OESTE)	UBICADO EN COLONIAS: VERACRUZ, LOS PINOS, LOS PINOS II ETAPA, FESTIRANH, ALDEA EL RETIRO, EL ZAPOTAL, TRAMOS: FESTIRANH - RANCHO SAN MANUEL, LOS PINOS II ETAPA - ALTOS DE SULA, EL RETIRO - LAS DELICIAS, EL ZAPOTAL - LAS DELICIAS, DISTRITO 01 (NOR-OESTE)	DISTRITO 01, NOR OESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MATAMOROS, PARAISO I Y II, 9 DE MAYO I, 9 DE MAYO II, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICADO EN COLONIAS: MATAMOROS, PARAISO I Y II, 9 DE MAYO I, 9 DE MAYO II, DISTRITO 19 (COFRADIA)	DISTRITO 19, COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.9 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICADO EN COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19 (COFRADIA)	DISTRITO 19, COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON DESDE BORDO DE RIO MANCHAGUALA (SAN JUAN BOSCO) HASTA ALDEA LAS CRUCES (INCLUYE DESVIO A ZONA CONOCIDA COMO EL AGUACATE Y DESVIO A LOS LAURELES), DISTRITO 20.	UBICADO EN LOS RAMALES DEL MERENDON DESDE BORDO DE RIO MANCHAGUALA (SAN JUAN BOSCO) HASTA ALDEA LAS CRUCES (INCLUYE DESVIO A ZONA CONOCIDA COMO EL AGUACATE Y DESVIO A LOS LAURELES, DISTRITO 20	DISTRITO 20, MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 23.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	CONSTRUCCION DE MURO EN C.E.B. BRISAS DEL CACAO	UBICADO EN COLONIA BRISAS DEL CACAO, SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 16	SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 16	DEMOLICIÓN DE CIMENTACION Y PAREDES EXISTENTES, TRAZADO Y NIVELADO, EXCAVACIÓN, CIMENTO CORRIDO, SOBRE ELEVACIÓN, SOLERA INFERIOR, PAREDES DE BLOQUE 6", SOLERA SUPERIOR, ACABADOS EN CERCO EXISTENTE,Y PINTURA	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO YA QUE EL MURO EXISTENTE ESTABA POR COLAPSAR Y POR ENDE SE CUIDA LA INTEGRIDAD FISICA DE ALUMNOS, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA.	DEMOLICIÓN DE CIMENTACION Y PAREDES EXISTENTES, TRAZADO Y NIVELADO, EXCAVACIÓN, CIMENTO CORRIDO, SOBRE ELEVACIÓN, SOLERA INFERIOR, PAREDES DE BLOQUE 6", SOLERA SUPERIOR, ACABADOS EN CERCO EXISTENTE,Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,300,000.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO EN PLANTEL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	UBICADO EN BULEVAR DEL ESTE SALIDA A LA LIMA, DISTRITO 13		MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS, DEMOLICION DE PISO, PAREDES, DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACION DE CERÁMICA DE PISO, PARED, VENTANAS, PUERTAS, TUBERIA AGUAS NEGRAS, AGUA POTABLE, FIRME DE CONCRETO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, APARATOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE CONEDOR.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, PARA DAR UN ESPACIO MAS DIGNO PARA LOS USUARIOS DEL MISMO (PERSONAL Y CONTRIBUYENTES).	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS, DEMOLICION DE PISO, PAREDES, DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISO, PARED, VENTANAS, PUERTAS, TUBERIA AGUAS NEGRAS, AGUA POTABLE, FIRME DE CONCRETO, CIELO FALSO, CABLEADO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, APARATOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE COMEDOR.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	23/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	REMODELACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION ESPECIAL IMDEE II ETAPA.	UBICADO EN 17 AVE. 10 CALLE S.E. COLONIA LA GRAN VILLA, SECTOR S.E.	SECTOR S.E.	DEMOLICIONES, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, TAPAVIENTO, INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS TIPO PVC, PINTURA DE PAREDES, PINTURA DE CIELO FALSO, TALLADO Y PULIDO DE BOQUETES PUERTA SY VENTANAS, INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PARED, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.	BRINDAR UN ESPACIO DIGNO Y ADECUADO PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.	DEMOLICIONES, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, TAPAVIENTO, INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS TIPO PVC, PINTURA DE PAREDES, PINTURA DE CIELO FALSO, TALLADO Y PULIDO DE BOQUETES PUERTA SY VENTANAS, INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PARED, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CIRCUITO NORTE, VILLAS MACKEY, LOS CEDROS, STIBYS, JARDINES DEL VALLE, BOULEVARD A LA UNAH-VS, LOS ALAMOS, COLVISULA, BUENOS AIRES, FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN COLONIA GUADALUPE, BRISAS EXPOCENTRO, Y AVENIDA JUNIOR.	INICIANDO EN EL DISTRITO 1 EN CIRCUITO NORTE, VILLAS MACKEY, LOS CEDROS, STIBYS, JARDINES DEL VALLE, BOULEVARD A LA UNAH-VS, LOS ALAMOS, COLVISULA, BUENOS AIRES, FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN COLONIA GUADALUPE, BRISAS EXPOCENTRO, Y AVENIDA JUNIOR.	NOR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 690.00 UND MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 229.00 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIAS 9,740.00 M DESALOJO DE SEDIMENTO 1,200.00 M3 MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 8.00 UND MEJORAMIENTO DE CANAL EN BOULEVAR LAS TORRES 500.00 ML SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,900,000.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI Y MEJORAMIENTO CANAL LA FRONTERA	COMENZANDO EN EL DISTRITO 7, BO. CABAÑAS PASANDO POR LOS DISTRITOS 8,9 Y 10, CANAL LA FRONTERA COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI 2,000.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL LA FRONTERA 2,350.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 350.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,800,000.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE CANAL ALDEA EL CARMEN Y CANAL ISLAS DEL PROGRESO	INICIANDO EN EL DISTRITO 17 COLONIA ISLAS DEL PROGRESO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 ALDEA EL CARMEN.	SUR-ESTE, NOR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL ALDEA EL CARMEN 1,789.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 ML AGUAS ABAJO (ISLAS DEL PROGRESO) 1,200.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 2,875.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO PIEDRAS DESDE LA CONFLUENCIA CON RIO BERMEOJO HASTA VADO COLOMBIA, VADO JUAN LINDO AGUAS ARRIBA 300 METROS Y CANALIZACION DE RIO BLANCO DESDE II ANILLO HASTA BULEVAR DEL NORTE.	INICIANDO EN EL DISTRITO 2 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 (RIO PIEDRAS), INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 (RIO BLANCO)	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL CAUCE PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDUCCIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIOS 26.00 HECTAREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,600,000.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESE LA 20 CALLE HASTA DESCARGAR EN CANAL CHOTEPE	INICIANDO EN EL DISTRITO 10, DESDE LA 20 CALLE PASANDO POR EL DISTRITO 12 Y FINALIZANDO EN LA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE DISTRITO 13.	NOR-OESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDU CIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACIÓN DE CANAL 20 CALLE HASTA DESCARGA CON CANAL CHOTEPE 3,370.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 1,900.00 M3 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE CANAL 1 ERA. AVENIDA CHAMELECON Y CANAL CEIBITA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17, EN 1ERA. AVENIDA CHAMELECON Y COLONIA CEIBITA, SECTOR CHAMELECON.	SUR-ESTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PARA RECUPERAR LA SECCION HIDRAULICA Y CONDU CIR UN MAYOR CAUDAL DE AGUA	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL EN CEIBITA 1,650.00 ML. MEJORAMIENTO DE CANAL 1 AVENIDA CHAMELECON 1,800.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTO 2,873.00 M3 RESANE Y PINTURA DE COMPUERTA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE QUEBRADA AGRIA EN COLONIA PAZ BARAHONA SECTOR COFRADIA.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COLONIA PAZ BARAHONA SECTOR COFRADIA.	SUR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO CAUCE DE QUEBRADA 22.00 HECTAREAS	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA VENTISIETE CALLE ENTRE SEGUNDO ANILLO Y BULEVARD DEL ESTE	UBICADO EN 27 CALLE S.E. Y 2DO. ANILLO DE CIRCURVALACION, DISTRITO 10,12 Y 13	S.E.	SUPERVISION DE OBRAS	QUE LAS OBRAS CONTRATADAS SEAN CONSTRUIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRECTAS	SUPERVISION DE OBRAS	NO APLICA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	PAVIMENTACION 1 AVE. "B" ENTRE LA 17 Y 19 CALLE N.O., Bo. LAS FLORES	UBICADO EN 1 AVENIDA "B", ENTRE 17 Y 19 CALLE, BO. LAS FLORES, DISTRITO 2	N.O.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BORDILLOS, ACERAS Y REPARACION DE TRAGANTES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR	1256.60 M2 DE PAVIMENTO, 244 ML DE BORDILLOS, 224 M2 DE ACERAS Y REPARACION DE 12 TRAGANTES EN MAL ESTADO	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,650,000.00	2/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	ADOQUINADO CALLE DE CENTRO DE MENORES INFHA, SECTOR EL CARMEN	UBICADO EN CALLE AL COSTADO OESTE DEL CENTRO DE MENORES INFHA, SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 16	N.E.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, BORDILLOS, ACERAS Y SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR	1609.30 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, 230 ML DE BORDILLOS TIPO BOTA, 160.00 ML DE CANAL DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA	ZONA IMPACTADA	ZONA IMPACTADA	PROPIOS	1,900,000.00	2/12/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TROCHA ESTE DEL SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION ENTRE 2 CALLE (SALIDA VIEJA A LA LIMA) Y ACCESO A RESIDENCIAL RANCHO TARA, DISTRITOS 03 Y 04 (NORESTE)	UBICADO EN TROCHA ESTE DEL SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION ENTRE 2 CALLE (SALIDA VIEJA A LA LIMA) Y ACCESO A RESIDENCIAL RANCHO TARA, DISTRITOS 03 Y 04 (NORESTE)	DISTRITOS 3 Y 4, NOR OESTE	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVSM. VOLUMEN MEDIO GEOMÉTRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Premezclado de 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'c = 350 KG/CM2 Y MÓDULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM2, REVENIMIENTO 100 MM TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 3 DÍAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDÓN DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 595. Mº CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR DEL SUR ENTRE PASO A DESNIVEL GIMNASIO MUNICIPAL Y CASETAS DE PEAJE SUR, DISTRITOS 05 Y 17 (SUROESTE Y CHAMELECON)	UBICADO EN BULEVAR DEL SUR ENTRE PASO A DESNIVEL GIMNASIO MUNICIPAL Y CASETAS DE PEAJE SUR, DISTRITOS 05 Y 17 (SUROESTE Y CHAMELECON)	DISTRITOS 05 Y 17 (SUROESTE Y CHAMELECON	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EL USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: CORTE DE CONCRETO DE 5.00 CM DE PROFUNDIDAD, PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN CON EQUIPO, 20 CM DE PROFUNDIDAD Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECTO CON CALIDAD DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVSM. VOLUMEN MEDIO GEOMÉTRICO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Premezclado de 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'c = 350 KG/CM2 Y MÓDULO DE RUPTURA MR = 45 KG/CM2, REVENIMIENTO 100 MM TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DE 19 MM (3/4") RESISTENCIA RÁPIDA A LOS 3 DÍAS; BARRAS DE AMARRE Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO. INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CURADO CON MEMBRANA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE PROFUNDIDAD DE 5.00 CM Y SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 1A O SIMILAR, Y CORDÓN DE POLIETILENO SIKAROD 1/4" O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, CORTE, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, INCLUYE: CARGADO, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PARA SU RETIRO DONDE LA SUPERVISIÓN DE LA MSPS LO INDIQUE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 595. Mº CON UN ESPESOR DE e= 20.00 CM	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA ASFALTICA EN 4 CALLE ENTRE 11 Y 13 AVENIDA Y 10 AVENIDA 2 Y 4 CALLE, CONCRETO ASFALTICO EN 3 AVENIDA ENTRE 1 CALLE Y CIRCUNVALACION (NOROESTE), BARRIOS LAS ACACIAS, GUAMILITO Y LOS ANDES, DISTRITO 02 Y 05 (NOROESTE)	UBICADO EN 4 CALLE ENTRE 11 Y 13 AVENIDA Y 10 AVENIDA 2 Y 4 CALLE, CONCRETO ASFALTICO EN 3 AVENIDA ENTRE 1 CALLE Y CIRCUNVALACION (NOROESTE), BARRIOS LAS ACACIAS, GUAMILITO Y LOS ANDES, DISTRITO 02 Y 05 (NOROESTE)	DISTRITO 02 Y 05, NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250-11-16 Kg/m², SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALCO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 2,700 M²	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL PALOS VERDES, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	UBICADO EN RESIDENCIAL PALOS VERDES, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	DISTRITO 17, CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000. Mº CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO

DETALLE DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO						
FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 8 AVENIDA ENTRE 1 CALLE - 1er. ANILLO CIRCUNVALACIÓN (SUR OESTE) Y 8 AVENIDA ENTRE 1 Y 4 CALLE (NOROESTE), BARRIOS GUAMILITO, EL CENTRO, LEMPIRA Y PAZ BARAHONA, DISTRITOS 02 Y 05 (NOR OESTE Y SUROESTE)	UBICADO EN 8 AVENIDA ENTRE 1 CALLE - 1ER. ANILLO CIRCUNVALACION (SUR OESTE) Y 8 AVENIDA ENTRE 1 Y 4 CALLE (NOROESTE), BARRIOS GUAMILITO, EL CENTRO, LEMPIRA Y PAZ BARAHONA, DISTRITOS 02 Y 05 (NOROESTE Y SUROESTE)	DISTRITOS 02 Y 5, SUR OESTE Y NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTO DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE e± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE 11 CALLE "C" - 21 CALLE Y ENTRE 22 Y 26 AVENIDA, COLONIA TREJO, DISTRITO 05 (SUROESTE)	UBICADO EN CUADRANTE 11 CALLE "C" - 21 CALLE Y ENTRE 22 Y 26 AVENIDA, COLONIA TREJO, DISTRITO 05 (SUROESTE)	DISTRITO 5, SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTO DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE e± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO
14/2/2019	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 11 CALLE ENTRE 3 Y 10 AVENIDA; 4 AVENIDA ENTRE 3 Y 11 CALLE; PASAJE VALLE ENTRE 3 Y 7 CALLE; 5 AVENIDA ENTRE 7 Y 11 CALLE, BARRIOS EL CENTRO Y LEMPIRA, DISTRITO 05 (SUROESTE)	UBICADO EN 11 CALLE ENTRE 3 Y 10 AVENIDA; 4 AVENIDA ENTRE 3 Y 11 CALLE; PASAJE VALLE ENTRE 3 Y 7 CALLE; 5 AVENIDA ENTRE 7 Y 11 CALLE, BARRIOS EL CENTRO Y LEMPIRA, DISTRITO 05 (SUROESTE)	DISTRITO 05, SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTO DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE e± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	PROPIOS	1,999,999.00	22/1/2019	PENDIENTE DE INICIO