



INVERSIONES ESPINOZA


SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 9887-2459

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CEMENTERIO, EN BARRIO EL OLVIDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN. ETAPA I

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (LPS)	TOTAL(LP S)
1	Trazado y Marcado	Dia	200.00	100.00	20000.00
2	Corte/Relleno compactado	M ³	172.00	205.35	35320.20
3	Acarreo Material de desperdicio	M ³	120.00	100.45	12054.00
4	Relleno compactado con material selecto(incluye acarreo)	M ³	145.00	385.90	55955.50
5	Acera para peaton, 60% piedra, 40% mortero, e= 15 cms	M ³	10.80	2,500.54	27005.83
6	Concreto de 280 kg/cm ² , con piedra ahogada, e=15 cms	M ³	140.00	2,900.00	405999.94
7	Acero de refuerzo en juntas(longitudinal y transversal) 1/2"	M.L.	270.00	70.00	18900.00
8	Bordillo de concreto de 15 x 15 cm, #3@10 cm.	M.L.	362.00	320.00	115840.00
9	Corte de juntas	M.L.	568.00	89.00	50552.00
10	Sellado de juntas	M.L.	568.00	30.00	17040.00
11	Curado de losa	M ²	935.00	15.59	14576.65
12	Limpieza final(incluye acarreo hasta 20 metros)	Global	1.00	4,885.30	4885.30
TOTAL EN LEMPIRAS					797,634.37


Cristian Alexander espinoza
Gerente y Propietario





INVERSIONES
ESPINOZA



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: TRAZADO Y MARCADO					
Unidad: METRO LINEAL					
Cantidad: 1.00					
No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	JRD	0.00660	600.000	3.96
2.2	CORREDOR DE NIVELES	JRD	0.09000	500.000	45.00
2.3	PEON	JRD	0.07500	288.000	21.60
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					70.56
TOTAL MANO DE OBRA					70.56
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	3.53
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					3.53
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	18.52
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					18.52
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	7.41
TOTAL UTILIDAD					7.41
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					100.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: CORTE/RELLENO COMPACTADO (TERRACERIA)

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.07000	75.000	5.25
2.2	PEON	HR	0.37300	36.000	13.43
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					18.68
TOTAL MANO DE OBRA					18.68
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	RETROEXCAVADORA	HR	0.10000	1200.000	120.00
3.2	COMPACTADORA PATA DE ELEFANTE	HR	0.25000	50.000	12.50
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.93
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					133.43
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	38.03
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					38.03
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	15.21
TOTAL UTILIDAD					15.21
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					205.35



INVERSIONES
ESPINOZA



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.06520	75.000	4.89
2.2	PEON	HR	0.11300	36.000	4.07
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					8.96
TOTAL MANO DE OBRA					8.96
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	VOLQUETA DE 5 M ³	HR	0.25000	260.000	65.00
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.45
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					65.45
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	18.60
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					18.60
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	7.44
TOTAL UTILIDAD					7.44
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					100.45



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.18700	75.000	14.03
2.2	PEON	HR	1.00000	36.000	36.00
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					50.03
TOTAL MANO DE OBRA					50.03
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	VOLQUETA DE 5 M ³	HR	0.33330	260.000	86.66
3.2	RETROEXCAVADORA	HR	0.10000	1100.000	110.00
3.3	CÓMPACTADORA	HR	0.66666	55.000	36.67
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	2.50
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					235.83
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	71.46
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					71.46
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	28.59
TOTAL UTILIDAD					28.59
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					385.90



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: ENCOFRADO DE PAVIMENTO CON MADERA 2" X 6"

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	MADERA	P.T.	4.00000	21.000	84.00
1.2	CLAVO	LIBRA	0.22000	28.000	6.16
TOTAL DE MATERIALES					90.16
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.00820	90.000	0.74
2.2	ALBAÑIL	HR	0.16200	85.000	13.77
2.3	PEON	HR	0.16100	36.000	5.80
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					20.30
TOTAL MANO DE OBRA					20.30
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	1.02
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					1.02
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	27.87
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					27.87
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	11.15
TOTAL UTILIDAD					11.15
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					150.50



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: CONCRETO DE 280 KG/CM², CON PIEDRA AHOGADA e=0.15 M.

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	PIEDRA	M ³	0.60000	500.000	300.00
1.2	ARENA	M ³	0.40000	500.000	200.00
1.3	GRAVA	M ³	0.50000	500.000	250.00
1.3	AGUA	GALON	45.00000	0.800	36.00
1.4	MADERA	P.T.	8.00000	21.000	168.00
1.5	CLAVO	LIBRA	0.50000	28.000	14.00
TOTAL DE MATERIALES					968.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	2.50000	75.000	187.50
2.2	ALBAÑIL	HR	5.49100	62.500	343.19
2.3	PEON	HR	13.48300	36.000	485.39
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					1,016.08
TOTAL MANO DE OBRA					1,016.08
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	1.00000	90.000	90.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.33300	70.000	23.31
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	50.80
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					164.11
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	537.05
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					537.05
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	214.82
TOTAL UTILIDAD					214.82
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					2,900.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: BORDILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM, #3@0.10M

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	VARILLA DE HIERRO DE 3/8"	UNIDAD	0.21500	165.000	35.48
1.2	ARENA	M³	0.01450	500.000	7.25
1.3	GRAVA	M³	0.01450	500.000	7.25
1.3	AGUA	GALON	9.00000	0.800	7.20
1.4	MADERA	P.T.	3.28000	21.000	68.88
1.5	CLAVO	LIBRA	0.10000	28.000	2.80
TOTAL DE MATERIALES					128.86
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.25000	75.000	18.75
2.2	ALBAÑIL	HR	0.55000	62.500	34.38
2.3	PEON	HR	1.00000	36.000	36.00
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					89.13
TOTAL MANO DE OBRA					89.13
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	0.10000	80.000	8.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.09000	75.000	6.75
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	4.46
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					19.21
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	59.30
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					59.30
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	23.72
TOTAL UTILIDAD					23.72
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					320.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL) 1/2"

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	VARILLA DE HIERRO DE 1/2"	M.L.	1.00000	35.000	35.00
TOTAL DE MATERIALES					35.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.00910	75.000	0.68
2.2	ALBAÑIL	HR	0.14500	62.500	9.06
2.3	PEON	HR	0.17500	36.000	6.30
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					16.05
TOTAL MANO DE OBRA					16.05
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.80
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.80
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	12.96
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					12.96
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	5.18
TOTAL UTILIDAD					5.18
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					70.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: CORTE DE JUNTAS

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.14500	85.000	12.33
2.2	Peon	HR	0.14500	36.000	5.22
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					17.55
TOTAL MANO DE OBRA					17.55
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	Cortadora de concreto	HR	0.25000	80.000	20.00
3.2	Disco diamante para concreto	Unidad	0.00500	5500.000	27.50
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.88
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					48.38
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	16.48
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					16.48
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	6.59
TOTAL UTILIDAD					6.59
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					89.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: SELLADO DE JUNTAS

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	Asfalto	Galón	0.05000	275.000	13.75
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
TOTAL DE MATERIALES					13.75
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.07000	85.000	5.95
2.2	Peon	HR	0.06000	36.000	2.16
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					8.11
TOTAL MANO DE OBRA					8.11
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.41
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.41
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	5.57
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					5.57
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	2.23
TOTAL UTILIDAD					2.23
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					30.00



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: CURADO DE LOSA

Unidad: M2

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	Curador de concreto	Galón	0.07000	135.000	9.45
TOTAL DE MATERIALES					9.45
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.00833	85.000	0.71
2.2	Albañil	HR	0.00000	70.000	0.00
2.3	Peon	HR	0.02360	36.000	0.85
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					1.56
TOTAL MANO DE OBRA					1.56
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	Bomba de aspersión	HR	0.01840	25.000	0.46
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.08
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.54
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	2.89
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					2.89
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	1.15
TOTAL UTILIDAD					1.15
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					15.59



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Actividad: ACERA PARA PEATON, 60% PIEDRA, 40% MORTERO, e=15 CMS

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	PIEDRA	M ³	0.70000	500.000	350.00
1.2	ARENA	M ³	0.50000	500.000	250.00
1.3	AGUA	GALON	35.00000	0.800	28.00
1.4	MADERA	P.T.	13.12000	21.000	275.52
1.5	CLAVO	LIBRA	0.50000	28.000	14.00
TOTAL DE MATERIALES					917.52
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	1.50000	75.000	112.50
2.2	ALBAÑIL	HR	3.00000	62.500	187.50
2.3	PEON	HR	14.00000	36.000	504.00
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					804.00
TOTAL MANO DE OBRA					804.00
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	0.90000	90.000	81.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.13650	70.000	9.56
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	40.20
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					130.76
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		25.00%	463.07
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					463.07
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	185.23
TOTAL UTILIDAD					185.23
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					2,500.54



INVERSIONES EZPINOZA

SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO 2662-1714

PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN

COTIZACIÓN DE PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CEMENTERIO, EN BARRIO EL OLVIDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN. ETAPA I					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (LPS)	TOTAL(LPS)
1	Trazado y Marcado	M.L.	200.00	100.00	20000.00
2	Corte/Relleno compactado (Terraceria)	M ³	172.00	205.35	35320.20
3	Acarreo Material de desperdicio	M ³	120.00	100.45	12054.00
4	Relleno compactado con material selecto(incluye acarreo)	M ³	145.00	385.90	55955.50
5	Encofrado de Pavimento con madera 2" x 6"	M.L.	100.00	150.50	15050.00
6	Concreto de 210 kg/cm ² , con piedra ahogada, e=15 cms	M ³	140.00	2,900.00	405999.94
7	Bordillo de concreto de 15 x 15 cm, #3@35cm.	M.L.	362.00	320.00	115840.00
8	Acero de refuerzo en juntas(longitudinal y transversal) 1/2" @50 cms.	M.L.	270.00	70.00	18900.00
9	Corte de juntas de Construccion	M.L.	568.00	89.00	50552.00
10	Sellado de juntas de construccion con asfalto	M.L.	568.00	30.00	17040.00
11	Curado de losa	M ²	935.00	15.59	14576.65
12	Pintura de Aceite para señalizacion	M ²	150.00	29.70	4454.95
13	Acera para peaton, 60% piedra, 40% mortero, e= 15 cms	M ²	10.80	2,500.54	27005.83
14	Limpieza General del terreno	Global	1.00	4,885.30	4885.30
TOTAL EN LEMPIRAS					765,743.24

Cristian Alexander Espinoza
Gerente y propietario





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
RESUMEN DE COTIZACIONES

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CON PIEDRA AHOGADA EN CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO BARRIO EL OLVIDO SAN JUAN DE OPOA COPAN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO BASE		INVERSIONES ESPINOZA			SETCAL			SECOCO		
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	%	UNITARIO	TOTAL	%	UNITARIO	TOTAL	%
1	TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	200.00	ML	59.88	L. 11,976.00	L. 100.00	L. 20,000.00	167%	L. 94.46	L. 18,892.44	158%	L. 72.37	L. 14,474.00	121%
2	CORTE/RELLENO Y COMPACTADO EN TERRACERIA	172.00	M3	106.00	L. 18,232.00	L. 205.35	L. 35,320.20	194%	L. 193.15	L. 33,221.43	182%	L. 232.06	L. 39,914.32	219%
3	RELL. COMPAC. CON MATERIAL SELECTO INCLUYE CORTE, ACARREO	145.00	M3	211.10	L. 30,609.50	L. 385.90	L. 12,054.00	39%	L. 99.21	L. 11,905.26	39%	L. 105.41	L. 12,649.20	41%
4	DESALOJO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	120.00	M3	75.06	L. 9,007.20	L. 100.45	L. 55,955.50	621%	L. 385.15	L. 55,847.34	620%	L. 276.08	L. 40,031.60	444%
5	ENCOFRADO DE PAVIMENTO CON MADERA 2"X6"	100.00	ML	91.25	L. 9,125.00	L. 150.50	L. 15,050.00	165%	L. 139.76	L. 13,976.08	153%	L. 91.95	L. 9,195.00	101%
6	CONCRETO DE 210KG/CM PARA LOSA PAVIMENTO HIDRAULICO	140.00	M3	3478.46	L. 486,984.40	L. 2,900.00	L. 405,999.94	83%	L. 2,829.81	L. 396,173.82	81%	L. 2,510.78	L. 351,509.20	72%
7	BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM, VAR 3/8 @ 35CMS	362.00	ML	150.32	L. 54,415.84	L. 320.00	L. 115,840.00	213%	L. 314.00	L. 113,700.36	209%	L. 246.32	L. 89,167.84	164%
8	SUM/INST. AS DE REF. EN JUNTAS DE CONST, VAR. 1/2 @ 5	270.00	ML	71.20	L. 19,224.00	L. 70.00	L. 18,900.00	98%	L. 67.38	L. 18,192.20	95%	L. 66.83	L. 18,044.10	94%
9	CORTE DE JUNTAS DE CONSTRUCCION	568.00	ML	67.10	L. 38,112.80	L. 89.00	L. 50,552.00	133%	L. 78.37	L. 44,513.51	117%	L. 72.31	L. 41,072.08	108%
10	JUNTAS ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15CMS)	568.00	ML	15.94	L. 9,053.92	L. 30.00	L. 17,040.00	188%	L. 26.08	L. 14,810.74	164%	L. 19.30	L. 10,962.40	121%
11	CURADO DE LOSA	935.00	M2	6.35	L. 5,937.25	L. 15.59	L. 14,576.65	246%	L. 15.46	L. 14,452.45	243%	L. 13.72	L. 12,828.20	216%
12	PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION	150.00	M2	70.31	L. 10,621.50	L. 29.70	L. 4,454.95	42%	L. 29.70	L. 4,454.95	42%	L. 31.75	L. 4,762.50	45%
13	ACERA PEATONAL CON MAMPOST. 60% PIE, 40% MORT. 1:3	10.80	M3	1306.14	L. 14,106.31	L. 2,500.54	L. 27,005.83	191%	L. 2,555.00	L. 27,594.04	196%	L. 2,063.81	L. 22,289.15	158%
14	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	1.00	GLOBAL	1102.50	L. 1,102.50	L. 4,885.30	L. 4,885.30	443%	L. 4,885.30	L. 4,885.30	443%	L. 2,150.65	L. 2,150.65	195%
TOTAL					L. 718,508.22		L. 797,634.37			L. 772,619.92			L. 669,050.24	

Nota: en base a los artículos 51 y 52 de la ley de contrataciones del estado se recomienda adjudicar la ejecución del proyecto a la empresa SECOCO ya que presentó la mejor oferta económica.


Unidad Técnica Municipal


Tesorerero Municipal