



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA



COTIZACIÓN DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 60 M.L DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 12 CMS

UBICACION: COMUNIDAD DE SEGUA, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.

SE LE SOLICITA DARNOS LA COTIZACION DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL PROYECTO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	Global	1.00	12,000.00	12,000.00
2	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	72.00	550.000	39,600.00
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3-Km.	46.80	32.10	1,502.28
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15 CM	M3	43.20	378.20	16,338.24
5	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	240.00	148.15	35,556.00
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 12 CM INCLUYE ENCOFRADO, CORTE.	M3	28.80	6,600.00	190,080.00
7	ACERO DE REFUERZO, GRADO 40	KG	71.08	200.00	14,216.00
8	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLOBAL	1.00	17,000.00	17,000.00
TOTAL					326,292.52