




REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA



COTIZACION DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 60 M.L DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 12 CMS

UBICACION: BARRIO SAN ANTONIO, SAN MIGUELITO, INTIBUCA.

SE LE SOLICITA DARNOS LA COTIZACION DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL PROYECTO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	Global	1.00	11,000.00	11,000.00
2	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	81.00	499.20	40,435.20
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3-Km.	52.65	22.30	1,174.10
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15 CM	M3	48.60	298.50	14,507.10
5	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	270.00	118.30	31,941.00
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 12 CM INCLUYE ENCOFRADO, CORTE.	M3	32.40	5,998.60	194,354.64
7	ACERO DE REFUERZO, GRADO 40	KG	76.48	115.64	8,844.14
8	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLOBAL	1.00	15,000.00	15,000.00
TOTAL					317,256.17