

MODIFICACIÓN No. 1
AL CONTRATO No. -006/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018

"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Identidad Número 0801-1952-02732, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril de 2018 y en consecuencia Representante del Estado de Honduras; y el Señor **SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO** mayor de edad, Casado, Nacionalidad Hondureña, con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, con Identidad No 0501-1974-05575, quien actúa en su condición de Representante Legal de **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L.** con R.T.N. No.08019007105748, quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominarán **EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos la presente **MODIFICACIÓN No.1** al contrato No.- **006/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018** PARA EL PROYECTO: **"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"** Bajo los términos y condiciones Legales siguientes:

CONSIDERANDO: Que es obligación de la Administración Pública conforme al principio de eficiencia: Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades y obras contratadas de modo que estas se realicen en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad.

CONSIDERANDO: Que la secretaria de infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Obras Publicas tiene por función, la planificación, supervisión y construcción, remodelación, reparación y restauración de obras que forman parte de los planes de la secretaria.

CONSIDERANDO: Que la Administración podrá modificar por razón de interés público, los contratos celebrados dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la ley y sus normas reglamentarias cuando la modificación del contrato, implique prestaciones



Adicionales a cargo del contratista se pagara su valor considerando los precios unitarios inicialmente pactados.

CONSIDERANDO: Que se considera necesaria la ejecución del Proyecto **"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"** Ya que es de gran importancia para el desarrollo de la educación y demás actos organizados, esto enriquece el Patrimonio, así mismo ayuda a la generación de empleo y por ende con lleva a un aporte importante para el desarrollo del País.

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de Septiembre de 2018 se suscribió el contrato No.- 006/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018 **"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"** entre el Licenciado **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ** Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y el Señor, **SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO** mayor de edad, Casado, Nacionalidad Hondureña, con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán, con Identidad No 0501-1974-05575, quien actúa en su condición de Representante Legal de **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L.** por un monto de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS (L.11,992,922.46)**, para la construcción del Proyecto: **"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP), a través de la Dirección General de Obras Publicas en fecha 10 de Octubre del 2018, libro Orden de Inicio con un plazo de ejecución de (120) Días Calendario contados a partir de la Orden de Inicio según Contrato original a la Empresa Constructora: **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L. PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**



CONSIDERANDO: Que por razones del crecimiento socioeconómico que enfrenta el Municipio de La Paz es de gran prioridad la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y Acondicionamiento de la escuela normal GUILLERMO SUAZO CORDOVA, para brindar un mejor funcionamiento de la obra existente tanto en infraestructura, sistema eléctrico y obra gris en general se ve necesaria la construcción del proyecto: **"CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**

CONSIDERANDO: Que durante el desarrollo del proyecto han resultado necesidades nuevas, e imprevistas que no fueron consideradas en el diseño original, por tanto la Dirección General de Obras Públicas, ha considerado a bien y para un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, así como las necesidades que se presentan en el Municipio de la Paz, previo al informe presentado por el supervisor del proyecto, Ing. MIGUEL ÁNGEL SALGADO ORTEGA, *Representante Legal, de la Empresa Consultora INGENIERIA MARFIL S. DE R.L.* el Contratante y el Contratista, procedió la revisión de las cantidades originalmente contratadas y se considera necesaria la contratación de nuevas actividades no contempladas en el contrato Original como ser: CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR, SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE C, SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE A Y B, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BLOQUE LADO DERECHO, SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA POSTE No 6 EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRIMARIA (MEDIA TENSION) CABLE XLP, SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CCL Y CCBM, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL PRIMARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DATOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED CUADRUPLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 300 KVA-13.8, SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL 1 LINE DE 22 ESPACIOS BARRA DE 800 AMP, P-4 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE A (VIGAS, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS), TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE C (VIGAS, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS), TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE D (VIGAS, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS), TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO LOBBY (VIGAS, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS), COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.20 4#3 Y #2 @ 0.15 CMS, (CORREDOR DE BAÑOS), RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE A, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO



BLOQUE A, FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS) AREA DE LOBBY, VIGA AEREA DE CONCRETO V-2
1:2:2 DE 15X40CM 4#4 Y #3 @ 15CMS, entre otras.

CONSIDERANDO: Que el Señor SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO, Representante Legal de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L., debido a las nuevas obras no consideradas en el diseño original se solicita ampliación de tiempo por un plazo de sesenta (60) días, tiempo estimado para llevar a cabo la ejecución de las actividades nuevas estipulas en esta modificación.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) en el uso de las prerrogativas que le otorga la ley autoriza la presente Modificación No.1 AL CONTRATO No.- 006/CO/FITT/DGOP/2018, PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Fundamentados en los artículos 119 Numeral 2, 121,122, 123, y 125 de la Ley de Contratación del Estado; Y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

POR TANTO:


AMBAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar las clausulas Quinta y Sexta del contrato original, las cuales deberán leerse así:

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL CONTRATANTE**, de acuerdo con el cuadro de costos unitarios siguientes: **PROYECTO:** "CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"


CONTRATO ORIGINAL					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
I	PRELIMINARES				
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	506.27	42.96	21,749.36
2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y MOLDURA	M2	438.90	19.87	8,720.94
3	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	438.90	22.10	9,699.69
4	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	24.00	68.70	1,648.80
5	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	6.00	52.84	317.04
6	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	24.60	62.81	1,545.13
7	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	823.70	88.50	72,897.45
8	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	234.84	3,590.70
	SUB-TOTAL				120,169.11
II	ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE A				



9	ZAPATA AISLADA 1:2:2 DE 0.60X0.60X0.20 4#3@20 CMS A.S.	UNIDAD	8.00	512.03	4,096.24
10	AREA DE TRANSICION DE BLOQUE HACIA ADMI	ML	24.27	844.76	20,502.33
11	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE A	M2	19.42	802.57	15,585.91
12	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6° FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	ML	64.27	360.99	23,200.83
13	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	64.27	360.99	23,200.83
14	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62
15	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62
16	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	333.32	7,999.68
17	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	264.94	4,450.99
18	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	34.80	1,109.60	38,614.08
19	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y # 3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMI				
SUB-TOTAL					158,634.13
III	REPELOS,PULIDOS Y PARED DE BLOQUE A				
19	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	262.53	144.75	38,001.22
20	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	602.71	72.99	43,991.80
21	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	483.85	65.97	31,919.58
22	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	81.81	382.90	31,325.05
SUB-TOTAL					145,237.65
IIII	CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO DE TABLAYESO Y DUROCK BLOQUE A				
23	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH CORREDOR AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMINISTACION	M2	216.83	292.92	63,513.84
24	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH SANITARIOS	M2	58.45	292.92	17,121.17
25	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	282.08	309.61	87,334.79
26	PARED DE TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	15.88	448.90	7,128.53
27	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	115.93	934.71	108,360.93
SUB-TOTAL					283,459.26
IV	PISOS Y CERAMICAS				
28	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	583.92	395.67	231,039.63
29	PISO GRANITO MARMO STONE 30X30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1", EN INTERIOR	M2	338.14	455.81	154,127.59
30	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	156.00	189.05	29,491.80
31	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	232.54	509.93	118,579.12
32	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	112.10	180.25	20,206.03
33	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	118.86	448.84	53,349.12
34	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	338.14	94.96	32,109.77
35	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	187.18	94.96	17,774.61
SUB-TOTAL					656,677.67
V	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS BLOQUE A				
36	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	7.65	14,530.26	111,156.49
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA,CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	9.00	7,150.06	64,350.54
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	7,797.69	15,595.38
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	8.00	2,160.17	17,281.36
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	3,380.72	6,761.44
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	4.00	4,886.07	19,544.28
42	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	737.06	1,474.12
43	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	1,402.46	2,804.92
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:JABONERA,PORTAROLLO,TOALLERA	UNIDAD	11.00	783.40	8,617.40
45	ESPEJOS BISCELEADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	2.00	3,105.93	6,211.86
46	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	5,871.96	5,871.96
SUB-TOTAL					259,669.75



VI	CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TECHO BLOQUE A		ML	88.00	331.77	29,195.76
47	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4", ALTO CAUDAL	ML	35.25	174.48	6,150.42	
48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	93.84	149.43	14,022.51	
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	576.29	594.53	342,621.69	
50	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2				
SUB-TOTAL						391,990.38
VII PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO						
51	V-1 (3.30X0.85) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	2.00	3,516.90	7,033.80	
52	V-2 (3.30X2.00) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	10.00	8,276.40	82,764.00	
53	V-3 (3.30X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	12.00	6,207.30	74,487.60	
54	P-1 (1.00X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	5.00	9,120.00	45,600.00	
55	P-2 (2.48X3.00) EN FACHADA, DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1.00	21,009.06	21,009.06	
56	P-3 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	4,814.79	9,629.58	
57	P-4 (0.80X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	4,814.79	9,629.58	
58	P-5 PUERTA(0.90X2.10) TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	3,417.72	6,835.44	
59	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	23.84	1,407.87	33,563.62	
60	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	2.60	1,407.87	3,660.46	
SUB-TOTAL						294,213.14
VIII PINTURA						
61	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	829.98	87.68	72,772.65	
62	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	197.22	73.91	14,576.53	
63	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	104.05	73.91	7,690.34	
SUB-TOTAL						95,039.52
VIII INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE A						
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE A	GL	2.00	15,960.00	31,920.00	
65	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	68.40	20,520.00	
66	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	136.80	47,332.80	
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	148.20	741.00	
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	228.00	456.00	
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	205.20	410.40	
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 110 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	114.00	3,762.00	
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 220 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	228.00	1,824.00	
72	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	32.00	3,192.00	102,144.00	
73	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	11.00	912.00	10,032.00	
74	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	5.00	456.00	2,280.00	
75	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	9.00	1,824.00	16,416.00	
76	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V , 15 W	UNIDAD	4.00	3,192.00	12,768.00	
77	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	1,026.00	8,208.00	
78	SECADOR DE MANOS DE BOTON (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	2.00	4,446.00	8,892.00	
SUB-TOTAL						267,706.20
IX INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE A						
79	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	24.00	133.55	3,205.20	
80	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE LLUVIAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	63.33	886.62	
81	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	26.00	42.64	1,108.64	
82	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90 CMS A.N.	UNIDAD	3.00	1,298.25	3,894.75	
83	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	1,924.34	11,546.04	



Pap

					20,641.25
X	OBRAS FINALES				
84	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	525.32	29.36	15,423.40
85	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	340.00	148.54	50,503.60
SUB-TOTAL					65,927.00
TOTAL BLOQUE A (LPS)					2,759,365.06
LOBBY					
I	PRELIMINARES	ML	45.27	87.31	3,952.52
86	TRAZADO Y MARCADO				3,952.52
SUB-TOTAL					
II	ESTRUCTURA DE CONCRETO LOBBY				
87	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN TIPO I	M3	55.45	234.84	13,021.88
88	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	62.60	125.74	7,871.32
89	ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO 1:2:2 1.20 X 1.20 X 0.40 7#4 @ 15 CMS A.S. ZA-01	UNIDAD	11.00	2,927.20	32,199.20
90	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 0.25X0.60 4#3 Y #3 @ 20 CMS ZC-01	ML	45.27	844.76	38,242.29
91	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	62.60	381.56	23,885.66
92	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3 @ HUECO Y @ #3 HILADA	M2	19.42	802.57	15,585.91
93	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	57.99	360.99	20,933.81
94	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	57.99	360.99	20,933.81
95	VIGA AEREA DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X40CM 6#4 Y #3 @ 15CMS	ML	24.48	1,274.00	31,187.52
96	COLUMNAS DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X50CM 6#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	60.50	1,154.44	69,843.62
97	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	333.32	7,999.68
98	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	264.94	4,450.99
99	PISO PARA RAMPA 1	M2	9.36	422.68	3,956.28
100	PISO PARA RAMPA 2	M2	16.51	422.68	6,978.45
SUB-TOTAL					297,090.42
II	REPELLOS Y PULIDOS				
101	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	83.53	382.90	31,983.64
102	PARED DE LADRILLO PLANCHADO	M2	60.00	554.01	33,240.60
103	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES	M2	267.06	144.75	38,656.94
104	ENCHAPE EN PARED SLATE NEGRO LEDGESTONE (60X15X1.5-2.5) CMS	M2	66.28	544.87	36,113.98
SUB-TOTAL					139,995.16
III	TECHO				
105	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	110.88	594.53	65,921.49
106	JOIST METALICO 2 1/2 X 1/4 PERALTE 0.48 MTS	ML	29.70	1,603.23	47,615.93
107	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	80.00	331.77	26,541.60
108	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	35.25	174.48	6,150.42
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	149.43	14,022.51
SUB-TOTAL					160,251.95
IV	CIELO FALSO				
110	CIELO FALSO DE DUROCK (EN ALEROS)	M2	40.50	382.90	15,507.45
111	CIELO FALSO TABLA YESO RH INTERIORES	M2	69.54	292.92	20,369.66
112	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	16.88	934.71	15,777.90
SUB-TOTAL					51,655.01
V	PISOS Y CERAMICAS				
113	PISO GRANITO MARMO STONE 40X40 O BLACK, ESPESOR 1" PARA INTERIOR	M2	71.46	455.81	32,572.18
114	MOLDURA DE GRANITO STONE 7X40 O BLACK PARA INTERIOR	ML	36.88	189.05	6,972.16
115	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	71.46	94.96	6,785.84
SUB-TOTAL					46,330.18
VI	PUERTAS Y VENTANAS				
116	P-1 (4.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	1.00	34,770.00	34,770.00
117	P-2 (2.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	2.00	25,555.38	51,110.76
118	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	1.00	9,120.00	9,120.00



ppp

119	FACHADA DE VIDRIO FIJO	GLB	1.00	14,250.00	14,250.00
	FACHADA DE VIDRIO FIJO SEGÚN PLANO DE FACHADAS DE LOBBY				
	SUB-TOTAL				109,250.76
VII	MUEBLE DE RECEPCIÓN				
120	MUEBLE DE RECEPCIÓN	UNIDAD	1.00	18,022.17	18,022.17
	SUB-TOTAL				18,022.17
VIII	ACABADO				
121	PERSIANAS METÁLICAS (LOUVERS) TUBO INDUSTRIAL DE 2X4" Y ELEMENTOS VERTICALES DE METAL DE 2X4"	M2	31.92	1,960.77	62,587.78
	SUB-TOTAL				62,587.78
IX	PINTURA				
122	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	167.06	87.68	14,647.82
123	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	69.54	73.91	5,139.70
124	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	57.38	73.91	4,240.96
	SUB-TOTAL				24,028.48
X	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LOBBY				
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN LOBBY	GL	2.00	15,960.00	31,920.00
126	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	12.00	68.40	820.80
127	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	12.00	136.80	1,641.60
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	228.00	456.00
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	114.00	3,762.00
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	114.00	912.00
131	LAMPARA SUMERGIBLE POCA PROFUNDIDAD 50W, 100-240V	UNIDAD	4.00	3,648.00	14,592.00
132	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	12.00	456.00	5,472.00
133	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V , 15 W	UNIDAD	4.00	3,192.00	12,768.00
134	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	4.00	1,026.00	4,104.00
	SUB-TOTAL				76,448.40
XI	OBRAS FINALES				
135	LIMPIEZA FINAL	M2	80.00	29.36	2,348.80
136	ROTULOS METÁLICOS	UNIDAD	2.00	5,700.00	11,400.00
137	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	40.00	742.71	29,708.40
	SUB-TOTAL				43,457.20
	TOTAL LOBBY (LPS)				1,033,070.03
	BLOQUE C				
I	PRELIMINARES				
138	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	461.15	42.96	19,811.00
139	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	365.75	19.87	7,267.45
140	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	365.75	22.10	8,083.08
141	DESMONAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	22.00	68.70	1,511.40
142	DESMOTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	7.00	52.84	369.88
143	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	92.52	62.81	5,811.18
144	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	491.03	88.50	43,456.16
	SUB-TOTAL				86,310.15
II	PRESUPUESTO ESTRUCTURAL PARA BLOQUE C				
145	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	337.59	5,161.75
146	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	UNIDAD	8.00	1,083.27	8,666.16
147	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE C	ML	24.27	844.76	20,502.33
148	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	19.42	802.57	15,585.91
149	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	360.99	22,839.84
150	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	360.99	22,839.84
151	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62



152	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62
153	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	333.32	7,999.68
154	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	264.94	4,450.99
155	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y # 3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	ML	34.80	1,109.60	38,614.08
SUB-TOTAL					167,643.82
III REPELOS, PULIDOS Y PAREDES					
156	REPELO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES	M2	208.85	144.75	30,231.04
157	REPELO DE PAREDES INTERIORES	M2	492.70	72.99	35,962.17
158	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	341.18	65.97	22,507.64
159	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	81.59	382.90	31,240.81
SUB-TOTAL					119,941.66
IV CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO					
160	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	148.14	382.90	56,722.81
161	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	26.93	292.92	7,888.34
162	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	247.23	309.61	76,544.88
163	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	242.46	448.90	108,840.29
164	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	138.70	934.71	129,644.28
SUB-TOTAL					379,640.60
V PISOS Y CERAMICAS					
165	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	499.74	395.67	197,732.13
166	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	285.77	455.81	130,256.82
167	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	153.94	189.05	29,102.36
168	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	185.49	509.93	94,586.92
169	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	74.44	180.25	13,417.81
170	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	151.52	448.84	68,008.24
171	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	285.77	94.96	27,136.72
172	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	185.49	94.96	17,614.13
SUB-TOTAL					577,855.13
VI MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
173	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	4.00	14,530.26	58,121.04
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	6.00	7,150.06	42,900.36
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	7,797.69	15,595.38
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	4.00	2,160.17	8,640.68
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	3,380.72	6,761.44
178	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	737.06	1,474.12
179	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	1,402.46	2,804.92
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	8.00	783.40	6,267.20
181	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	2.00	3,105.93	6,211.86
182	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	5,871.96	5,871.96
SUB-TOTAL					154,648.96
VII CANALES DE AGUAS LLUVIAS					
183	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	37.00	331.77	12,275.49
184	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	23.40	174.48	4,082.83
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	149.43	14,022.51
186	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	496.18	594.53	294,993.90
SUB-TOTAL					325,374.73
VIII PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO					
187	P-1 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ, CON CONTRAMARCO	UNIDAD	13.00	4,814.79	62,592.27
188	P-2 (1.70X2.50) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 2 HOJAS	UNIDAD	1.00	18,240.00	18,240.00
189	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	9,120.00	36,480.00
190	P-4 (0.80X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	5.00	9,120.00	45,600.00
191	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ	UNIDAD	3.00	3,418.58	10,255.74



192	METALICA P-6 (0.70X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ	UNIDAD	1.00	4,814.79	4,814.79
193	V-1 (3.30X2.20) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	5.00	8,276.40	41,382.00
194	V-2 (2.20X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	2.00	11,035.20	22,070.40
195	V-3 (2.38X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	11,938.08	11,938.08
196	V-4 (0.78X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	3,958.08	3,958.08
197	V-5 (3.30X0.75) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	11.00	6,207.30	68,280.30
198	V-6 (1.12X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	5,617.92	5,617.92
199	V-7 (1.15X0.80) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	3.00	2,307.36	6,922.08
200	DIVISIONES DE MELANINA PARA INODOROS	ML	9.64	1,407.87	13,571.87
SUB-TOTAL					351,723.53
IX PINTURA					
201	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	977.62	87.68	85,717.72
202	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	211.18	87.68	18,516.26
203	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	175.07	73.91	12,939.42
204	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	128.34	73.91	9,485.61
SUB-TOTAL					126,659.01
X INSTALACIONES ELECTRICAS					
205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE C	GL	2.00	15,960.00	31,920.00
206	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	68.40	20,520.00
207	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	136.80	47,332.80
208	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	15.00	148.20	2,223.00
209	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4.00	228.00	912.00
210	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	205.20	410.40
211	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELO	UNIDAD	47.00	114.00	5,358.00
212	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELO	UNIDAD	11.00	228.00	2,508.00
213	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	28.00	3,192.00	89,376.00
214	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	21.00	912.00	19,152.00
215	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	4.00	456.00	1,824.00
216	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	10.00	1,824.00	18,240.00
217	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V, 15 W	UNIDAD	4.00	3,192.00	12,768.00
218	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	1,026.00	8,208.00
219	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	2.00	4,446.00	8,892.00
SUB-TOTAL					269,644.20
XI INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE C					
220	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	16.00	133.55	2,136.80
221	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	63.33	886.62
222	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	18.00	42.64	767.52
223	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	3.00	1,298.25	3,894.75
224	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	1,924.34	11,546.04
SUB-TOTAL					19,231.73
XII OBRAS FINALES					
225	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	471.26	29.36	13,836.19
226	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	40.00	742.71	29,708.40
SUB-TOTAL					43,544.59
TOTAL BLOQUE C (LPS)					2,622,218.11
BLOQUE D					
I PRELIMINARES					
227	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	526.97	42.96	22,638.63
228	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	460.64	19.87	9,152.92
229	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	460.64	22.10	10,180.14



230	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	19.00	68.70	1,305.30
231	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	6.00	52.84	317.04
232	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	48.90	62.81	3,071.41
233	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	537.27	88.50	47,548.40
SUB-TOTAL					94,213.84
II ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE D					
234	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	234.84	3,590.70
235	ZAPATA AISLDA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	UNIDAD	8.00	1,093.83	8,750.64
236	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE D	ML	24.27	844.76	20,502.33
237	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	19.42	802.57	15,585.91
238	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	360.99	22,839.84
239	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	360.99	22,839.84
240	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62
241	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	264.94	10,491.62
242	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	333.32	7,999.68
243	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	264.94	4,450.99
244	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 8#4 Y #3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	ML	34.80	1,109.60	38,614.08
SUB-TOTAL					166,157.25
III REPELOS Y REVOQUES					
245	REPELO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	233.62	144.75	33,816.50
246	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	445.78	72.99	32,537.48
247	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	363.48	65.97	23,978.78
248	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	106.08	382.90	40,618.03
SUB-TOTAL					130,950.79
IV CIELO FALSO					
249	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	160.54	382.90	61,470.77
250	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	74.06	292.92	21,693.66
251	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	261.21	309.61	80,873.23
252	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	41.01	448.90	18,409.39
253	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	232.11	934.71	216,955.54
SUB-TOTAL					399,402.59
V PISOS Y CERAMICAS					
254	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	542.39	395.67	214,607.45
255	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	337.02	455.81	153,617.09
256	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA, ESPESOR 1" INTERIOR	ML	106.13	189.05	20,063.88
257	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	205.37	509.93	104,724.32
258	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	95.56	180.25	17,224.69
259	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	82.30	448.84	36,939.53
260	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	337.02	94.96	32,003.42
261	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	205.37	94.96	19,501.94
SUB-TOTAL					598,682.32
VI MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
262	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	8.22	14,530.26	119,438.74
263	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	6.00	7,150.06	42,900.36
264	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	7,797.69	15,595.38
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	10.00	2,160.17	21,601.70
266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	3,380.72	6,761.44
267	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	3.00	4,886.07	14,658.21



PAP

268	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	737.06	1,474.12
269	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	1,402.46	2,804.92
270	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	11.00	783.40	8,617.40
271	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	4.00	3,105.93	12,423.72
272	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	5,871.96	5,871.96
SUB-TOTAL					252,147.95
VII	CANALES DE AGUAS LLUVIAS				
273	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	88.00	331.77	29,195.76
274	BAJADAS PVC 4" AGUAS LLUVIAS	ML	35.25	174.48	6,150.42
275	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	149.43	14,022.51
276	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	576.29	594.53	342,621.69
SUB-TOTAL					391,990.38
VIII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO				
277	V-1 (3.30X0.85) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	18.00	7,034.94	126,628.92
278	V-2 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	3,479.28	6,958.56
279	V-3 (3.30X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	8,276.40	16,552.80
280	V-4 (2.20X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	11,035.20	22,070.40
281	V-5 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	3,479.28	6,958.56
282	P-1 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	9,120.00	36,480.00
283	P-2 (0.80X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	5.00	3,418.58	17,092.90
284	P-3 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	3,418.58	6,837.16
285	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	19.12	1,407.87	26,918.47
286	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	1.20	1,407.87	1,689.44
SUB-TOTAL					268,187.21
IX	PINTURA				
287	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	363.48	87.68	31,869.93
288	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	233.62	87.68	20,483.80
289	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO RH BLANCO	M2	74.06	73.91	5,473.77
290	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	392.65	73.91	29,020.76
SUB-TOTAL					86,848.26
X	INSTALACIONES HIDRAULICAS BLOQUE D				
291	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	24.00	133.55	3,205.20
292	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	63.33	886.62
293	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	26.00	42.64	1,108.64
294	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	3.00	1,298.25	3,894.75
295	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	1,924.34	11,546.04
SUB-TOTAL					20,641.25
XI	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE D				
296	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE D	GL	2.00	15,960.00	31,920.00
297	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	68.40	20,520.00
298	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y #1 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	136.80	47,332.80
299	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	148.20	741.00
300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	228.00	456.00
301	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	205.20	410.40
302	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	114.00	3,762.00
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	228.00	1,824.00
304	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	32.00	3,192.00	102,144.00
305	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	11.00	912.00	10,032.00
306	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	5.00	456.00	2,280.00
307	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	9.00	1,824.00	16,416.00



308	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V	UNIDAD	4.00	3,192.00	12,768.00
309	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	1,026.00	8,208.00
310	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	2.00	4,446.00	8,892.00
SUB-TOTAL					267,706.20
XII OBRAS FINALES					
311	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	542.39	29.36	15,924.57
312	BOTADO MATERIAL SOBRANTE (VIAJE 5M3)	VIAJE	30.00	742.71	22,281.30
SUB-TOTAL					38,205.87
TOTAL BLOQUE D (LPS)					2,715,133.91
EXTERIORES					
I INSTALACIONES					
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL (DE DISTRIBUCION).3F,110/220V (NEMA 3R, COMPLETO: MAINES,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	63,270.00	63,270.00
314	CANALIZACIONES EXTERIORES	UNIDAD	1.00	27,360.00	27,360.00
315	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES 3 X 34.5 KVA, 34.5 KV (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE EN FORMA H; INCLUYE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y CABLEADO)	UNIDAD	1.00	324,900.00	324,900.00
316	BOMBA PARA CISTERNA	UNIDAD	1.00	28,058.59	28,058.59
317	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (LIMPIEZA DE POZO Y REPARACION DE BOMBA DE ABSORCION)	GLOBAL	1.00	51,300.00	51,300.00
SUB-TOTAL					494,888.59
II ESTACIONAMIENTO					
318	TRAZADO Y NIVELATEADO CON APARATO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	57,341.43	57,341.43
319	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1295.94	205.20	265,926.89
320	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1684.72	176.68	297,656.33
321	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	4319.79	66.69	288,086.80
322	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15CM	M3	647.96	323.53	209,634.50
323	ADOQUINADO DE 0.25X0.25 MTS HINCHADO EN ARENA-CEMENTO	M2	3101.00	340.94	1,057,254.94
324	BORDILLO DE 0.15 X 0.15 CMS CON PINES 3/8" @ 15 CMS	ML	350.00	248.49	86,971.50
325	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM P/ACERA	M2	203.10	518.83	105,374.37
SUB-TOTAL					2,368,246.76
TOTAL EXTERIORES (LPS)					2,863,135.35
TOTAL					11,992,922.46

ACTIVIDADES QUE SE DISMINUYEN

BLOQUE A					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y MOLDURA	M2	35.49	19.87	705.19
7	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	288.74	88.50	25,553.49
12	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	32.66	360.99	11,789.93
13	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	32.66	360.99	11,789.93
19	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	38.27	144.75	5,539.58
20	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	131.75	72.99	9,616.43
21	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	83.52	65.97	5,509.81
22	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	4.91	382.90	1,880.04
23	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH CORREDOR AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMINISTACION	M2	48.44	292.92	14,189.04
24	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH SANITARIOS	M2	7.19	292.92	2,106.09
25	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	14.77	309.61	4,572.94
27	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	54.22	934.71	50,679.98
28	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	168.19	395.67	66,547.74
31	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	232.54	509.93	118,579.12
32	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	112.1	180.25	20,206.03
33	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	7.02	3,150.86	3,150.86
34	ESMERILADO, LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	20.31	94.96	1,928.64




Handwritten signature/initials

35	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	94.72	94.96	8,994.61
36	PUISO DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	2.02	14,530.26	29,351.13
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II	UNIDAD	2.00	2,160.17	4,320.34
47	BIANCO PARA EMPOTRAR	ML	2.51	331.77	832.74
50	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4", ALTO CAUDAL	M2	576.29	594.53	342,621.69
55	TECHO DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	UNIDAD	1.00	21,059.06	21,059.06
56	P-2 (2.48X3.00) EN FACHADA, DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	2.00	3,417.72	6,835.44
58	PAVIMENTO EN TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	ML	1.62	1,407.87	2,280.75
59	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	0.2	1,407.87	281.57
60	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	78.69	87.68	6,899.54
61	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	25.26	73.91	1,866.97
63	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	25.26	73.91	1,866.97
TOTAL DISMINUYE BLOQUE A (LPS)					779,038.68

LOBBY					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 O 35X20 60 4#3 Y 4#3 @20 CMS 2C 01	ML	9.17	844.76	7,746.45
91	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	51.7	381.56	19,726.65
93	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	24.88	360.99	8,981.43
94	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	15.71	360.99	5,671.15
97	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20	ML	18	333.32	5,999.76
100	PISO PARA RAMPAS	M2	16.51	422.68	6,978.45
102	PARED DE LADRILLO PLANCHADO	M2	44.7	554.01	24,764.25
104	PARED EN PARED SLATE NEGRO LEDGESTONE (60X15X1.5-2.0) CMS	M2	52.44	544.87	28,572.98
105	TECHO DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	110.88	594.53	65,921.49
107	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	50.7	331.77	16,820.74
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	43.84	149.43	6,551.01
110	CIELO FALSO DE DUROCK (EN ALEROS)	M2	2.29	382.90	876.84
113	PISO DE GRANITO MARMO STONE 40X40 O BLACK, ESPESOR 1" PARA INTERIOR	M2	3.28	455.81	1,495.06
114	MOLDURA DE GRANITO STONE 7X40 O BLACK PARA INTERIOR	ML	6.13	189.05	1,158.88
116	P-1 (4.43X3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	1.00	34,770.00	34,770.00
117	P-2 (2.43X3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO EN FACHADA DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	2.00	25,555.38	51,110.76
TOTAL DISMINUYE LOBBY (LPS)					287,145.90

BLOQUE C					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
138	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	52.65	42.96	2,261.84
143	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	21.75	62.81	1,366.12
151	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	6.6	264.94	1,748.60
152	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	6.6	264.94	1,748.60
153	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	10.64	333.32	3,546.52
162	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 24X41/2 ARMSTRONG	M2	14.48	309.61	4,483.15
163	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	111.49	448.90	50,047.86
164	FASCA DE DUROCK EN ALERO	M2	83.2	934.71	77,767.87
165	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	17.72	395.67	7,011.27
168	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	185.49	509.93	94,586.92
169	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	74.44	180.25	13,417.81
170	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	56.96	448.84	25,565.93
171	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE	M2	7.53	94.96	715.05



GRANITO EN INTERIOR					
173	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	0.68	14,530.26	9,880.58
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	17.84	149.43	2,665.83
186	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	496.18	594.53	294,993.90
188	P-2 (1.70X2.50) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 2 HOJAS	UNIDAD	1.00	18,240.00	18,240.00
189	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	9,120.00	36,480.00
190	P-4 (0.80X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	5.00	9,120.00	45,600.00
191	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ METALICA	UNIDAD	3.00	3,418.58	10,255.74
192	P-6 (0.70X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ	UNIDAD	1.00	4,814.79	4,814.79
195	V-3 (2.38X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	11,938.08	11,938.08
196	V-4 (0.78X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	3,958.08	3,958.08
197	V-5 (3.30X0.75) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	4.00	6,207.30	24,829.20
198	V-6 (1.12X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	5,617.92	5,617.92
199	V-7 (1.15X0.80) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	3.00	2,307.36	6,922.08
201	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	332.01	87.68	29,110.64
204	PINTURA EN CIELO FALSO DE PASILLOS Y ALEROS	M2	72.84	73.91	5,383.60
TOTAL DISMINUYE BLOQUE C (LPS)					794,957.98

BLOQUE D					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
227	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	48.98	42.96	2,104.18
228	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	56.58	19.87	1,124.24
229	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	16.97	22.10	375.04
233	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	64.16	88.50	5,678.16
239	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	36.44	360.99	13,154.48
242	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	12.42	333.32	4,139.83
250	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	20.24	292.92	5,928.70
252	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	27.04	448.90	12,138.26
253	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	161.48	934.71	150,936.97
254	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	28.70	395.67	11,355.73
257	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	205.37	509.93	104,724.32
258	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	95.56	180.25	17,224.69
260	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	92.50	94.96	8,783.80
261	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	36.37	94.96	3,453.70
262	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	2.22	14,530.26	32,257.18
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	4.00	2,160.17	8,640.68
275	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	11.84	149.43	1,769.25
276	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	576.29	594.53	342,621.69
277	V-1 (3.30X0.85) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	7,034.94	14,069.88
280	V-4 (2.20X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	1.00	11,035.20	11,035.20
281	V-5 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	3,479.28	6,958.56
282	P-1 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	9,120.00	36,480.00
283	P-2 (0.80X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	5.00	3,418.58	17,092.90
288	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	11.84	87.68	1,038.13
289	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO RH BLANCO	M2	20.24	73.91	1,495.94
290	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	175.06	73.91	12,938.68
TOTAL DISMINUYE BLOQUE D (LPS)					827,520.19

EXTERIORES					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL	UNIDAD	1.00	63,270.00	63,270.00

	(DE DISTRIBUCION).3F,110/220V (NEMA 3R, COMPLETO: MAINES,ARMADO Y ROTULADO)				
314	CANALIZACIONES EXTERIORES	UNIDAD	1.00	27,360.00	27,360.00
315	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES 3 X 34.5 KVA, 34.5 KV (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE EN FORMA H; INCLUYE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y CABLEADO)	UNIDAD	1.00	324,900.00	324,900.00
321	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	893.27	66.69	59,572.18
323	ADOQUINADO DE 0.25X0.25 MTS HINCHADO EN ARENA-CEMENTO	M2	3101.00	340.94	1,057,254.94
TOTAL DISMINUYE EXTERIORES (LPS)					1,532,357.12

ACTIVIDADES QUE AUMENTAN

BLOQUE A					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	11.38	42.96	488.88
3	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	20.44	22.10	451.72
6	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	20.47	62.81	1,285.72
8	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.72	234.84	3,691.68
10	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE A	ML	7.34	844.76	6,200.54
11	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	1.12	802.57	898.88
15	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	8.50	264.94	2,251.99
16	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	7.60	333.32	2,533.23
17	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	25.80	264.94	6,835.45
26	PARED DE TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	4.34	448.90	1,948.23
29	PISO GANITO MARMO STONE 30X30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1", EN INTERIOR	M2	71.65	455.81	32,658.79
30	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	34.07	189.05	6,440.93
48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	49.65	174.48	8,662.93
56	P-3 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	6.00	4,814.79	28,888.74
62	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	8.66	73.91	640.06
79	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	30.10	133.55	4,019.86
80	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE LLUVIAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	20.00	63.33	1,266.60
81	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	39.00	42.64	1,662.96
TOTAL AUMENTA BLOQUE A (LPS)					110,827.19

LOBBY					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
87	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN TIPO I	M3	30.88	234.84	7,240.12
88	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	53.87	125.74	6,773.61
89	ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO 1:2:2 1.20 X1.20 X 0.40 7#4 @ 15 CMS A.S. ZA-01	UNIDAD	1.00	2,927.20	2,927.20
92	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y @ #3 HILADA	M2	2.43	802.57	1,950.25
95	VIGA AEREA DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X40CM 6#4 Y #3 @ 15CMS	ML	50.27	1,274.00	64,043.98
96	COLUMNAS DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X50CM 6#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	7.90	1,154.44	9,120.08
98	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	28.40	264.94	7,524.30
99	PISO PARA RAMPA 1	M2	7.23	422.68	3,055.98
101	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	61.56	382.90	23,571.32
103	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	62.84	144.75	9,096.09
108	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	3.35	174.48	584.51
111	CIELO FALSO TABLA YESO RH INTERIORES	M2	10.46	292.92	3,063.94



PAP

112	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	8.15	934.71	7,617.89
115	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	19.35	94.96	1837.48
118	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN EN FACHADA DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	1.00	9,120.00	9,120.00
122	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	162.84	87.68	14,277.81
123	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	10.46	73.91	773.10
124	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	5.85	73.91	432.37
TOTAL AUMENTA LOBBY (LPS)					173,010.03

BLOQUE C					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
139	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	26.24	19.87	521.39
140	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	60.85	22.10	1,344.79
144	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	49.06	88.50	4,341.81
145	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	45.76	337.59	15,448.12
147	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE C	ML	53.08	844.76	44,839.86
148	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	62.15	802.57	49,879.73
149	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	14.08	360.99	5,082.74
150	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	14.08	360.99	5,082.74
154	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	45.5	264.94	12,054.77
155	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y #3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	ML	1.2	1,109.60	1,331.52
156	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES	M2	61.48	144.75	8,899.23
157	REPELLO DE PAREDES INTERIORES	M2	30.75	72.99	2,244.44
158	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	103.33	65.97	6,816.68
159	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	80.07	382.90	30,658.80
160	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	43.01	382.90	16,468.53
161	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	10.43	292.92	3,055.16
166	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	196.25	455.81	89,452.71
167	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	87.92	189.05	16,621.28
172	ESMERILADO, LAVAMANO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	18.30	94.96	1,737.77
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	4.00	3,380.72	13,522.88
183	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	37.18	331.77	12,335.21
184	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	41.00	174.48	7,153.68
187	P-1 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ, CON CONTRAMARCO	UNIDAD	3.00	4,814.79	14,444.37
203	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	53.43	73.91	3,949.01
220	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	133.55	1,869.70
221	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	16.00	63.33	1,013.28
222	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	34.00	42.64	1,449.76
223	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N.	UNIDAD	3.00	1,298.25	3,894.75
224	CAJA DE REGISTRO ALL CON REJILLA DE PROTECCIÓN 65X65X90 CMS	UNIDAD	1.00	1,924.34	1,924.34
TOTAL AUMENTA BLOQUE C (LPS)					377,439.05

BLOQUE D					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
232	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	55.41	62.81	3,480.30
234	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	24.25	234.84	5,694.87
236	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN	ML	48.96	844.76	41,359.45



PAP

BLOQUE D					
237	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3 @ HUECO Y #3 HILADA	M2	39.12	802.57	31,396.54
238	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	9.96	360.99	3,595.46
243	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	13.30	264.94	3,523.70
245	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	102.33	144.75	14,812.27
246	REPELLO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	28.91	72.99	2,110.14
247	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	51.96	65.97	3,427.80
248	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	38.76	382.90	14,841.20
249	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	47.42	382.90	18,157.12
251	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	11.04	309.61	3,418.09
255	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	176.67	455.81	80,527.95
256	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	109.83	189.05	20,763.36
259	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	2.90	448.84	1,301.64
274	BAJADAS PVC 4" AGUAS LLUVIAS	ML	54.75	174.48	9,552.78
279	V-3 (3.30X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3.00	8,276.40	24,829.20
284	P-3 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	3,418.58	6,837.16
287	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	48.39	87.68	4,242.84
291	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	38.10	133.55	5,088.26
292	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	10.00	63.33	633.30
293	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	51.00	42.64	2,174.64
TOTAL AUMENTA BLOQUE D (LPS)					301,768.07

EXTERIORES					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
322	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15CM	M3	1,189.20	323.53	384,741.88
TOTAL AUMENTA EXTERIORES (LPS)					384,741.88

CANTIDADES NUEVAS

OBRAS NUEVAS					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL (LPS)
326	CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI	M3	4,498.74	405.00	1,821,989.70
327	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA	GLOBAL	24,786.27	1.00	24,786.27
328	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR	GLOBAL	15,892.97	1.00	15,892.97
329	SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE C	GLOBAL	67,168.29	1.00	67,168.29
330	SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE A Y B	GLOBAL	95,302.46	1.00	95,302.46
331	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BLOQUE LADO DERECHO	GLOBAL	130,021.96	1.00	130,021.96
332	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA POSTE No 6 EXISTENTE	GLOBAL	38,167.26	1.00	38,167.26
333	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENCION DE LINEA PRIMARIA	GLOBAL	153,478.67	1.00	153,478.67
334	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRIMARIA (MEDIA TENSION) CABLE XLP	GLOBAL	82,964.02	1.00	82,964.02
335	SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU	UNIDAD	5,128.39	7.00	35,898.73
336	SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UNIDAD	3,689.35	6.00	22,136.10
337	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CCL Y CCBM	GLOBAL	24,986.42	1.00	24,986.42
338	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL PRIMARIA	GLOBAL	65,763.12	1.00	65,763.12
339	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DATOS	GLOBAL	132,727.87	1.00	132,727.87
340	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED SENCILLO	UNIDAD	3,363.29	33.00	110,988.57
341	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED CUADRUPLE	UNIDAD	9,797.97	7.00	68,585.79
342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED	UNIDAD	734,314.19	1.00	734,314.19

343	300 KVA-13.8				
343	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL 1 LINE DE 22 ESPACIOS BARRA DE 800 AMP	UNIDAD	153,905.70	1.00	153,905.70
344	P-4 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO MODULO C Y D	UNIDAD	9,120.00	6.00	54,720.00
345	P-1 (3.36 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO EN FACHADA DE LOBBY	UNIDAD	34,770.00	1.00	34,770.00
346	P-2 (2.25X3.98) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN EN FACHADA DE LOBBY DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	25,555.38	2.00	51,110.76
347	VIDRIO FIJO DE (1.00 X 0.75) MODULO C Y D	UNIDAD	2,307.36	6.00	13,844.16
348	V-8 (1.40X0.75) VENTA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	3,958.08	7.00	27,706.56
349	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ METALICA MODULO D	UNIDAD	4,814.79	5.00	24,073.95
350	P-6 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO MODULO C	UNIDAD	3,418.58	5.00	17,092.90
351	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE A (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	637.81	55,036.62
352	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE C (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	793.10	68,436.60
353	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE D (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	711.20	61,369.45
354	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO LOBBY (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	465.29	40,149.87
355	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X0.20 4#3 Y #2 @0.15 CMS , (CORREDOR DE BAÑOS)	ML	360.99	16.40	5,920.24
356	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE A	ML	340.39	38.80	13,207.13
357	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE A	M3	381.56	15.03	5,734.85
358	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS) AREA DE LOBBY	M2	395.67	68.18	26,976.78
359	VIGA AEREA DE CONCRETO V-2 1:2:2 DE 15X40CM 4#4 Y #3 @ 15CMS	ML	1,059.90	20.50	21,727.95
360	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	64.77	38,507.71
361	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y AISLANTE TERMICO PRODEX 3MM	M2	463.54	1,343.66	622,840.16
362	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 , CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA Y AISLANTE TERMICO PRODEX 3MM (INCLUYE RESANE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE)	M2	674.01	332.77	224,290.31
363	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE C	ML	340.39	44.80	15,249.47
364	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE D	ML	340.39	52.00	17,700.28
365	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE C	M3	176.68	39.60	6,996.53
366	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE D	M3	176.68	33.84	5,978.85
SUB TOTAL					5,232,519.22

PORTICO					
367	ZAPATA AISLADA 1:2:2 DE 0.60X0.60X0.20 4#3@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE HACIA ADMI	UNIDAD	512.03	8.00	4,096.24
368	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 20X25 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	520.57	22.22	11,567.07
369	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 20X25 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	520.57	22.22	11,567.07
370	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	39.60	10,491.62
371	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	22.20	5,881.67
372	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.25X0.50 6#4 Y #3 @ 20 CMS	ML	1,154.44	39.20	45,254.05
373	REPELLO Y PULIDO EN FASCIA SOLIDA DE BLOQUE	M2	144.75	2.70	390.83
374	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS (FASCIA SOLIDA)	M2	382.90	29.76	11,395.10
375	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO AREA PORTICO (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	96.00	8,283.84
376	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	34.21	31,976.43
377	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS) AREA DE PORTICO	M2	395.67	23.01	9,104.37
378	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	23.01	10,488.19
379	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	94.96	23.01	2,185.03



PKP


380	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	331.77	22.30	7,398.47
381	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	174.48	18.00	3,140.64
SUB TOTAL PORTICO					173,220.62
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL					
382	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	62.81	20.32	1,276.30
383	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	234.84	40.29	9,461.70
384	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	96.56	35.69	3,446.23
385	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 Z-1 0.20X0.50 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS	ML	779.03	23.95	18,657.77
386	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 Z-2 0.20X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS	ML	884.75	21.45	18,977.89
387	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3 @ HUECO Y #3 HILADA	M2	802.57	50.61	40,618.07
388	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO S-1 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15CMS	ML	385.56	23.95	9,234.16
389	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO S-2 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #2 @ 15CMS	ML	531.25	31.45	16,707.81
390	CARGADOR J-1 10X15, 2#3 Y #2@20 CMS	ML	285.50	35.84	10,232.32
391	CASTILLO DE CONCRETO C-1 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15 CMS	ML	385.56	42.00	16,193.52
392	CASTILLO DE CONCRETO C-2 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	524.90	42.00	22,045.80
393	CASTILLO DE CONCRETO C-3 1:2:2 DE 15X16 CMS 6#3 Y #2 @ 20CMS	ML	454.18	3.65	1,657.76
394	COLUMNA DE CONCRETO C-4 1:2:2 DE 20X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15CMS	ML	429.44	5.05	2,168.67
395	SOLERA DE CONCRETO S-3 1:2:2 DE 15X20 CMS 3#3 Y #2 @ 15CMS	ML	376.61	8.78	3,306.64
396	SOLERA DE CONCRETO S-4 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	514.45	17.55	9,028.60
397	REPELLO DE PAREDES CON MORTERO 1:4	M2	72.99	294.20	21,473.66
398	PULIDO DE PAREDES	M2	65.97	294.20	19,408.37
399	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	147.10	56,324.59
400	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	309.61	11.94	3,696.74
401	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	395.67	11.94	4,724.30
402	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	11.94	5,442.37
403	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	189.05	11.51	2,175.97
404	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	94.96	11.94	1,133.82
405	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ECOLINE COLOR BLANCO	UNIDAD	2,382.16	1.00	2,382.16
406	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ECOLINE BLANCO	UNIDAD	1,979.18	1.00	1,979.18
407	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	783.40	1.00	783.40
408	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	11.94	7,098.69
409	PERGOLA DE CANALETA 4X2	M2	788.26	33.08	26,075.64
410	V-1 (1.10X2.25) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	5,850.00	1.00	5,850.00
411	V-2 (1.10X1.18) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,310.00	1.00	3,310.00
412	V-3 (1.10X1.55) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,520.00	1.00	3,520.00
413	V-4 (0.50X0.60) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2,100.00	1.00	2,100.00
414	P01 (1.80X2.50)	UNIDAD	7,800.00	2.00	15,600.00
415	P02 (3.60X2.50)	UNIDAD	13,500.00	2.00	27,000.00
416	PM01 (0.85X2.10)	UNIDAD	4,814.79	2.00	9,629.58
417	PM02 (0.75X2.10)	UNIDAD	3,418.58	1.00	3,418.58
418	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	87.68	294.20	25,795.46
419	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	133.55	14.50	1,936.48
420	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	63.33	4.00	253.32
421	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	42.64	10.70	456.25
422	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	1,298.25	2.00	2,596.50
423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO	GL	15,960.00	1.00	15,960.00
424	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	6.20	424.08

425	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y #1 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	6.20	848.16
426	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	148.20	1.00	148.20
427	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	2.00	456.00
428	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELO	UNIDAD	114.00	3.00	342.00
429	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	912.00	1.00	912.00
430	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	1,824.00	1.00	1,824.00
431	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	2.00	2,052.00
432	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	29.36	71.64	2,103.35
SUB TOTAL ACCESO VEHICULAR PEATONAL					462,248.09
TOTAL OBRAS NUEVAS (LPS)					5,867,987.93

Los Costos que ocasionen esta Modificación No.1 y cuyo monto es de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100 (L.14,987,089.62), puntualmente detallados en el cuadro de Cantidades estimadas y precios Unitarios, se efectuaran con cargos a la estructura presupuestaria siguiente:

CONTRATO SEGÚN MODIFICACIÓN No 01

BLOQUE A					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL (LPS)
I PRELIMINARES					
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	42.96	517.65	22,238.24
2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y MOLDURA	M2	19.87	403.41	8,015.76
3	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	22.10	459.34	10,151.41
4	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	68.70	24.00	1,648.80
5	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	52.84	6.00	317.04
6	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	62.81	45.07	2,830.85
7	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	88.50	534.96	47,343.96
8	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	234.84	31.01	7,282.39
SUB-TOTAL					99,828.45
II ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE A					
9	ZAPATA AISLADA 1:2:2 DE 0.60X0.60X0.20 4#3@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE HACIA ADMI	UNIDAD	512.03	8.00	4,096.24
10	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE A	ML	844.76	31.61	26,702.86
11	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	802.57	20.54	16,484.79
12	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	31.61	11,410.89
13	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	31.61	11,410.89
14	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	39.60	10,491.62
15	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	48.10	12,743.61
16	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	333.32	31.60	10,532.91
17	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	42.60	11,286.44
18	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y #3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMI	ML	1,109.60	34.80	38,614.08
SUB-TOTAL					153,774.33
III REPELOS, PULIDOS Y PARED DE BLOQUE A					
19	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	144.75	224.26	32,461.64
20	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	72.99	470.96	34,375.37
21	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	65.97	400.33	26,409.77
22	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	76.90	29,445.01
SUB-TOTAL					122,691.79
IV CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO DE TABLAYESO Y DUROCK BLOQUE A					
23	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH CORREDOR AREA DE TRANSICION DE	M2	292.92	168.39	49,324.80



	BLOQUE A HACIA ADMINISTRACION				
24	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH SANITARIOS	M2	292.92	51.26	15,015.08
25	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	309.61	267.31	82,761.85
26	PARED DE TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	448.90	20.22	9,076.76
27	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	61.71	57,680.95
	SUB-TOTAL				213,859.44
IV	PISOS Y CERAMICAS				
28	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	395.67	415.73	164,491.89
29	PISO GRANITO MARMO STONE 30X30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1", EN INTERIOR	M2	455.81	409.79	186,786.38
30	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA, ESPESOR 1" INTERIOR	ML	189.05	190.07	35,932.73
31	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	509.93	-	-
32	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	180.25	-	-
33	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	448.84	111.84	50,198.27
34	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	94.96	317.83	30,181.14
35	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	94.96	92.46	8,780.00
	SUB-TOTAL				476,370.41
V	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS BLOQUE A				
36	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	14,530.26	5.63	81,805.36
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	7,150.06	9.00	64,350.54
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	7,797.69	2.00	15,595.38
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	2,160.17	6.00	12,961.02
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	3,380.72	2.00	6,761.44
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	4,886.07	4.00	19,544.28
42	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	737.06	2.00	1,474.12
43	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1,402.46	2.00	2,804.92
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	783.40	11.00	8,617.40
45	ESPEJOS BISCELEADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	3,105.93	2.00	6,211.86
46	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	5,871.96	1.00	5,871.96
	SUB-TOTAL				225,998.28
VI	CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TECHO BLOQUE A				
47	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4", ALTO CAUDAL	ML	331.77	85.49	28,363.02
48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	174.48	84.90	14,813.35
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	149.43	93.84	14,022.51
50	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	-	-
	SUB-TOTAL				57,198.88
VII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO				
51	V-1 (3.30X0.85) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	3,516.90	2.00	7,033.80
52	V-2 (3.30X2.00) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	8,276.40	10.00	82,764.00
53	V-3 (3.30X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	6,207.30	12.00	74,487.60
54	P-1 (1.00X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	9,120.00	5.00	45,600.00
55	P-2 (2.48X3.00) EN FACHADA, DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	21,009.06	-	-
56	P-3 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	4,814.79	8.00	38,518.32
57	P-4 (0.80X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	4,814.79	2.00	9,629.58
58	P-5 PUERTA (0.90X2.10) TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	3,417.72	-	-
59	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	1,407.87	22.22	31,282.87
60	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	1,407.87	2.40	3,378.89
	SUB-TOTAL				292,695.06
VIII	PINTURA				
61	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	87.68	751.29	65,873.11
62	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	73.91	205.88	15,216.59
63	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	73.91	78.79	5,823.37
	SUB-TOTAL				86,913.07



VIII INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE A					
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE A	GL	15,960.00	2.00	31,920.00
65	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	300.00	20,520.00
66	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	346.00	47,332.80
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	148.20	5.00	741.00
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	2.00	456.00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	205.20	2.00	410.40
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 110 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	114.00	33.00	3,762.00
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 220 V BAJO REPELLO	UNIDAD	228.00	8.00	1,824.00
72	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	3,192.00	32.00	102,144.00
73	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	912.00	11.00	10,032.00
74	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100-127V	UNIDAD	456.00	5.00	2,280.00
75	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100-127V	UNIDAD	1,824.00	9.00	16,416.00
76	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V, 15 W	UNIDAD	3,192.00	4.00	12,768.00
77	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	8.00	8,208.00
78	SECADOR DE MANOS DE BOTON (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	4,446.00	2.00	8,892.00
SUB-TOTAL					267,706.20
IX INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE A					
79	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	133.55	54.10	7,225.06
80	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE LLUVIAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	63.33	34.00	2,153.22
81	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	42.64	65.00	2,771.60
82	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90 CMS A.N.	UNIDAD	1,298.25	3.00	3,894.75
83	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	1,924.34	6.00	11,546.04
					27,590.67
X OBRAS FINALES					
84	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	29.36	525.32	15,423.40
85	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	148.54	340.00	50,503.60
SUB-TOTAL					65,927.00
TOTAL BLOQUE A (LPS)					2,090,553.58
LOBBY					
I PRELIMINARES					
86	TRAZADO Y MARCADO	ML	87.31	45.27	3,952.52
SUB-TOTAL					3,952.52
II ESTRUCTURA DE CONCRETO LOBBY					
87	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN TIPO I	M3	234.84	86.28	20,262.00
88	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	125.74	116.47	14,644.94
89	ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO 1:2:2 1.20 X1.20 X 0.40 7#4 @ 15 CMS A.S. ZA-01	UNIDAD	2,927.20	12.00	35,126.40
90	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 0.25X0.60 4#3 Y #3 @20 CMS ZC-01	ML	844.76	36.10	30,495.84
91	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	381.56	10.90	4,159.00
92	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y @ #3 HILADA	M2	802.57	21.85	17,536.15
93	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	33.11	11,952.38
94	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	42.28	15,262.66
95	VIGA AEREA DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X40CM 6#4 Y #3 @ 15CMS	ML	1,274.00	74.75	95,231.50
96	COLUMNAS DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X50CM 6#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	1,154.44	68.40	78,963.70
97	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	333.32	6.00	1,999.92
98	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	45.20	11,975.29
99	PISO PARA RAMPA 1	M2	422.68	16.59	7,012.26
100	PISO PARA RAMPA 2	M2	422.68	-	-
SUB-TOTAL					344,622.04



Pop

II	REPELOS Y PULIDOS				
101	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	145.09	55,554.96
102	PARED DE LADRILLO PLANCHADO	M2	554.01	15.30	8,476.35
103	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	144.75	329.90	47,753.03
104	ENCHAPE EN PARED SLATE NEGRO LEDGESTONE (60X15X1.5-2.5) CMS	M2	544.87	13.84	7,541.00
	SUB-TOTAL				119,325.34
III	TECHO				
105	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	-	-
106	JOIST METALICO 2 1/2 X 1/4 PERALTE 0.48 MTS	ML	1,603.23	29.70	47,615.93
107	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	331.77	29.30	9,720.86
108	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	174.48	38.60	6,734.93
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	149.43	50.00	7,471.50
	SUB-TOTAL				71,543.22
IV	CIELO FALSO				
110	CIELO FALSO DE DUROCK (EN ALEROS)	M2	382.90	38.21	14,630.61
111	CIELO FALSO TABLA YESO RH INTERIORES	M2	292.92	80.00	23,433.60
112	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	25.03	23,395.79
	SUB-TOTAL				61,460.00
V	PISOS Y CERAMICAS				
113	PISO GRANITO MARMO STONE 40X40 O BLACK, ESPESOR 1" PARA INTERIOR	M2	455.81	68.18	31,077.13
114	MOLDURA DE GRANITO STONE 7X40 O BLACK PARA INTERIOR	ML	189.05	30.75	5,813.29
115	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	94.96	90.81	8,623.32
	SUB-TOTAL				45,513.74
VI	PUERTAS Y VENTANAS				
116	P-1 (4.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	34,770.00	-	-
117	P-2 (2.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	25,555.38	-	-
118	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN EN FACHADA DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	9,120.00	2.00	18,240.00
119	FACHADA DE VIDRIO FIJO SEGÚN PLANO DE FACHADAS DE LOBBY	GLB	14,250.00	1.00	14,250.00
	SUB-TOTAL				32,490.00
VII	MUEBLE DE RECEPCIÓN				
120	MUEBLE DE RECEPCIÓN	UNIDAD	18,022.17	1.00	18,022.17
	SUB-TOTAL				18,022.17
VIII	ACABADO				
121	PERSIANAS METALICAS (LOUVERS) TUBO INDUSTRIAL DE 2X4" Y ELEMENTOS VERTICALES DE METAL DE 2X4"	M2	1,960.77	31.92	62,587.78
	SUB-TOTAL				62,587.78
IX	PINTURA				
122	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	87.68	329.90	28,925.63
123	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	73.91	80.00	5,912.80
124	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	73.91	63.23	4,673.33
	SUB-TOTAL				39,511.76
X	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LOBBY				
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN LOBBY	GL	15,960.00	2.00	31,920.00
126	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	12.00	820.80
127	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	12.00	1,641.60
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	2.00	456.00
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELO	UNIDAD	114.00	33.00	3,762.00
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELO	UNIDAD	114.00	8.00	912.00
131	LAMPARA SUMERGIBLE POCA PROFUNDIDAD 50W, 100-240V	UNIDAD	3,648.00	4.00	14,592.00
132	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	456.00	12.00	5,472.00
133	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V , 15 W	UNIDAD	3,192.00	4.00	12,768.00
134	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	4.00	4,104.00
	SUB-TOTAL				76,448.40
XI	OBRAS FINALES				



135	LIMPIEZA FINAL	M2	29.36	80.00	2,348.80
136	ROTULOS METALICOS	UNIDAD	5,700.00	2.00	11,400.00
137	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	742.71	40.00	29,708.40
SUB-TOTAL					43,457.20
TOTAL LOBBY (LP5)					918,934.17
BLOQUE C					
I	PRELIMINARES				
138	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	42.96	408.50	17,549.16
139	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCCALO	M2	19.87	391.99	7,788.84
140	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	22.10	426.60	9,427.86
141	DESMONAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	68.70	22.00	1,511.40
142	DESMOTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	52.84	7.00	369.88
143	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	62.81	70.77	4,445.06
144	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	88.50	540.09	47,797.97
SUB-TOTAL					88,890.17
II	PRESUPUESTO ESTRUCTURAL PARA BLOQUE C				
145	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	337.59	61.05	20,609.87
146	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	UNIDAD	1,083.27	8.00	8,666.16
147	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE C	ML	844.76	77.35	65,342.19
148	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	802.57	81.57	65,465.63
149	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	77.35	27,922.58
150	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	77.35	27,922.58
151	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	33.00	8,743.02
152	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	33.00	8,743.02
153	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	333.32	13.36	4,453.16
154	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	62.30	16,505.76
155	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y # 3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	ML	1,109.60	36.00	39,945.60
SUB-TOTAL					294,319.57
III	REPELOS,PULIDOS Y PAREDES				
156	REPELO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES	M2	144.75	270.33	39,130.27
157	REPELO DE PAREDES INTERIORES	M2	72.99	523.45	38,206.62
158	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	65.97	444.51	29,324.32
159	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	161.66	61,899.61
SUB-TOTAL					168,560.82
IV	CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO				
160	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	382.90	191.15	73,191.34
161	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	292.92	37.36	10,943.49
162	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	309.61	232.75	72,061.73
163	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	448.90	130.97	58,792.43
164	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	55.50	51,876.41
SUB-TOTAL					266,865.40
V	PISOS Y CERAMICAS				
165	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	395.67	482.02	190,720.85
166	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	482.02	219,709.54
167	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	189.05	241.86	45,723.63
168	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	509.93	-	-
169	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	180.25	-	-
170	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	448.84	94.56	42,442.31
171	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	94.96	278.24	26,421.67
172	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	94.96	203.79	19,351.90
SUB-TOTAL					544,369.90
VI	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS				



173	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	14,530.26	3.32	48,240.46
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	7,150.06	6.00	42,900.36
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	7,797.69	2.00	15,595.38
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	2,160.17	4.00	8,640.68
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	3,380.72	6.00	20,284.32
178	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	737.06	2.00	1,474.12
179	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1,402.46	2.00	2,804.92
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	783.40	8.00	6,267.20
181	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	3,105.93	2.00	6,211.86
182	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	5,871.96	1.00	5,871.96
SUB-TOTAL					158,291.26
VII	CANALES DE AGUAS LLUVIAS				
183	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	331.77	74.18	24,610.70
184	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	174.48	64.40	11,236.51
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	149.43	76.00	11,356.68
186	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	-	-
SUB-TOTAL					47,203.89
VIII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO				
187	P-1 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ, CON CONTRAMARCO	UNIDAD	4,814.79	16.00	77,036.64
188	P-2 (1.70X2.50) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 2 HOJAS	UNIDAD	18,240.00	-	-
189	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	9,120.00	-	-
190	P-4 (0.80X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	9,120.00	-	-
191	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ METALICA	UNIDAD	3,418.58	-	-
192	P-6 (0.70X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ	UNIDAD	4,814.79	-	-
193	V-1 (3.30X2.20) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	8,276.40	5.00	41,382.00
194	V-2 (2.20X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	11,035.20	2.00	22,070.40
195	V-3 (2.38X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	11,938.08	-	-
196	V-4 (0.78X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	3,958.08	-	-
197	V-5 (3.30X0.75) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	6,207.30	7.00	43,451.10
198	V-6 (1.12X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	5,617.92	-	-
199	V-7 (1.15X0.80) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	2,307.36	-	-
200	DIVISIONES DE MELANINA PARA INODOROS	ML	1,407.87	9.64	13,571.87
SUB-TOTAL					197,512.01
IX	PINTURA				
201	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	87.68	645.61	56,607.08
202	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	87.68	211.18	18,516.26
203	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	73.91	228.50	16,888.44
204	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	73.91	55.50	4,102.01
SUB-TOTAL					96,113.79
X	INSTALACIONES ELECTRICAS				
205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE C	GL	15,960.00	2.00	31,920.00
206	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	300.00	20,520.00
207	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	346.00	47,332.80
208	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	148.20	15.00	2,223.00
209	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	4.00	912.00
210	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	205.20	2.00	410.40
211	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	114.00	47.00	5,358.00
212	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	228.00	11.00	2,508.00
213	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	3,192.00	28.00	89,376.00
214	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	912.00	21.00	19,152.00



215	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100-127V	UNIDAD	456.00	4.00	1,824.00
216	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100-127V	UNIDAD	1,824.00	10.00	18,240.00
217	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V, 15 W	UNIDAD	3,192.00	4.00	12,768.00
218	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	8.00	8,208.00
219	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	4,446.00	2.00	8,892.00
SUB-TOTAL					269,644.20
XI INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE C					
220	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	133.55	30.00	4,006.50
221	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	63.33	30.00	1,899.90
222	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	42.64	52.00	2,217.28
223	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	1,298.25	6.00	7,789.50
224	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	1,924.34	7.00	13,470.38
SUB-TOTAL					29,383.56
XII OBRAS FINALES					
225	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	29.36	471.26	13,836.19
226	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	742.71	40.00	29,708.40
SUB-TOTAL					43,544.59
TOTAL BLOQUE C (LPS)					2,204,699.16
BLOQUE D					
I PRELIMINARES					
227	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	42.96	477.99	20,534.45
228	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	19.87	404.06	8,028.67
229	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	22.10	443.67	9,805.11
230	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	68.70	19.00	1,305.30
231	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	52.84	6.00	317.04
232	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	62.81	104.31	6,551.71
233	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	88.50	473.11	41,870.24
SUB-TOTAL					88,412.52
II ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE D					
234	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	234.84	39.54	9,285.57
235	ZAPATA AISLDA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	UNIDAD	1,093.83	8.00	8,750.64
236	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE D	ML	844.76	73.23	61,861.77
237	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	802.57	58.54	46,982.45
238	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	73.23	26,435.30
239	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	360.99	26.83	9,685.36
240	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	39.60	10,491.62
241	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @20 CMS	ML	264.94	39.60	10,491.62
242	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	333.32	11.58	3,859.85
243	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	30.10	7,974.69
244	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 8#4 Y #3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	ML	1,109.60	34.80	38,614.08
SUB-TOTAL					234,432.95
III REPELOS Y REVOQUES					
245	REPELO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	144.75	335.95	48,628.76
246	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	72.99	474.69	34,647.62
247	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	65.97	415.44	27,406.58
248	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	144.84	55,459.24
SUB-TOTAL					166,142.20
IV CIELO FALSO					
249	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	382.90	207.96	79,627.88
250	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	292.92	53.82	15,764.95
251	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	309.61	272.25	84,291.32
252	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	448.90	13.97	6,271.13



Handwritten signature/initials.

253	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	70.63	66,018.57
SUB-TOTAL					251,973.85
V	PISOS Y CERAMICAS				
254	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	395.67	513.69	203,251.72
255	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	513.69	234,145.04
256	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA, ESPESOR 1" INTERIOR	ML	189.05	215.96	40,827.24
257	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	509.93	-	-
258	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	180.25	-	-
259	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	448.84	85.20	38,241.17
260	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	94.96	244.52	23,219.62
261	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	94.96	169.00	16,048.24
SUB-TOTAL					555,733.03
VI	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS				
262	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	14,530.26	6.00	87,181.56
263	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	7,150.06	6.00	42,900.36
264	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	7,797.69	2.00	15,595.38
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	2,160.17	6.00	12,961.02
266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	3,380.72	2.00	6,761.44
267	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	4,886.07	3.00	14,658.21
268	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	737.06	2.00	1,474.12
269	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1,402.46	2.00	2,804.92
270	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	783.40	11.00	8,617.40
271	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	3,105.93	4.00	12,423.72
272	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	5,871.96	1.00	5,871.96
SUB-TOTAL					211,250.09
VII	CANALES DE AGUAS LLUVIAS				
273	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	331.77	88.00	29,195.76
274	BAJADAS PVC 4" AGUAS LLUVIAS	ML	174.48	90.00	15,703.20
275	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	149.43	82.00	12,253.26
276	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	-	-
SUB-TOTAL					57,152.22
VIII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO				
277	V-1 (3.30X0.85) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	7,034.94	16.00	112,559.04
278	V-2 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,479.28	2.00	6,958.56
279	V-3 (3.30X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	8,276.40	5.00	41,382.00
280	V-4 (2.20X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	11,035.20	1.00	11,035.20
281	V-5 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,479.28	-	-
282	P-1 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	9,120.00	-	-
283	P-2 (0.80X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	3,418.58	-	-
284	P-3 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	3,418.58	4.00	13,674.32
285	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	1,407.87	19.12	26,918.47
286	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	1,407.87	1.20	1,689.44
SUB-TOTAL					214,217.03
IX	PINTURA				
287	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	87.68	411.87	36,112.76
288	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	87.68	221.78	19,445.67
289	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO RH BLANCO	M2	73.91	53.82	3,977.84
290	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	73.91	217.59	16,082.08
SUB-TOTAL					75,618.35
X	INSTALACIONES HIDRAULICAS BLOQUE D				
291	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	133.55	62.10	8,293.46
292	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	63.33	24.00	1,519.92
293	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	ML	42.64	77.00	3,283.28



	POTABLE Y ACCESORIOS				
294	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	1,298.25	3.00	3,894.75
295	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	1,924.34	6.00	11,546.04
	SUB-TOTAL				28,537.45
XI	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE D				
296	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE D	GL	15,960.00	2.00	31,920.00
297	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	300.00	20,520.00
298	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y #1 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	346.00	47,332.80
299	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	148.20	5.00	741.00
300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	2.00	456.00
301	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	205.20	2.00	410.40
302	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	114.00	33.00	3,762.00
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	228.00	8.00	1,824.00
304	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	3,192.00	32.00	102,144.00
305	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	912.00	11.00	10,032.00
306	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	456.00	5.00	2,280.00
307	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	1,824.00	9.00	16,416.00
308	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V	UNIDAD	3,192.00	4.00	12,768.00
309	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	8.00	8,208.00
310	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	4,446.00	2.00	8,892.00
	SUB-TOTAL				267,706.20
XII	OBRAS FINALES				
311	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	29.36	542.39	15,924.57
312	BOTADO MATERIAL SOBRANTE (VIAJE 5M3)	VIAJE	742.71	30.00	22,281.30
	SUB-TOTAL				38,205.87
	TOTAL BLOQUE D (LPS)				2,189,381.76
	EXTERIORES				
I	INSTALACIONES				
313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL (DE DISTRIBUCION).3F,110/220V (NEMA 3R, COMPLETO: MAINES,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	63,270.00	-	-
314	CANALIZACIONES EXTERIORES	UNIDAD	27,360.00	-	-
315	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES 3 X 34.5 KVA, 34.5 KV (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE EN FORMA H; INCLUYE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y CABLEADO)	UNIDAD	324,900.00	-	-
316	BOMBA PARA CISTERNA	UNIDAD	28,058.59	1.00	28,058.59
317	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (LIMPIEZA DE POZO Y REPARACION DE BOMBA DE ABSORCION)	GLOBAL	51,300.00	1.00	51,300.00
	SUB-TOTAL				79,358.59
II	ESTACIONAMIENTO				
318	TRAZADO Y NIVELATEADO CON APARATO TOPOGRAFICO	GLB	57,341.43	1.00	57,341.43
319	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	205.20	1,295.94	265,926.89
320	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	176.68	1,684.72	297,656.33
321	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	66.69	3,426.52	228,514.62
322	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15CM	M3	323.53	1,837.16	594,376.37
323	ADOQUINADO DE 0.25X0.25 MTS HINCHADO EN ARENA-CEMENTO	M2	340.94	-	-
324	BORDILLO DE 0.15 X 0.15 CMS CON PINES 3/8" @ 15 CMS	ML	248.49	350.00	86,971.50
325	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM P/ACERA	M2	518.83	203.10	105,374.37
	SUB-TOTAL				1,636,161.51
	TOTAL EXTERIORES (LPS)				1,715,520.10
	OBRAS NUEVAS				
No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL (LPS)
326	CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI	M3	4,498.74	405.00	1,821,989.70
327	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA	GLOBAL	24,786.27	1.00	24,786.27
328	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR	GLOBAL	15,892.97	1.00	15,892.97




Pap

329	SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE C	GLOBAL	67,168.29	1.00	67,168.29
330	SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS PARA PANELES BLOQUE A Y B	GLOBAL	95,302.46	1.00	95,302.46
331	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BLOQUE LADO DERECHO	GLOBAL	130,021.96	1.00	130,021.96
332	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA POSTE No 6 EXISTENTE	GLOBAL	38,167.26	1.00	38,167.26
333	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE LINEA PRIMARIA	GLOBAL	153,478.67	1.00	153,478.67
334	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRIMARIA (MEDIA TENSION) CABLE XLP	GLOBAL	82,964.02	1.00	82,964.02
335	SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU	UNIDAD	5,128.39	7.00	35,898.73
336	SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	UNIDAD	3,689.35	6.00	22,136.10
337	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CCL Y CCBM	GLOBAL	24,986.42	1.00	24,986.42
338	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL PRIMARIA	GLOBAL	65,763.12	1.00	65,763.12
339	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DATOS	GLOBAL	132,727.87	1.00	132,727.87
340	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED SENCILLO	UNIDAD	3,363.29	33.00	110,988.57
341	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED CUADRUPLA	UNIDAD	9,797.97	7.00	68,585.79
342	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 300 KVA-13.8	UNIDAD	734,314.19	1.00	734,314.19
343	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL 1 LINE DE 22 ESPACIOS BARRA DE 800 AMP	UNIDAD	153,905.70	1.00	153,905.70
344	P-4 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO MODULO C Y D	UNIDAD	9,120.00	6.00	54,720.00
345	P-1 (3.36 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO EN FACHADA DE LOBBY	UNIDAD	34,770.00	1.00	34,770.00
346	P-2 (2.25X3.98) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN EN FACHADA DE LOBBY DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	25,555.38	2.00	51,110.76
347	VIDRIO FIJO DE (1.00 X 0.75) MODULO C Y D	UNIDAD	2,307.36	6.00	13,844.16
348	V-8 (1.40X0.75) VENTA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	3,958.08	7.00	27,706.56
349	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ METALICA MODULO D	UNIDAD	4,814.79	5.00	24,073.95
350	P-6 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO MODULO C	UNIDAD	3,418.58	5.00	17,092.90
351	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE A (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	637.81	55,036.62
352	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE C (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	793.10	68,436.60
353	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO BLOQUE D (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	711.20	61,369.45
354	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO LOBBY (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	465.29	40,149.87
355	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X0.20 4#3 Y #2 @0.15 CMS , (CORREDOR DE BAÑOS)	ML	360.99	16.40	5,920.24
356	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE A	ML	340.39	38.80	13,207.13
357	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE A	M3	381.56	15.03	5,734.85
358	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS) AREA DE LOBBY	M2	395.67	68.18	26,976.78
359	VIGA AEREA DE CONCRETO V-2 1:2:2 DE 15X40CM 4#4 Y #3 @ 15CMS	ML	1,059.90	20.50	21,727.95
360	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	64.77	38,507.71
361	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y AISLANTE TERMICO PRODEX 3MM	M2	463.54	1,343.66	622,840.16
362	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 , CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA Y AISLANTE TERMICO PRODEX 3MM (INCLUYE RESANE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE)	M2	674.01	332.77	224,290.31
363	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE C	ML	340.39	44.80	15,249.47
364	RECUBRIMIENTO DE 0.15 MX 0.37M PARA TUBERIA PVC CON DUROCK Y RH, BLOQUE D	ML	340.39	52.00	17,700.28
365	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE C	M3	381.56	20.20	7,707.12
366	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO BLOQUE D	M3	381.56	13.84	5,280.79
SUB TOTAL					5,232,532.14
PORTICO					
367	ZAPATA AISLADA 1:2:2 DE 0.60X0.60X0.20 4#3@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE HACIA ADMI	UNIDAD	512.03	8.00	4,096.24



ppp

368	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 20X25 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	520.57	22.22	11,567.07
369	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 20X25 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	520.57	22.22	11,567.07
370	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	39.60	10,491.62
371	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	264.94	22.20	5,881.67
372	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.25X0.50 6#4 Y #3 @ 20 CMS	ML	1,154.44	39.20	45,254.05
373	REPELO Y PULIDO EN FASCIA SOLIDA DE BLOQUE	M2	144.75	2.70	390.83
374	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS (FASCIA SOLIDA)	M2	382.90	29.76	11,395.10
375	TALLADO Y PULIDO DE ELEMENTOS DE CONCRETO AREA PORTICO (VIGAS,COLUMNAS,PUERTAS Y VENTANAS)	ML	86.29	96.00	8,283.84
376	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	934.71	34.21	31,976.43
377	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS) AREA DE PORTICO	M2	395.67	23.01	9,104.37
378	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	23.01	10,488.19
379	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	94.96	23.01	2,185.03
380	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	331.77	22.30	7,398.47
381	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	174.48	18.00	3,140.64
SUB TOTAL PORTICO					173,220.62
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL					
382	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	62.81	20.32	1,276.30
383	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	234.84	40.29	9,461.70
384	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	96.56	35.69	3,446.23
385	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 Z-1 0.20X0.50 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS	ML	779.03	23.95	18,657.77
386	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 Z-2 0.20X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS	ML	884.75	21.45	18,977.89
387	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	802.57	50.61	40,618.07
388	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO S-1 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15CMS	ML	385.56	23.95	9,234.16
389	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO S-2 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #2 @ 15CMS	ML	531.25	31.45	16,707.81
390	CARGADOR J-1 10X15, 2#3 Y #2@20 CMS	ML	285.50	35.84	10,232.32
391	CASTILLO DE CONCRETO C-1 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15 CMS	ML	385.56	42.00	16,193.52
392	CASTILLO DE CONCRETO C-2 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	524.90	42.00	22,045.80
393	CASTILLO DE CONCRETO C-3 1:2:2 DE 15X16 CMS 6#3 Y #2 @ 20CMS	ML	454.18	3.65	1,657.76
394	COLUMNA DE CONCRETO C-4 1:2:2 DE 20X15 CMS 4#3 Y #2 @ 15CMS	ML	429.44	5.05	2,168.67
395	SOLERA DE CONCRETO S-3 1:2:2 DE 15X20 CMS 3#3 Y #2 @ 15CMS	ML	376.61	8.78	3,306.64
396	SOLERA DE CONCRETO S-4 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#4 Y #2 @ 20CMS	ML	514.45	17.55	9,028.60
397	REPELO DE PAREDES CON MORTERO 1:4	M2	72.99	294.20	21,473.66
398	PULIDO DE PAREDES	M2	65.97	294.20	19,408.37
399	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	382.90	147.10	56,324.59
400	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	309.61	11.94	3,696.74
401	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	395.67	11.94	4,724.30
402	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	455.81	11.94	5,442.37
403	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	189.05	11.51	2,175.97
404	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	94.96	11.94	1,133.82
405	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ECOLINE COLOR BLANCO	UNIDAD	2,382.16	1.00	2,382.16
406	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ECOLINE BLANCO	UNIDAD	1,979.18	1.00	1,979.18
407	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:JABONERA,PORTAROLLO,TOALLERA	UNIDAD	783.40	1.00	783.40
408	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	594.53	11.94	7,098.69
409	PERGOLA DE CANALETA 4X2	M2	788.26	33.08	26,075.64
410	V-1 (1.10X2.25) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	5,850.00	1.00	5,850.00
411	V-2 (1.10X1.18) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,310.00	1.00	3,310.00
412	V-3 (1.10X1.55) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	3,520.00	1.00	3,520.00
413	V-4 (0.50X0.60) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2,100.00	1.00	2,100.00
414	P01 (1.80X2.50)	UNIDAD	7,800.00	2.00	15,600.00



415	P02 (3.60X2.50)	UNIDAD	13,500.00	2.00	27,000.00
416	PM01 (0.85X2.10)	UNIDAD	4,814.79	2.00	9,629.58
417	PM02 (0.75X2.10)	UNIDAD	3,418.58	1.00	3,418.58
418	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	87.68	294.20	25,795.46
419	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	133.55	14.50	1,936.48
420	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	63.33	4.00	253.32
421	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	42.64	10.70	456.25
422	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	1,298.25	2.00	2,596.50
423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO	GL	15,960.00	1.00	15,960.00
424	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	68.40	6.20	424.08
425	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y #1 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	136.80	6.20	848.16
426	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	148.20	1.00	148.20
427	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	228.00	2.00	456.00
428	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELO	UNIDAD	114.00	3.00	342.00
429	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	912.00	1.00	912.00
430	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	1,824.00	1.00	1,824.00
431	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	1,026.00	2.00	2,052.00
432	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	29.36	71.64	2,103.35
SUB TOTAL ACCESO VEHICULAR PEATONAL					462,248.09
TOTAL OBRAS NUEVAS (LPS)					5,868,000.85
TOTAL					14,987,089.62

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100 (L.14, 987,089.62)**, Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentación de un Informe de soporte que describirá las cantidades de obra ejecutadas y el cual será revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la última estimación el Coordinador del Proyecto conjuntamente con El Contratista y El Supervisor hará una visita al sitio de la Obra para su conciliación.

SEGUNDO: El contratista deberá ampliar el monto de la fianza de cumplimiento de contrato y solicitar formalmente ante las autoridades competentes su aprobación. Las partes contratantes manifiestan que las cláusulas del contrato original que no han sufrido alteración alguna con la presente Modificación No. 1 continúan en plena vigencia.



TERCERO: Se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, en caso de recorte presupuestario de los Fondos Nacionales, sin más obligaciones por parte de la Secretaría que al pago correspondiente de las Obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de conformidad a lo establecido en el Artículo 78 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente año fiscal.

En fe de lo cual firmamos la presente Modificación No. 1, en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los 01 Días del mes de Febrero del Dos Mil Diecinueve.


ROBERTO ANTONIO PINZÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS


ING. SAUL ARTURO DÍAZ BAQUEDANO
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TERRANOVA S. DE R.L.

