


COTIZACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019.

Santa Ana de Yusguare, 22 de Agosto 2019.

COTIZACION

Yo, **MANUEL DE JESUS FORTIN** con identidad N° 0605-1961-00014, residente en la Aldea El Puente, Choluteca por este medio presento a la Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yusguare, **Cotización de Mano de Obra para Pintar dos Edificios del Centro de Salud de la Aldea La Tajeada** los metros a Pintar son 750 mts a L. 20.00 c/u haciendo un total de Quince Mil Lempiras Exactos (L. 15,000.00).

Atentamente;


MANUEL DE JESUS FORTIN

Identidad: N° 0605-1961-00014

Contratista

Santa Ana de Yusguare 22 de Agosto 2019.


COTIZACION

Yo, **Teófilo Antonio Maldonado Beltrand** con identidad N° 0601-1979-01187, residente en La Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare, Choluteca por este medio presento cotización a la Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yusguare **Cotización de Mano de Obra para Pintar dos Edificios del Centro de Salud de la Aldea La Tajeada los metros a Pintar son 750 mts a L. 15.00 c/u haciendo un total de Once Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos (L. 11,250.00).**

Edificio de Citología Centro de Salud Antiguo (96.00 mts en paredes exteriores y 137.00 mts en paredes interiores haciendo un total de 233.00 mts).

Edificio de Consulta, Vacuna, Nebulización, Peso, Farmacia Centro de Salud Nuevo (129.00 mts en paredes exteriores, 365.00 mts en paredes interiores, 10.00 mts de balcones y 13.00 mts en siete puertas de metal haciendo un total de 517.00 mts).

Atentamente;



Teófilo Antonio Maldonado Beltrand

Identidad: N° 0601-1979-01187

Contratista



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL DE 6.00X6.00

UBICACIÓN : ALDEA EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1.00	Trazado y marcado	ml	24.00	12.00	288.00
2.00	Excavacion de material no calificado	m ³	6.22	100.00	622.00
SUB-TOTAL PRELIMINARES					910.00
CIMENTACION					
3.00	Dados de concreto de 40x40 cm 4#3, #2 @ 20 cm	unidad	9.00	110.00	990.00
4.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.50 m	m ³	6.22	200.00	1244.00
SUB-TOTAL CIMENTACION					2234.00
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera de 15x20 m, 4#3 y #3 @ 20 cms. inferior	ml	36.15	100.00	3615.00
6.00	Solera de 15x15, 4#3 y #2 @ 20 cargador	ml	14.20	100.00	1420.00
7.00	Jamba de 10x15, 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2, J-1	ml	4.40	95.00	418.00
8.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-1	ml	32.28	103.80	3350.63
9.00	Castillo 10x10, 3#3 y #2 @ 15, cohcreto 1:2:2, C-2	ml	15.27	95.00	1450.65
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					10254.28
PAREDES					
10.00	Pared de bloque de 15 cm sisado	m ²	56.26	95.00	5344.70
11.00	Pared de bloque de 10 cm simple	m ²	22.11	82.00	1813.02
SUB-TOTAL PAREDES					7157.72
PISOS					
12.00	Reileno compactado con material del sitio	m ³	5.04	95.00	478.80
13.00	Firme de concreto simple 1:2:2, e=5 cm simple	m ²	33.62	80.00	2689.60
SUB-TOTAL PISOS					3168.40
TECHO					

14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima (Viga metalica al Centro)	m ²	28.46	110.00	3130.60
SUB-TOTAL TECHO					3130.60
INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.00	Circuito de iluminacion hasta 15 amp, pvc conduit 1/2" C-40	ml	15.00	15.00	225.00
16.00	Instalacion de lamparas fluorecente de 2x40	ml	5.00	66.00	330.00
17.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp, pvc conduit 3/4 C-40	ml	10.00	15.00	150.00
18.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	6.00	65.00	390.00
19.00	Interruptor doble	unidad	3.00	66.67	200.00
20.00	Centro de carga de 4 espacios	unidad	1.00	800.00	800.00
21.00	Acometida electrica	ml	15.00	70.00	1050.00
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					3145.00
GRAN TOTAL					30.000.00

.....
Trinta mil Pesos

CANTIDAD EN LETRAS

.....
\$ 30.000.00


CANTIDAD EN NUMEROS

.....
30 dias

TIEMPO DE EJECUCION

.....
Tesfilo A Maldonado B.

NOMBRE

.....


FIRMA

.....
30 de agosto año 2019

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL DE 6.00X6.00

UBICACIÓN : ALDEA EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1.00	Trazado y marcado	ml	24.00	L. 20.00	L. 480.00
2.00	Excavacion de material no calificado	m ³	6.22	L. 160.00	L. 995.20
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L. 1,475.20
CIMENTACION					
3.00	Dados de concreto de 40x40 cm 4#3, #2 @ 20 cm	unidad	9.00	L. 160.00	L. 1,440.00
4.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.50 m	m ³	6.22	L. 249.92	L. 1,554.53
SUB-TOTAL CIMENTACION					L. 2,994.53
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera de 15x20 m, 4#3 y #3 @ 20 cms. inferior	ml	36.15	L. 140.00	L. 5,061.00
6.00	Solera de 15x15, 4#3 y #2 @ 20 cargador	ml	14.20	L. 130.00	L. 1,846.00
7.00	Jamba de 10x15, 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2, J-1	ml	4.40	L. 120.00	L. 528.00
8.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-1	ml	32.28	L. 160.00	L. 5,164.80
9.00	Castillo 10x10, 3#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-2	ml	15.27	L. 119.00	L. 1,817.13
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					L. 14,416.93
PAREDES					
10.00	Pared de bloque de 15 cm sisado	m ²	56.26	L. 30.00	7,313.80
11.00	Pared de bloque de 10 cm simple	m ²	22.11	L. 100.00	2,211.00
SUB-TOTAL PAREDES					9,524.80
PISOS					
12.00	Relleno compactado con material del sitio	m ³	5.04	L. 105.00	529.20
13.00	Firme de concreto simple 1:2:2, e=5 cm simple	m ²	33.62	L. 100.00	3,362.00
SUB-TOTAL PISOS					3,891.20
TECHO					

14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima (Viga metalica al Centro)	m ²	28.46	129.00	3,671.34
SUB-TOTAL TECHO					3,671.34
INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.00	Circuito de iluminacion hasta 15 amp, pvc conduit 1/2" C-40	ml	15.00	27.00	405.00
16.00	Instalacion de lamparas fluorecente de 2x40	ml	5.00	80.00	400.00
17.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp, pvc conduit 3/4 C-40	ml	10.00	29.00	290.00
18.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	6.00	80.00	480.00
19.00	Interruptor doble	unidad	3.00	84.00	252.00
20.00	Centro de carga de 4 espacios	unidad	1.00	849.00	849.00
21.00	Acometida electrica	ml	15.00	90.00	1,350.00
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					4,026.00
GRAN TOTAL					49,000.00

Cuarenta mil Lempiras Exactas

CANTIDAD EN LETRAS

L. 40,000.00

CANTIDAD EN NUMEROS

45 dias

TIEMPO DE EJECUCION

Juan Ramon Reyes

NOMBRE

Juan Ramon Reyes

FIRMA

30 de Agosto del 2019.

FECHA