

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
1	Salon de niños				
1.1	Remocion de alfombra de piso area de juegos	m ²	75.00		
1.2	Remocion de forro de pared area de juegos	m ²	27.00		
1.3	Suminisitro e Instalacion de piso de ceramica 50cmx50cm beige	m2	75.00		
1.4	Suministro e instalacion de zocalo de ceramica beige	ml	27.00		
1.5	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofobica	m2	88.48		
1.6	Restauracion de alero y fascia exterior con jamo o producto similar	m2	118.44		
1.7	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a eleccion del instituto)	m ²	571.43		
1.8	Restauracion de cielo falso de fibra mineral, fleje metalico ,plafon de 2'x2'	m ²	77.42		
1.9	Suministro fabricacion y montaje de canales de aguas lluvias con lamina aluzinc cal.24	pl	215.00		
1.10	Suministro fabricacion y montaje de flashing de lamina aluzinc	pl	215.00		
1.11	Suministro e Instalacion de bajante de aguas lluvias de 3"	ml	8.00		
1.12	Restauracion de fijaciones en lamina de techo	m2	234.00		
1.13	Restauracion de pergola exterior , incluye cambio de 3 cajones de canaleta 4"x6" x4.10m, limpieza y pintura	Glb	1.00		
1.14	Restauracion de bordillo en umbral de puerta de acceso , incluye construccion de perfil boleado de concreto lavado	ml	2.40		
1.15	Limpieza y pintura de estructura soporte de unidades condensadoras de aire acondicionado	und	2.00		
1.16	Cambio de herrajes de puerta de vidrio en acceso principal , incluye cerradura y brazos hidraulicos	und	1.00		


 ING. Quino ANTONIO ZÚNIGA S.
 CICH 3696

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
1.17	Mantenimiento a ventanas corredizas, incluye limpieza y lubricacion de herrajes, cambio de mallas dañadas	und	5.00		
1.18	Cambio de tubos fluorescentes de 20w	und	6.00		
1.19	Cambio de balastos 3x20w	und	1.00		
1.20	Lamparas de pared incluye bombillos LED	und	3.00		
1.21	Suministro e instalacion de tapaderas para tomacorrientes	und	15.00		
1.22	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
2	Auditorio				
2.1	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofobica	m2	136.80		
2.2	Restauracion de alero y fascia exterior con jamo o producto similar	m2	167.40		
2.3	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a eleccion del instituto)	m ²	647.33		
2.4	Suministro e instalacion de division en modulo sanitario, incluye estructura de madera curada a presion 2 puertas con cerradura y acabado con forro de melamina.	ml	3.55		
2.5	Suministro, fabricacion y montaje de canales de aguas lluvias con lamina aluzinc cal.24	pl	307.00		
2.6	Suministro, fabricacion y montaje de flashing de lamina aluzinc	pl	307.00		
2.7	Restauracion de fijaciones en lamina de techo	m2	414.00		
2.8	Cambio de accesorios para Inodoros	und	4.00		
2.9	Cambio de cerraduras para puertas	und	2.00		
2.10	Cambio de herrajes de puerta de vidrio en acceso principal , incluye cerradura y brazos hidraulicos	und	1.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
2.11	Mantenimiento a ventanas corredizas, incluye limpieza y lubricacion de herrajes, cambio de mallas dañadas.	und	10.00		
2.12	Pintura de balcones en ventanas	und	10.00		
2.13	Lamparas de pared incluye bombillos LED	und	7.00		
2.14	Cambio de tomacorrientes de pared 110v	und	18.00		
2.15	Cambio de bombillos 75 W Tipo LED	und	20.00		
2.15	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
3	Ranchon				
3.1	Remocion de piso de ceramica defectuosa	m ²	15.00		
3.2	Piso de ceramica 37cmx37cm beige	m2	15.00		
3.3	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	24.00		
3.4	Restauración de cielo panelit existente, fijación y pintura	m2	250.00		
3.5	Restauración de alero y fascia exterior con jamo o producto similar	m2	100.00		
3.6	Pintura general acrílica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m ²	253.12		
3.7	Suministro instalación de puertas y repisa en mueble de cocina 1.2mx0.75m	und	3.00		
3.8	Suministro, fabricación y montaje de canales de aguas lluvias con lamina aluzinc cal.24	pl	204.00		
3.9	Suministro, fabricación y montaje de flashing de lamina aluzinc	pl	204.00		
3.10	Restauración de fijaciones en lamina de techo	m2	280.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
3.11	Suminsitro e instalacion de lámparas 2x59W	und	8.00		
3.12	Suministro e instalación de interruptores triples	und	2.00		
3.13	Cambio de bombillos 75 W Tipo LED	und	7.00		
3.14	Suministro e instalación de ventiladores de techo	und	5.00		
3.15	Suministro e instalacion de breaker de 20A 110v cutler hammer	und	2.00		
3.16	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
4	Hotel				
4.1	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofobica	m2	190.00		
4.2	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interiores (color a eleccion del instituto)	m²	822.62		
4.3	Cambio de vidrio en ventana 1.97mx1.60m	m2	3.15		
4.4	Suministro e instalacion de electro ducha 220v habitacion #3	und	1.00		
4.5	Suinistro e instalacion de unidad de aire acondicionado de 18000 BTU	und	1.00		
Sub total L.					
5	Cafeteria #2				
5.1	Suministro e instalación de zócalo de vinil 0.10m	ml	10.00		
5.2	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	20.00		
5.3	Restauración de cielo tabla yeso, nivelación . Enmasillado y pintura	m2	25.00		
5.4	Construcción de alero de techo con forro de denglass	m2	12.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
5.5	Pintura general acrílica lavable,excelo a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m ²	170.00		
5.6	Cambio de accesorios para lavatrastos	und	1.00		
5.7	Restitución de tapa para caja de aguas negras	und	1.00		
5.8	Restaurar lámpara de poste de iluminación , incluye cambio de lámpara	und	1.00		
5.9	Suministro e instalación de puertas termoformadas, forro metálico	und	2.00		
5.10	Mantenimiento a ventanas corredizas, incluye limpieza y lubricación de herrajes, cambio de mallas dañadas.	und	2.00		
5.11	Suministro e instalación de centro de carga de 12 espacios	und	1.00		
5.12	Cambio de tubos fluorescentes de 32w	und	2.00		
5.13	Cambio de balastos 2x20w	und	1.00		
5.14	Suministro e instalación de lámpara 2x32W con acrílico	und	1.00		
5.15	Cambio de tomacorrientes de pared 110v	und	4.00		
5.16	Suministro e instalación de interruptores dobles	und	2.00		
5.17	Restauración de cableado THHN#12	pies	325.00		
5.18	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
6	Modulo sanitario de canchas				
6.1	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	71.00		
6.2	Restauración de alero y fascia exterior con jamo o producto similar	m2	84.00		

J. A.

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
6.3	Pintura general acrílica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m ²	321.60		
6.4	Restauración de cielo falso de fibra mineral, fleje metálico ,plafón de 2`x2`.	m ²	54.00		
6.5	Suministro, fabricación y montaje de canales de aguas lluvias con lamina aluzinc cal.24	pl	137.00		
6.6	Suministro, fabricación y montaje de flashing de lamina aluzinc	pl	137.00		
6.7	Restitución de cubierta de techo con lamina aluzinc calibre 26, prepintada color rojo.	m2	108.00		
6.8	Cambio de grifos en lavabos	und	2.00		
6.9	Cambio de cerraduras para puertas	und	1.00		
6.10	Mantenimiento a ventanas corredizas, incluye limpieza y lubricación de herrajes, cambio de mallas dañadas.	und	6.00		
6.11	Cambio de tubos fluorescentes de 16w	und	4.00		
6.12	Cambio de balastos 2x16w	und	2.00		
6.13	Suministro e instalación de interruptor sencillo	und	1.00		
6.14	Suministro e instalación de interruptores dobles	und	2.00		
6.15	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
7	Modulo sanitario de piscina				
7.1	Enchape con cerámica antiderrapante en bordillos de ducha 0.15mx0.10m	ml	6.80		
7.2	Restauración de cielo panelit existente	m2	90.00		
7.3	Resane exterior de viga canal	Glb	1.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
7.4	Impermeabilización de viga canal	m2	21.12		
7.5	Pintura general acrílica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m²	406.70		
7.6	Restauración de rotulación de Baños damas y caballeros	Glb	1.00		
7.7	Suministro fabricación y montaje de canales de aguas lluvias con lamina aluzinc cal.24	pl	30.00		
7.8	Restitución de cubierta de techo con lamina aluzinc calibre 26, prepintada color rojo.	m2	92.00		
7.9	Remoción de cubierta de techo de asbesto existente	m2	92.00		
7.10	Cambio de accesorios para Inodoros	und	6.00		
7.11	Cambio de Inodoros	und	1.00		
7.12	Cambio de puertas termoformadas, forro metálico	und	2.00		
7.13	Mantenimiento a ventanas corredizas, incluye limpieza y lubricación de herrajes, cambio de mallas dañadas.	und	4.00		
7.14	Cambio de bombillos 75 W Tipo LED	und	15.00		
7.15	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
8	Cancha #1				
8.1	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	230.88		
8.2	Remoción de malla ciclon perimetral franja inferior	ml	90.00		
8.3	Restitución de malla ciclón de 7pies perimetral	ml	90.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
8.4	Restitución de pintura en estructura perimetral de cancha H=4m, incluye limpieza de pintura existente	ml	90.00		
8.5	Restitución de pintura en estructura de graderías, incluye limpieza de pintura existente	m2	160.00		
8.6	Panel centro de carga para exterior de 4 espacios 125A, incluye 4 breakers de 20A 110v	und	1.00		
8.7	Cambio de lámparas	und	4.00		
8.8	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
9	Kioskos				
9.1	Limpieza y aplicación de pintura en estructura de techo	m2	225.00		
9.2	Restauración de mesas barbacoa , incluye resane de fisuras con refuerzo de malla metálica y mortero estructural	und	7.00		
9.3	Pintura en columnas	Und	36.00		
9.4	Cambio de interruptor/toma existente por modelo para intemperie	Und	9.00		
9.5	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
10	Área de Piscina				
10.1	Remoción de piso de cerámica defectuosa	m²	92.00		
10.2	Suministro e instalación de cerámica de piso de 32cmx32cm	m2	92.00		
10.3	Lámparas de piscina	und	9.00		
10.4	Limpieza y aplicación de pintura en verja perimetral H=1.20m	ml	153.00		

REPARACION INSTALACIONES FISICAS CENTRO DE DIA S.P.S.

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL L.
10.5	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	10.00		
10.6	Pintura general acrílica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m²	72.40		
10.7	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
11	Fachada de oficinas de administración				
11.1	Tratamiento anti hongos en paredes con pintura hidrofóbica	m2	56.00		
11.2	Pintura general acrílica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a elección del instituto)	m²	245.00		
11.3	Pintura de balcones en ventanas	und	11.00		
11.4	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
12	Corredores exteriores				
12.1	Remoción de piso de cerámica defectuosa en corredores exteriores	m²	60.00		
12.2	Reposición de piezas de cerámica defectuosa en pasillos exteriores	m2	60.00		
12.3	Enchape con cerámica de bordillos en aceras	ml	10.00		
12.4	Limpieza general	Glb	1.00		
Sub total L.					
total L.					

Prof S