

COTIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
  <p style="text-align: center;">Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure "MAMBOCAURE"</p>					
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD					
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL DE 6.00X6.00					
UBICACIÓN : ALDEA EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO					
PRELIMINARES					
1.00	Trazado y marcado	ml	24.00	L.20.00	L.480.00
2.00	Excavacion de material no calificado	m³	6.22	L.160.00	L.995.20
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L.1,475.20
CIMENTACION					
3.00	Dados de concreto de 40x40 cm 4#3, #2 @ 20 cm	unidad	9.00	L.160.00	L.1,440.00
4.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.50 m	m³	6.22	L.249.92	L.1,554.53
SUB-TOTAL CIMENTACION					L.2,994.53
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera de 15x20 m, 4#3 y #3 @ 20 cms, inferior	ml	36.15	L.140.00	L.5,061.00
6.00	Solera de 15x15, 4#3 y #2 @ 20 cargador	ml	14.20	L.130.00	L.1,846.00
7.00	Jamba de 10x15, 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2, J-1	ml	4.40	L.120.00	L.528.00
8.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-1	ml	32.28	L.160.00	L.5,164.80
9.00	Castillo 10x10, 3#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-2	ml	15.27	L.119.00	L.1,817.13
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					L.14,416.93
PAREDES					
10.00	Pared de bloque de 15 cm sisado	m²	56.26	L.130.00	L.7,313.80
11.00	Pared de bloque de 10 cm simple	m²	22.11	L.100.00	L.2,211.00
SUB-TOTAL PAREDES					L.9,524.80
PISOS					
12.00	Relleno compactado con material del sitio	m³	5.04	105.00	529.20
13.00	Firme de concreto simple 1:2:2, e=5 cm simple	m²	33.62	100.00	3,362.00
SUB-TOTAL PISOS					L.3,891.20
TECHO					

14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima (Viga metalica al Centro)	m ²	28.46	110.00	3 130.60
SUB-TOTAL TECHO					3 130.60
INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.00	Circuito de iluminacion hasta 15 amp, pvc conduit 1/2" C-40	ml	15.00	15.00	225.00
16.00	Instalacion de lamparas fluorecente de 2x40	ml	5.00	66.00	330.00
17.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp, pvc conduit 3/4 C-40	ml	10.00	15.00	150.00
18.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	6.00	65.00	390.00
19.00	Interruptor doble	unidad	3.00	66.67	200.00
20.00	Centro de carga de 4 espacios	unidad	1.00	800.00	800.00
21.00	Acometida electrica	ml	15.00	70.00	1050.00
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					3 145.00
GRAN TOTAL					30 000.00

Treinta mil quinientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS

L 30,000.00


CANTIDAD EN NUMEROS

45 dias

TIEMPO DE EJECUCION

Teofilo A Maldonado

NOMBRE



FIRMA

2 de Septiembre año 2019

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SOCIAL DE 6.00X6.00

UBICACIÓN : ALDEA EL DIVISADERO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1.00	Trazado y marcado	ml	24.00	L.20.00	L.480.00
2.00	Excavacion de material no calificado	m ³	6.22	L.160.00	L.995.20
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L.1,475.20
CIMENTACION					
3.00	Dados de concreto de 40x40 cm 4#3, #2 @ 20 cm	unidad	9.00	L.160.00	L.1,440.00
4.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.50 m	m ³	6.22	L.249.92	L.1,554.53
SUB-TOTAL CIMENTACION					L.2,994.53
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera de 15x20 m, 4#3 y #3 @ 20 cms, inferior	ml	36.15	L.140.00	L.5,061.00
6.00	Solera de 15x15, 4#3 y #2 @ 20 cargador	ml	14.20	L.130.00	L.1,846.00
7.00	Jamba de 10x15, 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2, J-1	ml	4.40	L.120.00	L.528.00
8.00	Castillo 15x15,4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-1	ml	32.28	L.160.00	L.5,164.80
9.00	Castillo 10x10,3#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-2	ml	15.27	L.119.00	L.1,817.13
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					L.14,416.93
PAREDES					
10.00	Pared de bloque de 15 cm sisado	m ²	56.26	L.130.00	L.7,313.80
11.00	Pared de bloque de 10 cm simple	m ²	22.11	L.100.00	L.2,211.00
SUB-TOTAL PAREDES					L.9,524.80
PISOS					
12.00	Relleno compactado con material del sitio	m ³	5.04	105.00	529.20
13.00	Firme de concreto simple 1:2:2, e=5 cm simple	m ²	33.62	100.00	3,362.00
SUB-TOTAL PISOS					L.3,891.20
TECHO					

14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima (Viga metalica al Centro)	m ²	28.46	129.00	3,671.34
SUB-TOTAL TECHO					L. 3,671.34
INSTALACIONES ELECTRICAS					
15.00	Circuito de iluminacion hasta 15 amp, pvc conduit 1/2" C-40	ml	15.00	27.00	405.00
16.00	Instalcion de lamparas fluorecente de 2x40	ml	5.00	80.00	400.00
17.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp, pvc conduit 3/4 C-40	ml	10.00	29.00	290.00
18.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	6.00	80.00	480.00
19.00	Interruptor doble	unidad	3.00	84.00	252.00
20.00	Centro de carga de 4 espacios	unidad	1.00	849.00	849.00
21.00	Acometida electrica	ml	15.00	90.00	1,350.00
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					L. 4,026.00
GRAN TOTAL					L. 40,000.00

Cuarenta mil hempias Exactos.....
CANTIDAD EN LETRAS

40,000.00.....
CANTIDAD EN NUMEROS

60 dias.....
TIEMPO DE EJECUCION

Jose Alfredo Osorio.....
NOMBRE

Jose Alfredo Osorio.....
FIRMA

02/09/2019.....
FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO ASFALTICO

DISEÑO/FORMULÓ : ING. EYNAR RIVERA ARAUJO

REVISÓ: ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN : FINCA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

DESGLUCE DE OFERTA

No.	NOMBRE	UND	CANTID	PRECIO	TOTAL
CARRETERA QUE CONDUCE A EL CORPUS					
Dos Reductores de Velocidad, L= 6.50 m					
1.00	Trazado y marcado	ml	26.00	25.00	650.00
2.00	Demolición de pavimento asfáltico	m ²	26.00	42.00	1092.00
3.00	Acarreo de material con carretilla	m ³	3.38	70.00	236.60
4.00	Encofrado	unidad	2.00	25.00	50.00
5.00	Losa de concreto reforzado, 7 # 3 y # 3 @ 35 cm	m ²	26.00	190.00	4,940.00
6.00	Concreto 280 kg/cm ² incluye curado y afinado (ver planos)	m ³	1.30	1300.00	1,690.00
6.00	Junta con tapa-gotera	ml	26.00	15.00	390.00
7.00	Pintura de tráfico	ml	83.52	21.50	1795.68
				SUB-TOTAL REDUCTORES	10844.28
				GRAN TOTAL	10844.28

Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Con 28 Ctv

CANTIDAD EN LETRAS

L 10844.28

CANTIDAD EN NUMEROS

15 Días

TIEMPO DE EJECUCION

Juan Carlos Espino Perez

NOMBRE

Juan Carlos Espino

FIRMA

6 de Septiembre

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO ASFALTICO

DISEÑO/FORMULÓ : ING. EYNAR RIVERA ARAUJO

REVISÓ: ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN : FINCA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

DESGLOCE DE OFERTA

No.	NOMBRE	UND	CANTID	PRECIO	TOTAL
CARRETERA QUE CONDUCE A EL CORPUS					
Dos Reductores de Velocidad, L= 6.50 m					
1.00	Trazado y marcado	ml	26.00	20.00	520.00
2.00	Demolición de pavimento asfáltico	m ²	26.00	39.00	1,014.00
3.00	Acarreo de material con carretilla	m ³	3.38	65.00	219.70
4.00	Encofrado	unidad	2.00	18.00	36.00
5.00	Losa de concreto reforzado, 7 # 3 y # 3 @ 35 cm	m ²	26.00	179.00	4654.00
6.00	Concreto 280 kg/cm ² incluye curado y afinado (ver planos)	m ³	1.30	1,222.00	1588.00
6.00	Junta con tapa-gotera	ml	26.00	7.00	182.00
7.00	Pintura de tráfico	ml	83.52	13.50	1,127.52
SUB-TOTAL REDUCTORES					9,341.22
GRAN TOTAL					9,341.22

..... *Nueve mil Treientos Cuarenta y Nueve con 22 ctv*

CANTIDAD EN LETRAS

2 9341.22

CANTIDAD EN NUMEROS

15 días

TIEMPO DE EJECUCION

Tufo A Maldonado 13.

NOMBRE

Tufo

FIRMA

6 de Septiembre año 2019

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIO EN C.E.B. PAZ Y UNION

UBICACIÓN :ALDEA LA TAJEADA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA,

DESGLOCE DE OFERTA

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1.00	Demolicion de piso de concreto	m ²	9.04	50.00	452.00
2.00	Trazado y marcado	ml	22.00	13.00	286.00
3.00	Excavacion de material no calificado	m ³	7.78	230.00	1789.40
SUB-TOTAL PRELIMINARES					2527.40
CIMENTACION					
4.00	Dados de Concreto de 50x50x60 cm 4 # 3, # 2 @ 20 cm	unidad	4.00	150.00	600.00
5.00	Zapata corrida de 0.50x0.20 3#3 y #3 @20 cm	ml	15.20	120.00	1824.00
6.00	Zapata corrida de 0.40x0.20 3#3 y #3 @ 20 cm (en gradas)	ml	2.40	180.00	432.00
7.00	Sobrecimiento de bloque 8" con bastones #3 @ 40 cm	m2	17.36	170.00	2951.20
8.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.40 m	m3	0.85	150.00	127.50
SUB-TOTAL CIMENTACION					5934.70
ESTRUCTURAS					
9.00	Solera de 15x20 m, 4#3 @ 20 cms, inferior	ml	27.10	80.00	2168.00
10.00	Solera de 20x10, 2#3 y #2 @ 20 cm de cierre	ml	22.20	80.00	1776.00
11.00	Castillo 20x20, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1 :2:2, C-1	ml	10.64	80.00	851.20
12.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2,C-2	ml	1.44	79.92	115.09
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					4910.29
PAREDES					
13.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m2	12.19	79.00	963.01
14.00	Repello y pulido de paredes	m2	45.40	80.00	3632.00
15.00	pintado de paredes	m2	45.40	30.00	1362.00
SUB-TOTAL PAREDES					5957.01
PISOS					

16.00	relleno compacto con material de sitio	m3	10.00	50.00	500.00
17.00	relleno compacto con material selecto	m2	5.00	50.00	250.00
18.00	Firme de concreto simple 1:2:2, e=7 cm simple # 2 @ 20 cm	m2	24.56	60.00	1473.60
SUB-TOTAL PISOS					2223.60
TECHO					
19.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima	m2	37.40	80.00	2992.00
20.00	Columna de tubo estructural de 4"x4" ch 16	unidad	2.00	83.00	166.00
SUB-TOTAL TECHO					3158.00
GRADAS Y CANAL					
21.00	Gradas de concreto #3 @ 15 cm a.s.	ml	1.23	400.00	492.00
22.00	Instalacion de canal PVC	ml	14.25	100.00	1425.00
SUB-TOTAL GRADAS Y CANAL					1917.00
GRAN TOTAL					26628.00

Veinte y seis mil seiscientos veinte y ocho con 00/100

CANTIDAD EN NUMEROS

15 dias

TIEMPO DE EJECUCION

Trefilo Antonio Malabonada B.

NOMBRE

FIRMA

23 / 09 - 2019

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCENARIO EN C.E.B. PAZ Y UNION

UBICACIÓN :ALDEA LA TAJEADA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA,

DESGLOCE DE OFERTA

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1.00	Demolicion de piso de concreto	m ²	9.04	L. 50.00	L. 452.00
2.00	Trazado y marcado	ml	22.00	L. 13.00	L. 286.00
3.00	Excavacion de material no calificado	m ³	7.78	L. 230.00	L. 1,789.40
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L. 2,527.40
CIMENTACION					
4.00	Dados de Concreto de 50x50x60 cm 4 # 3, # 2 @ 20 cm	unidad	4.00	L. 200.00	L. 800.00
5.00	Zapata corrida de 0.50x0.20 3#3 y #3 @20 cm	ml	15.20	L. 160.00	L. 2,432.00
6.00	Zapata corrida de 0.40x0.20 3#3 y #3 @ 20 cm (en gradas)	ml	2.40	L. 100.00	L. 240.00
7.00	Sobrecimiento de bloque 8" con bastones #3 @ 40 cm	m2	17.36	L. 200.00	L. 3,472.00
8.00	Cimentacion de mamposteria 0.40x0.40 m	m3	0.85	L. 150.00	L. 127.50
SUB-TOTAL CIMENTACION					L. 7,071.50
ESTRUCTURAS					
9.00	Solera de 15x20 m, 4#3 @ 20 cms, inferior	ml	27.10	L. 90.00	L. 2,439.00
10.00	Solera de 20x10, 2#3 y #2 @ 20 cm de cierre	ml	22.20	L. 100.00	L. 2,220.00
11.00	Castillo 20x20, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-1	ml	10.64	L. 105.00	L. 1,117.20
12.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2, C-2	ml	1.44	L. 110.00	L. 158.40
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					L. 5,934.60
PAREDES					
13.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m2	12.19	L. 150.00	L. 1,828.50
14.00	Repello y pulido de paredes	m2	45.40	90.00	L. 4,086.00
15.00	pintado de paredes	m2	45.40	30.00	L. 1,362.00
SUB-TOTAL PAREDES					L. 7,276.50
PISOS					

16.00	Relleno compacto con material de sitio	m3	10.00	80.00	L. 800.00
17.00	Relleno compacto con material selecto	m2	5.00	80.00	L. 400.00
18.00	Firme de concreto simple 1:2:2,e=7 cm simple # 2 @ 20 cm	m2	24.56	120.00	L. 2,947.20
SUB-TOTAL PISOS					L. 4,147.20
TECHO					
19.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima	m2	37.40	120.00	L. 4,488.00
20.00	Columna de tubo estructural de 4"x4" ch 16	unidad	2.00	200.00	L. 400.00
SUB-TOTAL TECHO					L. 4,888.00
GRADAS Y CANAL					
21.00	Gradas de concreto #3 @ 15 cm a.s.	ml	1.23	400.00	L. 492.00
22.00	Instalacion de canal PVC	ml	14.25	110.00	L. 1,567.50
SUB-TOTAL GRADAS Y CANAL					L. 2,059.50
GRAN TOTAL					L. 33,904.70

Treinta y tres mil Novecientos Cuatro Lempiros con 70/100

CANTIDAD EN NUMEROS

25 dias.

TIEMPO DE EJECUCION

José Adolfo Ochoa Flores

NOMBRE

José Adolfo Ochoa Flores

FIRMA

23 de Septiembre 2019.


FECHA

Santa Ana de Yusguare, 02 de septiembre 2019.

COTIZACION

Yo, Ronald **Alfredo Moreno** con identidad N° 0616-1976-00274, residente en El Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare, Choluteca por este medio presento a la Alcaldía Municipal **Cotización de Mano de seis astas pequeñas y una grande para desfiles patrios del año 2019, celebrados en el Municipio de Santa Ana de Yusguare**, Por la cantidad de Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos (L. 3,335.00), con impuesto incluido.

Atentamente;


Ronald Alfredo Moreno

Identidad: N° 0616-1976-00274


Contratista

Santa Ana de Yusguare 02 de septiembre 2019.

COTIZACION

Yo, David **Enrique Moreno Pastrana** con identidad N° 0616-1998-00194, residente en El Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare, Choluteca por este medio presento a la Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yusguare **Cotización de Mano de seis astas pequeñas y una grande para desfiles patrios del año 2019, celebrados en el Municipio de Santa Ana de Yusguare**, Por la cantidad de **Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos (L. 4,500.00) con impuesto incluido.**

Atentamente;



David Enrique Moreno Pastrana

Identidad: N° 0616-1998-00194

Contratista