

Unidad de Licitaciones

Mes de Abril del 2014

Expediente: Lic. Pub. 01-2014 Suministros de Impresión				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<i>ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN DEL PODER JUDICIAL</i>	Adjudicado	Licitación Pública Nacional	Fecha de Inicio 22/04/2014 Fecha Recepción de Ofertas 02/06/2014	Ver Detalle

Para visualizar cada documento presione "click" sobre el nombre del documento que desea consultar:

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Resolución de Adjudicación](#)

Unidad de Licitaciones

Expediente: 02-2014 modulares				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<p>Ítem N° 1: Suministro e Instalación de 1 (una) Unidad de: Mueble tipo Counter para Atención al Público para Secretaría General, de 4.50 m de largo el cual se compone de tres puestos de trabajo en forma de L; incluir superficies de trabajo de 90x60, con superficies esquineras de 60x60x90, superficie tipo mostrador de 4.50x0.35 m, cuerpo de paneles de tela laterales y frontales, ver detalle en plano, panel de tela a una altura de 1.10 m con medidas de 60x1.10 y 90x1.10 de acuerdo a modulación establecida, porta teclado, porta CPU tipo torre, gavetero de tres gavetas, incluir todos los accesorios de fijación; considerar que las superficies serán fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque. Incluir ventanas de aluminio y vidrio fijo de 4.5 x 1.00 M. según detalle</p> <p>Ítem N° 2: Suministro e Instalación de 2 (dos) unidades de: Estación Modular en forma de L para Asistentes de Secretaria General, con dimensiones aproximadas de 1.50x1.50 m por lado, incluir superficies de trabajo de 90x60, con superficies esquineras de 60x60x90, cuerpo de paneles de tela laterales y frontales, ver detalle en plano, panel de tela a una altura de 1.65 m con medidas de 60x1.10 y 90x1.10 de acuerdo modulación establecida y capaz de soportar archivo aéreo, porta teclado, porta CPU tipo torre, gavetero de tres gavetas y archivo aéreo fijado a panel de tela, incluir todos los accesorios de fijación; considerar que las superficies serán fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.</p> <p>Ítem N° 3: Suministro e Instalación 6 unidades de: Estación modular de forma rectangular para Escribientes, con dimensiones aproximadas de 1.50 x 0.60, incluir superficie de trabajo de 1.50x0.60 m, paneles de tela laterales a una altura de 1.20 m, archivo aéreo fijado a pared de tablayeso, porta teclado, porta CPU tipo torre, gavetero de tres gavetas; considerar que las superficies seran fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.</p> <p>Ítem N° 4: Suministro e Instalación de 8 unidades de: Estación modular de forma rectangular para Escribientes, con dimensiones aproximadas de 1.50 x 0.60, incluir superficie de trabajo de 1.50x0.60 m, paneles de tela laterales a una altura de 1.20 m y paneles de tela frontales a una altura de 1.65 m con capacidad para colgar archivo aéreo, porta teclado, porta CPU tipo torre, gavetero de tres gavetas, archivo aéreo; considerar que las superficies serán fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.</p> <p>Ítem N° 5: Suministro e Instalación de: 1 (una) unidad Mueble tipo Counter para Atención al Público, el cual se compone de un puesto de trabajo en forma de U; incluir superficies de trabajo de 1.50x0.60, con superficies esquineras circulares de 60x60x90, cuerpo de paneles de tela laterales y frontales, ver detalle en plano, panel de tela a una altura de 0.75 m con medidas de 0.60x1.1 O y O. 90x1.1 O de acuerdo a modulación establecida, porta teclado, porta CPU tipo torre, gavetero de tres gavetas, archivo aéreo, incluir todos los accesorios de fijación; considerar que las superficies serán fijadas a pared de tablayeso o pared de bloque.</p>	Fracasada	Licitación Privada	<p>Fecha de Inicio 24/04/2014</p> <p>Fecha Recepción de Ofertas 19/05/2014</p>	Ver Detalle

[Avisos de Prensa](#)

[Pliego o términos de Referencia](#)

[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)

[Declaratoria de Proceso Fracasado](#)

Unidad de Licitaciones

Expediente: OM N° 01-2014 Dulce nombre de Culmí				
Descripción de Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Período de Vigencia	Enlace
<p>1. JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO El Proyecto "REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL JUZGADO DE PAZ DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO", consiste en la reparación de techo y obras adicionales en el Juzgado de Paz de Dulce Nombre de Culmi, Departamento de Olancho. Debido a la acción del tiempo, el clima húmedo, las piedras y las balas ha provocado daño tanto en el interior como el exterior del edificio. 1.1 DESCRIPCIÓN DE OBRA El proyecto consiste en la reparación y cambio de láminas de aluzinc dañadas, cielo falso en mal estado, impermeabilización de losas, demolición de azulejo dañado y suministro e instalación de nuevo azulejo en mueble área atención al público, pintura, instalación de salida para datos de computo, tomas telefónicas, luminarias de techo, fluorescentes, tipo canasta, aire acondicionado, instalación de puertas remozadas en Juzgado. Esta remodelación tiene como objeto ejecutar los siguientes trabajos: 1.2 OBRA CIVIL Debido al daño provocado por la humedad y lluvias se procederá a cambiar las láminas de aluzinc de la estructura metálica, en el cielo falso se cambiarán varios plafones de fibra mineral, también se aplicará pintura al edificio en el área exterior e interior adecuada para soportar los aspectos ambientales a los que el edificio se ve sometido por su ubicación geográfica. En el interior del Edificio se realizará cambio de la superficie del mueble de recepción ya que se demolerá la superficie existente y se le colocará un enchape de cerámica, se desmontarán los lavamanos y S.S. que están en mal estado y se cambiarán los accesorios por nuevos, las puertas que estén en estado normal serán remozadas. El sistema de distribución de A.P. se cambiara por tubería de 1/2" en buen estado que incluyen los accesorios de acometida. 1.3 OBRA ELECTROMECÁNICA Se hará el mejoramiento del Sistema de Fuerza Normal, el cual consistirá en la instalación de tomas telefónicas, canaletas metálicas para voz y datos, luminarias (fluorescentes, globo, para exteriores, tipo canasta). Y el cambio de interruptores sencillos y de vaivén. Debido a que la zona es de clima caluroso se hará la instalación de una unidad de aire acondicionado, para mejorar la condición de trabajo del personal que labora en dichas oficinas y de los usuarios de las mismas.</p>	<p>Fracasada</p>	<p>Contratación Directa</p>	<p>Fecha de Inicio 04/04/2014</p> <p>Fecha Recepción de Ofertas 28/04/2014</p>	<p>Ver Detalle</p>

[Avisos de Prensa](#)
[Pliego o términos de Referencia](#)
[Acta de Recepción y Apertura de Ofertas](#)
[Declaratoria de Proceso Fracasado](#)