



Municipalidad de Santa Ana



Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.

Santa Ana, F.M. 04 de Julio de 2019.

Señorita:

Nazzly Yahaira Sandres

**Oficina de Acceso a la Información
Publica**

Estimada Señorita:

Reciba un cordial saludo deseándole el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas a usted.

Le Informo a usted que durante el mes de Junio del año 2019, se realizaron las siguientes Licitaciones de los Siguietes Proyectos:

- Proyecto Ampliación de Centro Comunal de Babanato.-

Sin otro particular a que referirme,

Atentamente,


SANDRA MARIBEL ANDRADE R.

SECRETARIA MUNICIPAL



ALVAREZ Y CIA CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.

Kilometro 7, Carretera al Sur, Desvió hacia Los Jutes, Comayagüela M.D.C.
R.T.N. 08019009215854 CAI:191EBC-04A479-5F4DB0-9CAA96-C597AD-AE
alvarez.cia@hotmail.com
Teléfono : (504) 2226 3056 / FAX (504) 2226-3163
COTIZACION 000-2019-0065

Fecha: 22 de Junio del 2019
Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana

COTIZACION

AMPLIACION CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE BABANATO, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN,					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	PRELIMINARES				
1	LIMPIEZA GENERAL	m2	85.98	19.97	1,717.05
2	TRAZADO Y MARCADO	m2	85.98	7.39	635.24
3	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS	m3	5.00	219.37	1,096.84
4	CORTE PARA NIVELACION	M3	20.00	219.38	4,387.55
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	10.00	578.07	5,780.71
B	CIMENTACION				
1	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN ACERA	m3	4.25	2,173.00	9,235.25
2	MURO DE MAMPOSTERIA PARA RETENCION H=2.5 M, BASE 1.0 M,	m3	8.75	2,174.06	19,023.03
C	OBRAS DE CONCRETO				
1	CASTILLO DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M, 4#3,	mL	49.00	488.33	23,928.24
2	VIGA TENSORA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.20M, 4#3, CON	mL	22.00	527.30	11,600.53
3	SOLERA INTERMEDIA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M, 4#3 CON #2@0.20M	mL	22.00	527.30	11,600.53
4	SOLERA SUPERIOR EN CULATAS CONCRETO 3,000 PSI DE 0.20MX0.25M, 4#3, #2@0.20M	m2	12.16	631.17	7,674.98
5	BATIENTE EN VENTANA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.10,	mL	7.50	360.22	2,701.65
6	ARCO EN BAR	ML	4.76	534.45	2,544.00
7	PARED DE BLOQUE DE 6"	m2	81.80	576.96	47,195.16
8	FIRME DE CONCRETO 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S ESPESOR 500 CM	m2	42.50	508.80	21,624.00
9	FIRME DE CONCRETO EN ACERA 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S	m2	18.00	508.80	9,158.40
D	ESTRUCTURA DE TECHO				
1	CUBIERTA DE TECHO CON TIJERAS DE METALICAS CON CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 Y LAMINA ALUZINC COLOR	m2	84.00	738.11	62,001.22
2	CIELO FALSO LAMINAS DE 2X4 PIES	m2	70.00	424.00	29,680.00
E	ACABADOS				
1	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES	m2	165.60	262.41	43,455.69
2	PINTADO DE PAREDES	m2	165.60	161.79	26,792.06
3	PUERTA METALICA DOBLE CON LLAVIN TIPO YALE	UND	2.00	6,666.08	13,332.15
4	VENTANAS TIPO FRANCESAS PVC	m2	9.00	2,650.00	23,850.00
5	BALCONES CON TUBO DE HN DE 1"X1" FORRADO CON MALLA	m2	9.00	1,793.97	16,145.69
6	PISO TERRAZO .25X.25	m2	57.00	617.98	35,224.86
7	MOLDURA PARA PISO	m2	33.10	636.00	21,051.60
F	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	BASE DE MEDIDOR PARA 100 AMP, MUFA Y ATERRIZAJE	UND	1.00	1,991.90	1,991.90
1	SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V	UND	2.00	546.60	1,093.20
2	SUM E INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V	UND	2.00	463.67	927.33
3	LUMINARIA COMPLETA EMPOTRADA DE 4X2 10 W, DE 120-240V	UND	6.00	2,464.27	14,785.60
4	SUM. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	4.00	704.35	2,817.40
G	OTROS				
1	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.00	2,120.00	2,120.00
TOTAL					475,171.86

Nota :

- 1.00 Estos Precios no Incluyen Impuesto Sobre Venta
- 2.00 CONDICIONES DE PAGO : 30 % Anticipo y el Resto Contra Estimaciones Quincenales de Obra

Alvarez & CIA



COTIZACIÓN

Señores Municipalidad de Santa Ana FM
Atención Jorge Sandres
Alcalde Municipal de Santa Ana
Fecha: 22/06/19



AMPLIACION CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE BABANATO, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	PRELIMINARES				
1	LIMPIEZA GENERAL	m2	85.98	20.91	1,798.05
2	TRAZADO Y MARCADO	m2	85.98	7.74	665.20
3	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS	m3	5.00	229.71	1,148.57
4	CORTE PARA NIVELACION	M3	20.00	229.73	4,594.51
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	10.00	605.34	6,053.39
B	CIMENTACION				
1	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN ACERA	m3	4.25	2,275.50	9,670.88
2	MURO DE MAMPOSTERIA PARA RETENCION H=2.5 M, BASE 1.0 M, CORONA 0.40 M	m3	8.75	2,276.61	19,920.34
C	OBRAS DE CONCRETO				
1	CASTILLO DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M , 4#3, #2@0.20M	mL	49.00	511.37	25,056.93
2	VIGA TENSORA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.20M, 4#3, CON #2@0.20M	mL	22.00	552.17	12,147.73
3	SOLERA INTERMEDIA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M, 4#3 CON #2@0.20M	mL	22.00	552.17	12,147.73
4	SOLERA SUPERIOR EN CULATAS CONCRETO 3,000 PSI DE 0.20MX0.25M, 4#3, #2@0.20M	m2	12.16	660.94	8,037.01
5	BATIENTE EN VENTANA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.10, 2#3, #2@ 0.20	mL	7.50	377.21	2,829.08
6	ARCO EN BAR	ML	4.76	559.66	2,664.00
7	PARED DE BLOQUE DE 6"	m2	81.80	604.17	49,421.35
8	FIRME DE CONCRETO 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S ESPESOR 500 CM	m2	42.50	532.80	22,644.00
9	FIRME DE CONCRETO EN ACERA 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S ESPESOR 10.00 CM	m2	18.00	532.80	9,590.40
D	ESTRUCTURA DE TECHO				
1	CUBIERTA DE TECHO CON TIJERAS DE METALICAS CON CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 Y LAMINA ALUZINC COLOR NATURAL CAL 26	m2	84.00	772.93	64,925.81
2	CIELO FALSO LAMINAS DE 2X4 PIES	m2	70.00	444.00	31,080.00

E	ACABADOS				
1	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES	m2	165.60	274.79	45,505.49
2	PINTADO DE PAREDES	m2	165.60	169.42	28,055.84
3	PUERTA METALICA DOBLE CON LLAVIN TIPO YALE	UND	2.00	6,980.51	13,961.03
4	VENTANAS TIPO FRANCESAS PVC	m2	9.00	2,775.00	24,975.00
5	BALCONES CON TUBO DE HN DE 1"X1" FORRADO CON MALLA EXPANDIDA	m2	9.00	1,878.59	16,907.28
6	PISO TERRAZO .25X.25	m2	57.00	647.13	36,886.41
7	MOLDURA PARA PISO	m2	33.10	666.00	22,044.60
F	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	BASE DE MEDIDOR PARA 100 AMP, MUFA Y ATERRIZAJE	UND	1.00	2,085.86	2,085.86
1	SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V	UND	2.00	572.38	1,144.77
2	SUM E INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V	UND	2.00	485.54	971.07
3	LUMINARIA COMPLETA EMPOTRADA DE 4X2 10 W, DE 120-240V	UND	6.00	2,580.51	15,483.03
4	SUM. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	4.00	737.57	2,950.29
G	OTROS				
1	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.00	2,220.00	2,220.00
	TOTAL				497,585.63

REPARACION, VENTAS Y MANTENIMIENTOS
 DE SISTEMAS TELEFONICOS
 ELECTRONICOS Y ELECTRICOS
 J. DAVID AMADOR
 B-4-N-61110R-3
 JOSE DAVID AMADOR
 TEL. 201-76783 C.F.L. 9992-20987 7214-2182
 GERENTE GENERAL



“Soluciones Ecológicas e Ingeniería de Honduras”



COTIZACIÓN

ATENCIÓN: SR. JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO
MORAZÁN.

REFERENCIA:

“AMPLIACION CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE
BABANATO, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN”.

LUGAR Y FECHA: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN 22
DE JUNIO DE 2019



“Soluciones Ecológicas e Ingeniería de Honduras”

Santa Ana, Francisco Morazán, 22 de Junio de 2019

Atención Sr. Jorge Alberto Sandres García

Alcalde del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán

Distinguido Alcalde:

Agradecido por su atenta invitación a presentar oferta económica para el Proyecto: **Ampliación Centro Comunal Comunidad De Babanato, Santa Ana, Francisco Morazán**. Por medio de la presente, me permito adjuntar y presentar a su consideración mi propuesta para la misma, me permito indicarle que la ejecución del mismo, se enmarcara en las mejores prácticas de las normas y especificaciones que se utiliza en este tipo de Proyectos.

Esperando que mi propuesta sea de su consideración, me suscribo a sus apreciables órdenes.

Atentamente:



Gerente General
Ecosoluciones Integrales




Oferta Económica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	PRELIMINARES				
1	LIMPIEZA GENERAL	m2	85.98	18.84	1,619.86
2	TRAZADO Y MARCADO	m2	85.98	6.97	599.28
3	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS	m3	5.00	206.95	1,034.75
4	CORTE PARA NIVELACION	M3	20.00	206.96	4,139.20
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	10.00	545.35	5,453.50
B	CIMENTACION				0.00
1	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN ACERA	m3	4.25	2,050.00	8,712.50
2	MURO DE MAMPOSTERIA PARA RETENCION H=2.5 M, BASE 1.0 M, CORONA 0.40 M	m3	8.75	2,051.00	17,946.25
C	OBRAS DE CONCRETO				0.00
1	CASTILLO DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M, 4#3, #2@0.20M	mL	49.00	460.69	22,573.81
2	VIGA TENSORA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.20M, 4#3, CON #2@0.20M	mL	22.00	497.45	10,943.90
3	SOLERA INTERMEDIA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.15M, 4#3 CON #2@0.20M	mL	22.00	497.45	10,943.90
4	SOLERA SUPERIOR EN CULATAS CONCRETO 3,000 PSI DE 0.20MX0.25M, 4#3, #2@0.20M	m2	12.16	595.44	7,240.55
5	BATIENTE EN VENTANA DE CONCRETO 3,000 PSI DE 0.15MX0.10, 2#3, #2@ 0.20	mL	7.50	339.83	2,548.73
6	ARCO EN BAR	ML	4.76	504.20	2,400.00
7	PARED DE BLOQUE DE 6"	m2	81.80	544.30	44,523.74
8	FIRME DE CONCRETO 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S ESPESOR 500 CM	m2	42.50	480.00	20,400.00
9	FIRME DE CONCRETO EN ACERA 3,000 PSI #2 @ 0.25M A/S ESPESOR 10.00 CM	m2	18.00	480.00	8,640.00
D	ESTRUCTURA DE TECHO				0.00
1	CUBIERTA DE TECHO CON TIJERAS DE METALICAS CON CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 Y LAMINA ALUZINC COLOR NATURAL CAL 26	m2	84.00	696.33	58,491.72
2	CIELO FALSO LAMINAS DE 2X4 PIES	m2	70.00	400.00	28,000.00
E	ACABADOS				
1	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES	m2	165.60	247.56	40,995.94
2	PINTADO DE PAREDES	m2	165.60	152.63	25,275.53
3	PUERTA METALICA DOBLE CON LLAVIN TIPO YALE	UND	2.00	6,288.75	12,577.50
4	VENTANAS TIPO FRANCESAS PVC	m2	9.00	2,500.00	22,500.00
5	BALCONES CON TUBO DE HN DE 1"X1" FORRADO CON MALLA EXPANDIDA	m2	9.00	1,692.42	15,231.78
6	PISO TERRAZO .25X.25	m2	57.00	583.00	33,231.00
7	MOLDURA PARA PISO	m2	33.10	600.00	19,860.00



“Soluciones Ecológicas e Ingeniería de Honduras”

F	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1.00	1,879.15	1,879.15
	BASE DE MEDIDOR PARA 100 AMP, MUFA Y ATERRIZAJE				
1	SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V	UND	2.00	515.66	1,031.32
2	SUM E INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V	UND	2.00	437.42	874.84
3	LUMINARIA COMPLETA EMPOTRADA DE 4X2 10 W, DE 120-240V	UND	6.00	2,324.78	13,948.68
4	SUM. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE	UND	4.00	664.48	2,657.92
G	OTROS				
1	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL				448,275.34



Gerente General
Ecosoluciones Integrales