



C.J. INGENIEROS S de RL TEL/FAX 22271897 / 2782-8413 /
99925642 / 99705189, Email arnoldjiron@yahoo.com, Colonia Lomas del Country, Tegucigalpa, M.D.C.
y contiguo a SEL Barrio el Tamarindo Choluteca.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre del 2014

Señores
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)
Presente

Les presentamos nuestra oferta económica para la Construcción de 6.0 (seis), Estanques de Cosecha de Agua en el Municipio de Alauca, El Paraíso, según especificaciones adjuntas en la hoja de cotización.

Cantidad	Precio Unitario	Descripción (Lps.)	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
6.00	12,450.00	Estanques de Cosecha de Agua	6.00	74,750.00	74,750.00
TOTAL DE LA OFERTA LPS.					448,500.00

Total de la oferta Lps. 448,500.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos lempiras con 00/100).



ING. ANGEL BOANERGES CERNA SANCHEZ
Gerente General

Choluteca, 11 de Septiembre del 2014

Choluteca, 11 de Septiembre del 2014

ALQUILER DE MAQUINARIA

ALQUILER DE MAQUINARIA "AMESGU"

DE: MAURICIO ESPINO

DE: MAURICIO ESPINO

TEL: 2780-9025

CEL: 9861-2378

TELEFONOS: 2780-9025

CEL: 9861-2378

"PRONAGRI" Sres Programa Nacional de Riego "PRONAGRI"

Presente

COTIZACION

COTIZACION

Por este medio nos dirigimos hacia usted para darle la siguiente cotización de la Construcción de 6 estanques de cosecha de agua, que serán construidas en el corredor seco, específicamente en Alauca; Departamento El Paraíso, las 6 estanques de cosecha de agua serán hechas por 20 metros de ancho por 25 metros de largo, con una profundidad media de 2 metros de hondo y ancho de corona de 3 metros, las cuales se realizaran con un valor de Lps 455,000, las cuales se realizaran con 1 tractor D6RXL.


Mauricio Armando Espino Arias
Gerente Propietario

ORA MUNGUIA S.de CONSTRUCTORA MUNGUIA S.de R.L de C.V

Aldea las Tapias, calle hacia Ciudad Mateo,
TEL.2229-0268,EMAIL.salmoadalid@hotmail.com

Aldea las Tapias, calle hacia Ciudad Mateo,
TEL.2229-0268,EMAIL.salmoadalid@hotmail.com

O-POR ACTPRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SEIS ESTANQUES DE COSECHA DE AGUA
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE ALAUCA,DEPTO.DEL PARAISO
FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
INST.SOLICITANTE:	PRONAGRI

Tabla 1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES ESTANQUE DE COSECHA DE AGUA (6)

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	P.U	TOTAL
1	DESENCAPE DE LAGUNA	M2	1600	LPS. 3.10	LPS. 4,960.00
2	EXCAVACION DE LAGUNA	M3	1000	LPS. 53.54	LPS. 53,540.00
3	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BORDA	GLOBAL	1	LPS. 16,500	LPS. 16,500.00
	SUBTOTAL TOTAL				LPS. 75,000.00
	MONTO TOTAL X 6 LAGUNAS:		6	LPS. 75,000.00	LPS. 450,000.00



SR.SALMO ADALID MUNGUIA PAGUADA
GERENTE GENERAL