



Procuraduría Municipal

Informe contratos elaborados

Diciembre 2019



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes




Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal

MEMORANDO

Para: Lic. Osvaldo Enrique Zapata
Transparencia y Acceso a la Información Pública

De: Abg. Fredy Pineda Hernández
Procurador Municipal



Asunto: Remisión Informe Contratos elaborados

Fecha: 13 de Enero del 2020

Por medio de la presente remito Informe de contratos elaborados correspondientes al mes de diciembre del 2019 en cumplimiento a lo establecido por el Manual de Lineamientos de verificación de Portales de Transparencia.

Consta de cinco páginas



Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal
Contratos Elaborados en Diciembre 2019

Elaborado por: Procuraduría Municipal

Solicitado por: Departamento de Adquisiciones y Contrataciones

Mes: Diciembre Año: 2019

Contratos por Obra determinada. Proceso de Contratación Directa

No.	No. Contrato	Descripción del proyecto	Contratista	Monto	Presupuesto Base	Duración	Calidad de Obra	Gerencia Asignada	Partida	Sector PB
1	DAC-69-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derechos de vía de Barrio Marejada	Maximino Alvarado Ortiz	L. 80,500.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
2	DAC-70-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derechos de vía en macro canal 7 avenida	INSERCO S. de R. L. de C. V.	L. 69,000.00	L. 80,500.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
3	DAC-71-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derechos de vía de Barrio El Porvenir	Gladys Sofia Terreros Hernández	L. 92,000.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
4	DAC-72-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derechos de vía en Barrio San Isidro	Marco Antonio Gutiérrez Robles	L. 80,500.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
5	DAC-73-2019	Limpieza en canales pluviales en la 8 avenida entre 16 calle este hasta la 9 calle	Rene Lontero Reyes	L. 196,650.00	L. 207,000.00	45 días	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
6	DAC-74-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derecho de vía en Barrio El Faro	Transportes llanguños S. de R. L. de C. V.	L. 80,500.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
7	DAC-75-2019	Pavimentación de calle. Ubicación: Calle principal Colonia Amigos del Campo	Compañía constructora y procesos energéticos y residuales S. A. de C. V. (COPERSA)	L. 878,000.00	L. 888,325.86	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	0570401460466	Red Vial
8	DAC-76-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derecho de vía en Barrio Pueblo Nuevo Sector A	Manuel de Jesús Mejía Sabillón	L. 46,000.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
9	DAC-77-2019	Limpieza y mantenimiento en área verde y derecho de vía en Barrio Pueblo Nuevo Sector B	Maximino Alvarado Ortiz	L. 46,000.00	L. 86,250.00	1 mes	N/A	Servicios Públicos	04-04-218	Diversos Servicios Públicos
10	DAC-78-2019	Construcción de canales pluviales, Ubicación: Barrio Los Mangos, Primera calle entre 9 y 11 avenida	Enguelberth Burgos Rivera	L. 696,000.00	L. 809,777.28	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	465050401460465	Drenaje Pluvial
11	DAC-79-2019	Construcción de canal de drenaje pluvial Ubicación: Vista Hermosa	Heber Eduardo Acosta Navarro	L. 570,000.00	L. 523,779.65	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	4650200401466465	Saneamiento
12	DAC-80-2019	Construcción de puente peatonal en la Aldea Nisperales	Carlos Alberto Madrid Mejía	L. 281,778.00	L. 311,237.79	60 días	6 meses	Gerencia Técnica	4660380401460466	Red Vial



Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal
Contratos Elaborados en Diciembre 2019

13	DAC-81-2019	Mejoramiento del sistema de agua potable, Ubicación: Guanacastales, sector Ramal de La Lima	Carlos Vivian Calderón Rosales	L. 979,813.16	L. 907,448.45	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	464060401460464	Agua Potable
14	DAC-82-2019	Cerca perimetral Lagunas de oxidación ubicación: Barrio Buenos Aires 13 avenida, entre 17 y 18 calle este par del Plantel de Mantenimiento Vial	Jorge Alberto Coto Alvarado	L. 874,000.00	L. 858,708.25	75 días	6 meses	Gerencia Técnica	461-010401460469	Edificaciones Bienes Municipales
15	DAC-83-2019	Reparación de banco de transformadores 2x25KVA Ubicación: Aldea Puente Alto, contiguo a Centro Social	Dilcia Antonia Rivera Gutiérrez	L. 165,000.00	L. 141,264.80	03 días	6 meses	Gerencia Técnica	04-01-231	Mantenimiento y reparaciones ordinarias
16	DAC-84-2019	Construcción de canales de drenaje pluvial contiguo a cancha de fútbol, ubicación: Aldea Los Cruces, Tapón de los Oros	Santos Miguel Villanueva Zelaya	L. 880,000.00	L. 848,719.63	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	465-011-0401-460465	Drenaje Pluvial
17	DAC-85-2019	Construcción canales de drenaje pluvial Ubicación: Pasaje frente escuela José María Medina	Dilcia Antonia Rivera Gutiérrez	L. 230,000.00	L. 210,667.53	60 días	6 meses	Gerencia Técnica	46501704401460465	Drenaje Pluvial
18	DAC-86-2019	Reparación de acometida eléctrica, Ubicación: Dispensario Linda Coello, Colonia Emsland, sector Medina	Olvin David Montes Ferrera	L. 55,195.50	L. 49,143.99	03 días	6 meses	Gerencia Técnica	04-01-231	Mantenimiento y reparaciones ordinarias
19	DAC-87-2019	Obras complementarias construcción de muro de contención en Pavimentación Zapadril, Ubicación: Margen Izquierdo callejón Los Almendros San Juan Zapadril	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	L. 46,055.00	L. 39,037.71	15 días	6 meses	Gerencia Técnica	04-01-231	Mantenimiento y reparaciones ordinarias
20	DAC-88-2019	Construcción de 9 casetas de espera de autobuses pared bloque concreto, ubicación: Colonia Las Lomitas entrada Principal, 2 Colonia 23 de Abril, frente Cripco, Puente Alto, Rondón, Brisas de Tramade, El Chile y Baracoa	Roberto Antonio Díaz Gregorio	L. 441,808.20	L. 435,370.25	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	461-030401-460469	Sector Social
21	DAC-89-2019	Caja Puente Ubicación: Brisas Chameleconcito	Oscar Orlando Monge Melgar	L. 333,686.95	L. 340,926.16	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	4660600401460466	Red Vial
22	DAC-90-2019	Construcción de taller de cocina, escuela Taller	Rina María Calix Mejía	L. 688,123.24	L. 731,328.95	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	04-01-235	Mantenimiento y reparación de línea telefónica y eléctrica
23	DAC-91-2019	Reparación losa de concreta pavimento de 3 avenida entre 7 y 9 calle oeste, 16 calle 3 avenida, Ubicación: Barrio San Ramón, 3 avenida entre 3 y 9 calle oeste	Compañía constructora y procesos energéticos y residuales S. A. de C. V. (COPERSA)	L. 903,000.00	L. 895,096.85	60 días	6 meses	Gerencia Técnica	466-0180401-460466	Red Vial
24	DAC-92-2019	Reconstrucción de alcantarillas boulevard Juan Lara Zepeda, Ubicación: Barrio La Curva, Boulevard Juan Lara Zepeda calle	Carlos Alcides Cortés Hernández	L. 570,000.00	L. 506,910.20	30 días	6 meses	Gerencia Técnica	466-0410401-460466	Red Vial



Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal
Contratos Elaborados en Diciembre 2019

25	DAC-93-2019	Ampliación del Césamo Ubicación: Puente Alto	María Haydee Quiróz Villalvir	L. 872,000.00	L. 812,711.19	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	461-010401-1604612	Salud
26	DAC-94-2019	Construcción de pavimentación de calle, ubicación: desde puente Bayle, Aldea La Unión Zapadril	Compañía constructora y procesos energéticos y residuales S. A. de C. V. (COPERSA)	L. 880,000.00	L. 840,429.74	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	4660510401460466	Red Vial
27	DAC-95-2019	Cerco perimetral para área de desechos hospitalarios, ubicación: Aldea El Chile abajo, una cuadra delante de Camet Industrial luego tres cuadras desviándose a la izquierda	Fernando Alberto Meza Urbina	L. 902,900.00	L. 813,137.49	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	461-010401-460461	Bienes municipales
28	DAC-96-2019	Pavimentación de II calle, Etapa Final, Ubicación: Colonia Miraflores, Barrio Medina	Andrés Gustavo Meoñez	L. 615,000.00	L. 590,762.50	90 días	6 meses	Gerencia Técnica	466-0640401-460466	Red Vial
29	DAC-97-2019	Pavimentación de calle. Ubicación: Calle principal La Gran Villa, Campana	Transportes llangueños S. de R. L. de C. V.	L. 857,451.81	L. 853,874.23	120 días	6 meses	Gerencia Técnica	048-0401-460466	Red Vial



Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal
Contratos Elaborados en Diciembre 2019

Elaborado por: Procuraduría Municipal

Mes: Diciembre Año: 2019

Contratos Servicios Profesionales

No.	No. Contrato	Contratista	Depto.	Descripción	Vigencia		Monto Mensual	Monto Total
					Inicio	Final		
1	CSP-72-2019	Ángel Edmundo Orellana Mercado	Procuraduría	Contrato de servicios profesionales para opinión jurídica sobre titularidad de potestad de nombramiento de funcionarios responsables de órganos municipales, alcances, vigencia y extinción de actos de nombramiento	02/12/2019	15/12/2019	L. 92,000.00	L. 92,000.00
2	CSP-73-2019	Marvin Javier Martínez Caballero	Programas Sociales	Contrato de servicios profesionales de prestación de servicios como asesor asistencial en el departamento de programas sociales	01/12/2019	30/11/2019	L. 14,000.00	L. 14,000.00
3	CSP-74-2019	María Gabriela Muñoz Prieto	Gerencia de Planificación y Desarrollo	Contrato de servicios profesionales como asesora en la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en la Municipalidad de Puerto Cortés	01/12/2019	30/11/2019	L. 60,000.00	L. 60,000.00



Municipalidad de Puerto Cortés
Procuraduría Municipal
Contratos Elaborados en Diciembre 2019

Elaborado por: Procuraduría Municipal

Mes: Diciembre Año: 2019

Adendas, modificaciones, ampliaciones

No.	No. Adenda	Concepto Contrato	Contratista	Tipo de adenda	Monto/Plazo	Solicitante
1	1	Obra complementaria cerco de púas propiedad Doctor Iván Girón según Acuerdo suscrito con la Municipalidad de Puerto Cortés. Ubicación: Barrio Cienaguita donde fue vía alterna para pavimento	Dilcia Antonia Rivera Gutiérrez	Modificación	L. 26,502.73	Gerencia Técnica
2	1	Construcción de canal de drenaje pluvial. Ubicación: segundo pasaje Colonia San Antonio, La Roca	Pedro Alberto Colbourne Beaumont	Orden de cambio positiva	L. 18,201.32	Gerencia Técnica
3	2	Construcción de sistema de agua potable. Ubicación: Aldea Manacalito, sector Ramal de la Lima	Francis Dayanara Viana Agurcia	Ampliación de tiempo	22 días	Gerencia Técnica
4	1	Mejoramiento de Parque Guillermo Peña, Ubicación: Barrio El Centro 4 y 5 calle, 2y 3 avenida	Guspaldo Lemus Ávila	Orden de cambio negativa	L. 76,772.80	Gerencia Técnica
5	1	Construcción de pozos de agua. Ubicación: Barra de Chamelecón, sector Garífuna	Heber Eduardo Acosta Navarro	Orden de cambio positiva	L. 70,033.85	Gerencia Técnica