



Yauyupe, El Paraíso, 16 de Enero del 2020

Sr. Franklin Palma.
Alcalde Municipal Yauyupe, El Paraíso
Su oficina

Estimado Sr. Alcalde:

Por este medio después de recibir su invitación a ofertar, se le está haciendo entrega formal de oferta de servicios de construcción de:

- SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE REPRESA DE AGUAS LLUVIAS, UBICADA MUY CERCA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAISO.

EL MONTO DE ESTA OFERTA ES DE LPS. 1,894,394.75

(Un millón ochocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y cuatro lempiras con setenta y cinco centavos).

El alcance de los trabajos está indicado en las páginas siguientes.

Atentamente

ING. JOSE A. MATAMOROS
Gerente General IMR

Copia: Archivo

**PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA
CONSTRUCCION DE REPRESA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS
MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAISO**

Fecha: Enero del 2020

**Volumen de Almacenaje
Aproximado 1,300,000 Galones**

No.	Descripcion	Unidad	Cantidad de Obra	Precio Unitario	Precio Total
MODULO REPRESA CAPTACION AGUAS LLUVIAS					
1	Mecanizacion con retroexcavadora de camino de acceso y trabajos varios	hora	30.00	1,350.00	L. 40,500.00
2	Trazado y Marcado	ML	75.00	95.00	L. 7,125.00
3	Remocion de Capa Vegetal	M3	36.00	175.00	L. 6,300.00
4	Excavacion Comun	M3	49.11	205.00	L. 10,068.06
5	Excavacion Estructural	M3	43.75	455.00	L. 19,906.25
6	Acarreo de Material (Desperdicio)	M3	65.63	152.50	L. 10,007.81
7	Relleno de Material Selecto compactado	M3	15.00	550.00	L. 8,250.00
8	Cimentacion de Mamposteria, 2/3 de piedra, 1/3 mortero de cemento-arena 1:4	M3	87.50	3,195.00	L. 279,562.50
9	Muro de Gavion Tipo Cajon alambre galvanizado, piedra acomodada, unidos entre si con alambre galvanizado. Seccion S-00	M3	338.00	2,696.75	L. 911,501.50
10	Pared de Concreto de 3,000 Lbs/Plg2, con espesor 15 cms. En cortina de represa principal de la seccion S-O	M3	24.25	5,450.00	L. 132,162.50
11	Malla Electrosoldada Tipo MallaMAX Calibre 4/4 (5.72 mm) Lisa. ó Similar de otro proveedor	Unidad	10.00	1,997.50	L. 19,975.00
12	Gavion Tipo Colchoneta de alambre galvanizado, piedra acomodada, unidos entre si con alambre galvanizado	M2	36.00	1,011.28	L. 36,406.13
13	Salida de agua, Tuberia de PVC de 8 Plg, con su respectiva valvula de control, Long= 6Mts	Unidad	2.00	13,500.00	L. 27,000.00
14	Castillo (C-1) 20x20 cms 4#4, #2 @ 15 cm Conc.1:2:2, Anclajes antideslizantes	ML	21.00	475.00	L. 9,975.00
15	Limpieza Final de Areas de la cortina	Global	1.00	5,500.00	L. 5,500.00
16	Suministro e instalacion de Rotulos Metalicos de Precaucion de 0.60 x1.20 mts, con su respectivo pedestal metalico de tubo cuadrado galvanizado de 2"	Unidad	4.00	3,500.00	L. 14,000.00
	Sub Total				L. 1538,239.75
MODULO LINEA DE CONDUCCION					
17	Linea conduccion agua, Diametro de 6" diametro PVC o Similar	ml	500.00	452.75	L. 226,375.00
18	Tanque Rompecarga en linea de conduccion	Unidad	2.00	3,500.00	L. 7,000.00
	Sub Total				L. 233,375.00



MODULO COMPONENTE AMBIENTAL					
19	Limpieza, chapeo y destronque de area del "vaso" de la represa	Global	1.00	22,500.00	L. 22,500.00
20	Botado de desperdicios	Global	1.00	9,500.00	L. 9,500.00
21	Reforestacion con arboles de especies locales o de la zona	Unidad/Arbol	400.00	85.00	L. 34,000.00
Sub Total					L. 66,000.00
MODULO CERCO PERIMETRAL					
22	Trazado y Marcado	ML	240.00	12.00	L. 2,880.00
24	Cerco Perimetral de Alambre de puas (6 hiladas), postes de madera local @ cada 2 mts, Long= 1.40 mts	ML	240.00	195.00	L. 46,800.00
25	Porton peatonal	Unidad	2.00	3,550.00	L. 7,100.00
Sub Total					L. 56,780.00
TOTAL GENERAL ESTIMADO EN Lps					L. 1894,394.75
<p>Nota: Esta Oferta de servicios incluye suministro e instalacion de materiales y mano de obra.</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p>Ing. Jose Matamoros Gerente General Cel. # 9691-1190</p> <p style="text-align: right;"> Nota: Volumen de Almacenaje Aprox. 1,300,000 Galones </p>					

Tegucigalpa M.D.C., 16 de enero del 2020

Sr. Jorge Franklin Palma
Alcalde Municipal Yauyupe,
Departamento de El Paraíso
Su oficina

Sr Alcalde Palma:

Por MEDIO DE LA PRESENTE le entregamos oferta de servicios por trabajos en la construcción de Represa de Captación de Aguas Lluvias, ubicada en el municipio de Yauyupe, El Paraíso por un monto de:

LPS. 1,952,377.00 (Un millón novecientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y siete lempiras exactos).

Sin Otro Particular



Ing. José Armando Agurcia
Gerente General

Copia: Archivo



Construcciones Diversas S de R. L de C. V
RTN: 0801-9013-541960
Col. Argentina Subida a Lomas del Guijarro, edificio Hill Side Flat
Tel: 2221-2355/9884-1287
Email: contruccionediversashn@gmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C., 16 DE ENERO DEL 2020

**SR. JORGE FRANKLIN PALMA
ALCALDE MUNICIPAL YAUYUPE,
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO
SU OFICINA**

SR ALCALDE PALMA:

POR ESTE MEDIO SE HACE ENTREGA DE OFERTA DE SERVICIOS POR TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, UBICADA EN PREDIO CERCA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAÍSO POR UN MONTO DE:

LPS. 1,935,250.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

ATENTAMENTE



**ING. OLBAN CANTARERO
GERENTE GENERAL**

COPIA: ARCHIVO