



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Informe de Proyectos de Obra Menor
Aperturados en el marco de la
Emergencia COVID-19

Del 18 al 23 de abril del 2020



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn


Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 23 de Marzo de 2020

Asunto: Remisión de Información.

.....

Remito a usted el Informe de Proyectos Menores Aperturados durante el periodo del 18/04/2020 hasta la fecha, decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

#	FECHA DE APERTURA	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	RUBRO DE PIM	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO BASE	OFERENTES	MONTO APERTURADO LPS.
1	23/4/2020	20 Dias	0401-231	Acondicionamiento De Sala De Reuniones De Franklin D. Roosevelt Para Atención De Pacientes Con Covid-19 Ubicación: Instituto Franklin D. Roosevelt, Puerto Cortes	Instituto Franklin D. Roosevelt Puerto Cortés	540,131.92	Wilson David Williams	583,906.10
							Carlos Vivian Calderón	586,342.55
							Guspaldo Lemus Avila	593,820.60



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODOS

AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.

Telefono: +(504)2665-3228

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.

Dirección de la Oficina: Barrio Copen, 4ta y 5ta. Ave., 9 Calle Este, Segunda Planta Estadio Excelsior

Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes



www.ampuertocortes.com

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS					
PLAN DE LA OFERTA					
PRESUPUESTO BASE: ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE REUNIONES DE FRANKLIN D. ROOSEVELT PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19.					
UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES					
NOMBRE: WILSON DAVID WILLIAMS MEJIA					
FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2020					
CONSTRUCCION DE BAÑOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1,00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico.	ML	71,00	35,00	2.485,00
	Sub total				L. 2.485,00
2,00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	32,25	165,00	5.321,25
2.02	Relleno y compactado con material selecto importado.	M3	14,00	345,00	4.830,00
2.03	Relleno y compactado con material del sitio no contaminado.	M3	23,57	195,00	4.596,15
	Sub total				L. 14.747,40
3,00	Concretos				
3.01	Cimiento corrido de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.80x0.20m, refuerzo 4#3 de forma longitudinal y #3@0.20m formando estribos, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	ML	71,00	595,00	42.245,00
3.02	Sobrecimiento de bloque de 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0,40m en sentido vertical formando gancho amarrado desde refuerzo del cimiento (varilla original corrugada).	M2	40,95	575,00	23.546,25
3.03	Solera inferior de concreto S-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	71,00	300,00	21.300,00
3.04	Pared de bloque de 6"	M2	180,18	500,00	90.090,00
3.05	Castillo de concreto K-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	97,34	285,00	27.741,90
3.06	Solera superior de concreto J-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado y uso de andamio.	ML	78,00	245,00	19.110,00
3.07	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10 m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	63,00	375,00	23.625,00
	Sub total				L. 247.658,15
4,00	ACABADOS				
4.01	Repello de paredes	M2	180,18	75,00	13.513,50
4.02	Tallado y Pulido de elementos de Concreto	ML	125,00	150,00	18.750,00
4.03	Piso de Ceramica(Antiderrapante)	M2	63,00	720,00	45.360,00
4.04	Ceramica en pared	M2	90,09	775,00	69.819,75



4,05	Pintura de paredes	M2	90,09	120,00	10.810,80
Sub total					L. 168.254,06
5,00	TECHO				
5,01	Estructura de Tecco con canaleta y Lamina de Aluzinc	M2	56,27	450,00	25.321,50
					L. 25.321,50
6,00	INSTALACIONES SANITARIAS				
6,01	Suministro e Instalación de Sanitarios	UND	2,00	6.000,00	12.000,00
6,02	Suministro e Instalación de Lavamanos	UND	2,00	4.000,00	8.000,00
6,03	Suministro e Instalación de Duchas	UND	3,00	2.000,00	6.000,00
6,04	Suministro e Instalación de Accesorios para conexión de Sanitarios, Lavamanos, Duchas	GBL	1,00	6.000,00	6.000,00
Sub total					L. 32.000,00
7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,01	Suministro e instalación de 40 m de acometida 4 AWG	ML	40,00	250,00	10.000,00
7,02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado de 5 toneladas	UND	1,00	61.000,00	61.000,00
7,03	Suministro e instalación de caja para empalmes PVC de 12"x12"x10", NEMA 3	UND	1,00	2.850,00	2.850,00
7,04	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	2,00	325,00	650,00
7,05	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	36,00	330,00	11.880,00
7,06	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x4 THHN + 1x6N THHH, con tubería PVC de 1" SCH40	ML	21,00	685,00	14.385,00
7,07	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	5,00	535,00	2.675,00
Sub total					L. 103.440,00
GRAN TOTAL				Lps.	583.906,10
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	20



 Contratista/Propietario

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

PLAN DE LA OFERTA

PRESUPUESTO BASE: ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE REUNIONES DE FRANKLIN D. ROOSEVELT PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19.

UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES

NOMBRE: CARLOS VIVIAN CALDERON

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2020

CONSTRUCCION DE BAÑOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico.	ML	71,00	42,00	2.982,00
	Sub total				L. 2.982,00
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	32,25	150,00	4.837,50
2.02	Relleno y compactado con material selecto importado.	M3	14,00	385,00	5.390,00
2.03	Relleno y compactado con material del sitio no contaminado.	M3	23,57	200,00	4.714,00
	Sub total				L. 14.941,50
3.00	Concretos				
3.01	Cimiento corrido de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.60x0.20m, refuerzo 4#3 de forma longitudinal y #3@0.20m formando estribos, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	ML	71,00	650,00	46.150,00
3.02	Sobrecimiento de bloque de 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0,40m en sentido vertical formando gancho amarrado desde refuerzo del cimiento (varilla original corrugada).	M2	40,95	620,00	25.389,00
3.03	Solera inferior de concreto S-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	71,00	450,00	31.950,00
3.04	Pared de bloque de 6"	M2	180,18	685,00	123.423,30
3.05	Castillo de concreto K-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	97,34	335,00	32.608,90
3.06	Solera superior de concreto J-1; f'c 3000 lb/pulg2, Seccion 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado y uso de andamio.	ML	78,00	245,00	19.110,00
3.07	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10 m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	63,00	325,00	20.475,00
	Sub total				L. 298.106,20
4.00	ACABADOS				
4.01	Repello de paredes	M2	180,18	50,00	9.009,00
4.02	Tallado y Pulido de elementos de Concreto	ML	125,00	105,00	13.125,00
4.03	Piso de Ceramica(Antiderrapante)	M2	63,00	605,00	38.115,00
4.04	Ceramica en pared	M2	90,09	645,00	58.108,05

4.05	Pintura de paredes	M2	90,09	105,00	9.459,45
	Sub total				L. 127.816,50
5.00	TECHO				
5.01	Estructura de Techo con canaleta y Lamina de Aluzinc	M2	56,27	505,00	28.416,35
	Sub total				L. 28.416,35
6.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
6.01	Suministro e Instalación de Sanitarios	UND	2,00	5.000,00	10.000,00
6.02	Suministro e Instalación de Lavamanos	UND	2,00	3.000,00	6.000,00
6.03	Suministro e Instalación de Duchas	UND	3,00	1.800,00	5.400,00
6.04	Suministro e Instalación de Accesorios para conexión de Sanitarios, Lavamanos, Duchas	GBL	1,00	3.850,00	3.850,00
	Sub total				L. 25.250,00
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.01	Suministro e instalación de 40 m de acometida 4 AWG	ML	40,00	275,00	11.000,00
7.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado de 5 toneladas	UND	1,00	48.000,00	48.000,00
7.03	Suministro e instalación de caja para empalmes PVC de 12"x12"x10", NEMA 3	UND	1,00	3.000,00	3.000,00
7.04	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	2,00	305,00	610,00
7.05	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	36,00	340,00	12.240,00
7.06	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x4 THHN + 1x6N THHH, con tubería PVC de 1" SCH40	ML	21,00	505,00	10.605,00
7.07	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	5,00	475,00	2.375,00
	Sub total				L. 87.830,00
GRAN TOTAL				Lps.	586.342,55
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	20




Contratista/Propietario

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS					
PLAN DE LA OFERTA					
PRESUPUESTO BASE: ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE REUNIONES DE FRANKLIN D. ROOSEVELT PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19.					
UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES					
NOMBRE: GUSPALDO LEMUS AVILA					
FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2020					
CONSTRUCCION DE BAÑOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1,00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico.	ML	71,00	30,00	2.130,00
	Sub total				L. 2.130,00
2,00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	32,25	170,00	5.482,50
2.02	Relleno y compactado con material selecto importado.	M3	14,00	350,00	4.900,00
2.03	Relleno y compactado con material del sitio no contaminado.	M3	23,57	180,00	4.242,60
	Sub total				L. 14.625,10
3,00	Concretos				
3.01	Cimiento corrido de concreto; Fc 3000 lb/pulg2, Seccion 0.60x0.20m, refuerzo 4#3 de forma longitudinal y #3@0.20m formando estribos, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	ML	71,00	700,00	49.700,00
3.02	Sobrecimiento de bloque de 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical formando gancho amarrado desde refuerzo del cimiento (varilla original corrugada).	M2	40,95	650,00	26.617,50
3.03	Solera inferior de concreto S-1; Fc 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	71,00	400,00	28.400,00
3.04	Pared de bloque de 6"	M2	180,18	650,00	117.117,00
3.05	Castillo de concreto K-1; Fc 3000 lb/pulg2, Seccion 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	97,34	345,00	33.582,30
3.06	Solera superior de concreto J-1; Fc 3000 lb/pulg2, Seccion 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado y uso de andamio.	ML	78,00	275,00	21.450,00
3.07	Firme de concreto; Fc 3000 lb/pulg2, e=0.10 m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	63,00	400,00	25.200,00
	Sub total				L. 302.066,80
4,00	ACABADOS				
4.01	Repeño de paredes	M2	180,18	65,00	11.711,70
4.02	Tallado y Pulido de elementos de Concreto	ML	125,00	115,00	14.375,00
4.03	Piso de Ceramica(Antiderrapante)	M2	63,00	615,00	38.745,00
4.04	Ceramica en pared	M2	90,09	700,00	63.063,00



4,05	Pintura de paredes	M2	90,09	130,00	11.711,70
Sub total					L. 139.806,40
5,00	TECHO				
5,01	Estructura de Tecco con canaleta y Lamina de Aluzinc	M2	56,27	490,00	27.572,30
					L. 27.572,30
6,00	INSTALACIONES SANITARIAS				
6,01	Suministro e Instalación de Sanitarios	UND	2,00	4.800,00	9.600,00
6,02	Suministro e Instalación de Lavamanos	UND	2,00	2.900,00	5.800,00
6,03	Suministro e Instalación de Duchas	UND	3,00	2.150,00	6.450,00
6,04	Suministro e Instalación de Accesorios para conexión de Sanitarios, Lavamanos, Duchas	GBL	1,00	4.100,00	4.100,00
Sub total					L. 25.950,00
7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,01	Suministro e instalación de 40 m de acometida 4 AWG	ML	40,00	215,00	8.600,00
7,02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado de 5 toneladas	UND	1,00	49.000,00	49.000,00
7,03	Suministro e instalación de caja para empalmes PVC de 12"x12"x10", NEMA 3	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
7,04	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	2,00	280,00	560,00
7,05	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14T THHH, con tubería de 1/2" EMT	ML	36,00	305,00	10.980,00
7,06	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x4 THHN + 1x6N THHH, con tubería PVC de 1" SCH40	ML	21,00	405,00	8.505,00
7,07	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	5,00	385,00	1.925,00
Sub total					L. 81.870,00
GRAN TOTAL				Lps.	593.820,60
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	20



 Contratista/Propietario