



Municipalidad de Nacaome
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Tel. 2795-5398



NACAOME, VALLE 01 DE JUNIO 2020

Abg. Kellyn Gissel García
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Esperando se encuentre bien de salud, un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente es para hacerle la entrega de copia de contratos y consolidado digital de los proyectos elaborados en el mes de Marzo año 2020.

Agradeciéndole su atención a la presente.


Daniel Varela
Gerente Administrativo Municipal



Municipalidad de Nacaome, Valle

Gerencia Administrativa

Contratos Elaborados en Marzo 2020

No	Secuencia	Proveedor	Departamento	Detalle	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Monto Lps.	Observación
1	0011	ELMER DIONICIO GARCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Construcción de dos aulas y un módulo sanitario en el Instituto Técnico Departamental Terencio Sierra, ubicado en el Barrio Santa María Nacaome	13/03/2020	12/06/2020	967,930.47	
2	0012	LEONIDAS ERNESTO RODAS MONTALVAN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Construcción de Jardinera en Parque Manuel Bonilla de Nacaome, Valle	09/03/2020	20/03/2020	246,759.00	



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-1123 - 2795-5398 Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



00011

CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CIVIL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL, UBICADO EN BARRIO SANTA MARIA DE ESTA CIUDAD DE NACAOME, VALLE.

NOSOTROS: VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 1701-1962-00566, con domicilio en Barrio El Jardín Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Nacaome, departamento de Valle por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el señor: **ELMER DIONICIO GARCIA ARGUETA**, mayor de edad, hondureño, de oficio maestro de obra, vecino y residente del Barrio Santa María, Municipio de Nacaome, con Identidad No. 1701-1972-00238, denominado de aquí en adelante "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente contrato de servicios de mano de obra para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL TERCENCIO SIERRA UBICADO EN EL BARRIO SANTA MARIA DE ESTA CIUDAD DE NACAOME, VALLE.** Este Contrato se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes. **PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de EL CONTRATISTA para que realice los trabajos de mano de obra en la construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD AULA TIPO 7.00X8.00 (ZAPATA CORRIDA)M

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	240	8.76	2,103.57
2	Trazado y Marcado	MI	81.32	18.41	1,496.73
B-EXCAVACION Y RELLENOS					3,600.30
3	Excavación para Simiento en suelo semi duro	M3	25.36	306.25	7,765.66
4	Relleno con material selecto	M3	23.58	688.93	16,246.86

	C-CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				24,012.52
5	Simientos de mampostería (0.70X0.50)m, (0.30X0.50)m, en corredor, (0.30X0.20)m en acera	M3	3.78	1,539.09	5,820.06
6	Zapata Corrida de 0.60 X 0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3 @ 0.20m	MI	30	577.95	17,338.50
7	Sobre - Elevación de bloque 8", #3 @ orificio, #3 @3 hiladas	M2	24	793.30	19,039.12
8	Dados de concreto de 0.30 X 0.50 X 0.50m, 4 #3 #2 @ 0.20m	unidad	0	349.29	-
9	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	30	250.04	7,501.07
10	Columna (C-1) de 20x20 cms, de concreto 1:2:2: reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	20.7	435.55	9,015.83
11	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	12.35	260.46	3,216.66
12	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	MI	13.95	123.69	1,725.54
13	Solera Superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillo @ 20 cms	MI	14	250.06	3,500.84
14	Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ cms	MI	20.48	376.82	7,717.20
15	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5, 2#3, anillos #2 @ 20 cms	MI	2.28	550.68	1,255.56
16	Batiente listo bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	MI	5.25	195.40	1,025.86
17	Batiente con pestaña bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	MI	6.6	291.72	1,925.33
18	Carador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2 @ 20cms	MI	1.2	247.64	297.16
19	Firma de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms #2 @25 cms en ambas direcciones	M2	71.65	312.15	22,365.37
20	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10 cms para acera	M2	25.31	397.61	10,063.56
	D-MANPOSTERIA				111,807.66
21	Pared Reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	81.42	405.82	33,041.89
22	Entabicado de bloque 6"h=22 cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	MI	14	146.76	2,054.61
	E-REPELLOS Y REVOQUES				35,096.50

23	Repello de Paredes e= 2:00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e= 0.25 cms	M2	162.84	156.48	25,481.07
24	Repello de elementos de L=0.25 Mts mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:2:1 e= 0.25 cms	MI	43	49.89	2,145.41
25	Repello de elementos de L=0.20 Mts mortero 1:4 e= 2.00 cms tallado 1:1 e= 0.25 cms	MI	41.4	42.81	1,772.28
26	Repello de elementos de L=0.15 Mts, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25 cms	MI	87.69	32.97	2,891.07
27	Repello de elementos de h=0.17 Mts, mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:2:1 e= 0.25 cms	MI	2.4	59.43	142.64
28	Repello de elementos de L=0.10 Mts, mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	MI	24.2	24.64	596.39
F-CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					33,028.86
29	viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50 Mts, con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	1	7,040.49	7,040.49
30	techo de Canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	96.47	429.41	41,426.68
31	Capote para aluzinc color rojo	MI	8.2	122.93	1,008.05
32	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3 mm	M2	56.56	100.04	5,658.49
33	Cielo falso de lamina fibra mineral de 2x4 e= 5mm con fleje metálico	M2	70	370.26	25,918.26
G-PISOS Y CERAMICAS					81,051.97
34	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color gris perla en interiores, incluye fraguado	M2	53.77	503.47	27,073.09
35	Moldura de piso terrazo original en interior color gris, perla de (30x7) cms, incluye fraguado	MI	27.95	184.34	5,152.18
36	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms color rojo en exteriores, incluye fraguado	M2	16.93	503.47	8,523.83
37	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	MI	5.4	184.34	995.41
H-INSTALACIONES ELECTRICAS					41,744.51
38	Circuito de iluminación hasta 15 amp., #14 THHN color negro o azul, pvc conduit 1/4" tipo pesado (cedula 40).	MI	43.51	67.32	2,929.22
39	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12 PHHN color negro y blanco, y 1#14 THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40)	MI	20.88	91.84	1,917.62

40	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	UNIDAD	2	138.53	277.06
41	Suministro e instalación de toma corriente de doble polarizado bajo repello	UNIDAD	3	113.33	339.99
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2x40 watts	UNIDAD	6	711.76	4,270.53
43	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1x40 watts	UNIDAD	1	605.83	605.83
44	Suministro e instalación de reflector doble de 100 watts	UNIDAD	0	1,088.47	-
45	Centro de carga de 6 espacios	UNIDAD	1	1,997.71	1,997.71
46	Mufa de 2"	UNIDAD	1	1,095.46	1,095.46
47	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UNIDAD	1	270.51	270.51
	I-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				13,703.93
48	Canal de PVC de 6" para aguas lluvias de alto caudal	MI	0	261.64	-
49	Bajantes para aguas lluvias de PVC de 3"	MI	0	155.30	-
	J-PUERTAS Y VENTANAS				
50	Puerta metálica troquelada de 1.20x2.10 Mts	UNIDAD	1	5,124.65	5,124.65
51	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosillas de vidrio transparentes , incluye tela metálica	M2	18.42	1,669.45	30,751.22
52	Balcones metálicos de Angulo y varilla liza de 1/4"	M2	18.47	1,188.44	21,891.11
	K-PINTURA				57,766.98
53	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	M2	198.4	61.30	12,162.65
	L-OBRAS FINALES				12,162.65
54	Pizarrón formica de 1.32 Mtsx2.44 Mts	UNIDAD	0	3,178.57	-
55	Limpieza final de áreas interiores	M2	0	4.92	-
56	Limpieza Final de áreas exteriores	M2	0	2.72	-
57	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	15	351.75	5,276.25
					5,276.25
TOTAL					419,252.12

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
AULA TIPO 7.00X8.00 (ZAPATA CORRIDA)M

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	240	8.76	2,103.57
2	Trazado y Marcado	MI	81.32	18.41	1,496.73
B-EXCAVACION Y RELLENOS					3,600.30
3	Excavación para Simiento en suelo semi duro	M3	25.36	306.25	7,765.66
4	Relleno con material selecto	M3	23.58	688.93	16,246.86
C-CIMENTACION Y ESTRUCTURAS					24,012.52
5	Simientos de mampostería (0.70X0.50)m, (0.30X0.50)m, en corredor, (0.30X0.20)m en acera	M3	3.78	1,539.09	5,820.06
6	Zapata Corrida de 0.60 X 0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3 @ 0.20m	MI	30	577.95	17,338.50
7	Sobre - Elevación de bloque 8", #3 @ orificio, #3 @3 hiladas	M2	24	793.30	19,039.12
8	Dados de concreto de 0.30 X 0.50 X 0.50m, 4 #3 #2 @ 0.20m	unidad	0	349.29	-
9	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	30	250.04	7,501.07
10	Columna (C-1) de 20x20 cms, de concreto 1:2:2: reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	20.7	435.55	9,015.83
11	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	12.35	260.46	3,216.66
12	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	MI	13.95	123.69	1,725.54
13	Solera Superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillo @ 20 cms	MI	14	250.06	3,500.84
14	Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ cms	MI	20.48	376.82	7,717.20
15	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5, 2#3, anillos #2 @ 20 cms	MI	2.28	550.68	1,255.56
16	Batiente listo bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	MI	5.25	195.40	1,025.86

17	Batiente con pestaña bajo ventanas 8B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	MI	6.6	291.72	1,925.33
18	Carador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2 @ 20cms	MI	1.2	247.64	297.16
19	Firma de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms #2 @25 cms en ambas direcciones	M2	71.65	312.15	22,365.37
20	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10 cms para acera	M2	25.31	397.61	10,063.56
	D-MANPOSTERIA				111,807.66
21	Pared Reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	81.42	405.82	33,041.89
22	Entabicado de bloque 6"h=22 cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	MI	14	146.76	2,054.61
	E-REPELOS Y REVOQUES				35,096.50
23	Repello de Paredes e= 2:00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e= 0.25 cms	M2	162.84	156.48	25,481.07
24	Repello de elementos de L=0.25 Mts mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:2:1 e= 0.25 cms	MI	43	49.89	2,145.41
25	Repello de elementos de L=0.20 Mts mortero 1:4 e= 2.00 cms tallado 1:1 e= 0.25 cms	MI	41.4	42.81	1,772.28
26	Repello de elementos de L=0.15 Mts, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25 cms	MI	87.69	32.97	2,891.07
27	Repello de elementos de h=0.17 Mts, mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:2:1 e= 0.25 cms	MI	2.4	59.43	142.64
28	Repello de elementos de L=0.10 Mts, mortero 1:4 e= 2.00 cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	MI	24.2	24.64	596.39
	F-CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				33,028.86
29	viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50 Mts, con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	1	7,040.49	7,040.49
30	techo de Canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	96.47	429.41	41,426.68
31	Capote para aluzinc color rojo	MI	8.2	122.93	1,008.05
32	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3 mm	M2	56.56	100.04	5,658.49
33	Cielo falso de lamina fibra mineral de 2x4 e= 5mm con fleje metálico	M2	70	370.26	25,918.26
	G-PISOS Y CERAMICAS				81,051.97

34	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color gris perla en interiores, incluye fraguado	M2	53.77	503.47	27,073.09
35	Moldura de piso terrazo original en interior color gris, perla de (30x7) cms, incluye fraguado	MI	27.95	184.34	5,152.18
36	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30)cms color rojo en exteriores, incluye fraguado	M2	16.93	503.47	8,523.83
37	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	MI	5.4	184.34	995.41
H-INSTALACIONES ELECTRICAS					41,744.51
38	Circuito de iluminación hasta 15 amp., #14 THHN color negro o azul, pvc conduit 1/4" tipo pesado (cedula 40).	MI	43.51	67.32	2,929.22
39	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12 PHHN color negro y blanco, y 1#14 THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40)	MI	20.88	91.84	1,917.62
40	Suministro e instalación de interruptor sensillo bajo repello	UNIDAD	2	138.53	277.06
41	Suministro e instalación de toma corriente de doble polarizado bajo repello .	UNIDAD	3	113.33	339.99
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2x40 watts	UNIDAD	6	711.76	4,270.53
43	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1x40 watts	UNIDAD	1	605.83	605.83
44	Suministro e instalación de reflector doble de 100 watts	UNIDAD	0	1,088.47	-
45	Centro de carga de 6 espacios	UNIDAD	1	1,997.71	1,997.71
46	Mufa de 2"	UNIDAD	1	1,095.46	1,095.46
47	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UNIDAD	1	270.51	270.51
I-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					13,703.93
48	Canal de PVC de 6" para aguas lluvias de alto caudal	MI	0	261.64	-
49	Bajantes para aguas lluvias de PVC de 3"	MI	0	155.30	-
J-PUERTAS Y VENTANAS					
50	Puerta metálica troquelada de 1.20x2.10 Mts	UNIDAD	1	5,124.65	5,124.65
51	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosillas de vidrio transparentes , incluye tela metálica	M2	18.42	1,669.45	30,751.22
52	Balcones metálicos de Angulo y varilla liza de 1/4"	M2	18.47	1,188.44	21,891.11
K-PINTURA					

					57,766.98
53	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	M2	198.4	61.30	12,162.65
	L-OBRA FINALES				12,162.65
54	Pizarrón formica de 1.32 Mtsx2.44 Mts	UNIDAD	0	3,178.57	-
55	Limpieza final de áreas interiores	M2	0	4.92	-
56	Limpieza Final de áreas exteriores	M2	0	2.72	-
57	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	15	351.75	5,276.25
					5,276.25
TOTAL					419,252.12

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
MODULO SANITARIO DE 2.40 X 2.25 MTS (ZAPATA CORRIDA)

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	36.9	8.67	319.78
2	Trazado y Marcado	MI	46.35	18.19	843.16
					1,162.94
B-EXCAVACION Y RELLENOS					
3	Excavación para Simiento en suelo semi duro	M3	3.61	291.67	1,052.33
4	Relleno con material selecto	M3	2.71	534.18	1,449.99
					2,502.32
C-CIMENTACION Y ESTRUCTURAS					
5	Simientos de mampostería-(0.30X0.50) Mts en corredor, (0.30X 0.20) Mts en acera	M3	0.93	1,462.31	1,359.94
6	Zapata Corrida de 0.40 X 0.20 Mts de concreto 1:2:2, 3 #3, #3 @ 0.20 Mts	MI	10.3	434.40	4,474.34
7	Sobre - Elevación de bloque 6", #3 @ 0.40 Mts, #3 @3 hiladas	M2	4.64	512.38	2,374.88
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	14.95	231.87	3,466.47
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	MI	10.8	411.05	4,439.29
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	MI	12.6	242.15	3,051.03
11	Solera Superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillo @ 20 cms	MI	9.08	231.89	2,105.54
12	Solera de remate (15x10) Mts. de concreto 1:2:2 reforzado con 2#3 y anillos #2 @ 0.20 Mts	MI	9.25	230.57	2,132.77
13	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2 @ 20 cms en ambas direcciones	M2	3.37	488.49	1,645.73
14	Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10 cms #2 @ 20 cms para acera	M2	8.7	449.43	3,911.81
					28,961.80
D-MAMPOSTERIA					
15	Pared Reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:2:5	M2	13.59	386.29	5,248.47

					5,248.47
	E. REPELLOS Y REVOQUES				
16	Repello de Paredes e= 2:00 cms, mortero 1:2:4, pulido 1:1 e= 0.25 cms	M2	27.17	105.25	2,860.06
17	Tallado de elementos de L= 0.20 m	MI	21.6	39.67	856.84
18	Tallado de elementos de L= 0.15 m	MI	57.31	34.04	1,950.73
19	Tallado de elementos de L= 0.10 m	MI	18.5	27.16	502.50
					6,170.13
	F-CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
20	techo de Canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	10.44	451.48	4,713.47
21	Capote para aluzinc color rojo	MI	3	117.68	353.03
					5,066.50
	G-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22	Trazado y Marcado	MI	13.65	18.19	248.31
23	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semi duro	M3	2.82	291.66	821.63
24	Relleno con material selecto	M3	0.8	534.18	427.34
25	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	MI	10.86	119.87	1,301.80
26	Suministro e instalación de tubería de 1/4" RD-26	MI	5.84	34.05	198.85
27	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	MI	9.71	45.74	444.12
28	Caja de registro de 65x65x90 cms	UNIDAD	1	1,510.66	1,510.66
29	Caja de Válvula y medidor de 40x30x40 cms	UNIDAD	1	1,729.42	1,729.42
30	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UNIDAD	3	2,356.55	7,069.65
31	Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (incluye lavamanos)	UNIDAD	1	2,995.42	2,995.42
32	Loza de concreto 1:2:2 de 1.55 mx1.65m para colocar el tanque elevado de e=10 cms, #3 @0.20m ambas direcciones	M2	2.56	1,201.53	3,072.92
33	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 Lts	UNIDAD	1	5,367.50	5,367.50

					25,187.62
	H-PUERTAS Y VENTANAS				
34	Puerta metálica de 0.85x1.70 Mts	UNIDAD	1	3,087.55	3,087.55
35	Puerta de lámina metálica de 0.90x1.70 Mts	UNIDAD	2	3,287.55	6,575.10
					9,662.65
	I-PINTURA				
36	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo	M2	12.09	57.60	696.37
					696.37
	J-OBRA ADICIONALES				
37	Suministro e instalación de biodigestor de 1300 Lts, incluye accesorios	UNIDAD	1	16,700.25	16,700.25
38	Tapadera de protección para biodigestor de 1300 Lts de 1.50x1.50x0.45 Mts	UNIDAD	1	2,078.55	2,078.55
39	Caja de lodos de 0.80x1.05x0.90 Mts	UNIDAD	1	1,767.38	1,767.38
40	Pozo de absorción 4.00x1.90m	UNIDAD	1	13,874.69	13,874.69
41	Limpieza final de áreas exteriores	M2	8.7	8.67	75.43
42	Excavación de material tipo II	M3	22.59	291.67	6,587.66
43	Relleno y compactado suelo cemento	M2	1.84	1,771.72	3,256.13
44	Relleno y compacto de material selecto en tubería	M3	0.8	534.18	427.34
					44,767.43
TOTAL					129,426.23

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente Contrato es por la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 47/100 Cts. (LPS. 967,930.47), el cual fue cotizado y ofertado por EL CONTRATISTA; la forma de pago será mediante estimaciones de avances de obra siendo avaladas y verificadas en el sitio por el supervisor de obra designado para tal efecto, este contrato no contempla anticipo **TERCERA: PLAZO:**

EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de mano de obra en un plazo no mayor de 90 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 2 días después de la firma del presente

Contrato. **QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS** EL contratista estará en la obligación de garantizar el cumplimiento del contrato que corresponde al 15% del monto total del contrato por medio de una garantía o fianza emitida por una aseguradora y deberá presentar una garantía de calidad de obra con vigencia de un año a partir de la fecha del acta de recepción definitiva correspondiente al 5% del monto total del contrato, así mismo se deducirá del monto del contrato la cantidad que corresponde al 12.5% calculado en base al 10% de utilidad correspondiente al impuesto sobre la renta. **SEXTA: PRORROGA:** Por excepción

podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD. **SEPTIMA: RESCISIÓN DEL**

CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los productos, c) A requerimiento del Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables, d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. **OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Para los efectos de este

Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato. **NOVENA: MODIFICACIÓN**

Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato. **DECIMA: COMPROMISORIA:** en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier

controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista. **DÉCIMA PRIMERA** que serán pagados de acuerdo a las normas de la Municipalidad, en la tesorería, previo la extensión del correspondiente comprobante de pago, afectándose para ello la estructura municipal número 06-01-461 construcciones adiciones y mejoras de Edificios (Centros Educativos), que serán pagados de la cuenta # 01-342000-239-3. **DÉCIMA SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de Nacaome Departamento de Valle, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo. **DÉCIMA TERCERA: ACEPTACIÓN:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle a los once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020).

Víctor Manuel Flores

Alcalde Municipal

cc. Contratista

cc. archivo

Elmer Dionicio García Argueta

Ident. 1701-1972-00238



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle.

Honduras, C.A.

Tel.: 2795-1123 - 2795-5398

Telefax: 2795-4454

Periodo 2018 - 2022



0012

CONTRATO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE JARDINERIA EN PARQUE MANUEL BONILLA DE ESTA CIUDAD DE NACAOME, VALLE.

Nosotros Víctor Manuel Flores Montalván, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Seguridad Alimentaria con tarjeta de identidad 1701-1962-00566 actuando en mi condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la Municipalidad de Nacaome, Departamento de Valle, que para efectos del presente contrato se denomina como el **CONTRATANTE** y **LEONIDAS ERNESTO RODAS MONTALVAN**, mayor de edad con tarjeta de identidad número 1701-1977-00654, actuando en mi condición personal que para efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos en el uso pleno de sus facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente conviene el celebrar como al efecto celebran el presente contrato, que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones.

PRIMERO Manifiesta el **CONTRATANTE** que por este acto decide contratar los servicios de **EL CONTRASTISTA** para que realice los trabajos de Construcción de Jardinera en Parque Manuel Bonilla de Nacaome, Valle, las cuales se detallan según Cotización:

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	PLYWOOD DE PINO FLEX DE 1"1/8 DE 4"X8	PANEL	2.00	350.00	L. 700.00
2	GRAMA SINTETICA DE 6X9	ROLLO	49.00	1,955.00	L. 95,795.00
3	ADESIVO DE PLIURETANO PARA JUNTA/GRAMA	ML	250.00	25.00	L. 6,250.00
4	REGLA DE MADERA DE PINO DE 1"X3"X12	PT	105.00	22.00	L. 2,310.00
5	VARIA DE 1/4 LEGITIMA	UND	240.00	60.00	L. 14,400.00
6	ALAMBRE DE AMARRE DULCE #18	QQ	1.00	1,500.00	L. 1,500.00
7	CEMENTO PPORTLAND GRIS UG42.5 KG	SACO	85.00	210.00	L. 17,850.00
8	FAROLAS LED	UND	4.00	3,000.00	L. 12,000.00
9	FLETE POR ACARREO DE INSUMO	GLB	2.00	600.00	L. 1,200.00
10	GRAVA TRUTURADA 3/4 (19MM)	M³	8.00	800.00	L. 6,400.00
11	FLETE POR ACRREO DE GRAVA	GLD	1.00	600.00	L. 600.00

12	ARENA DE RIO LAVADA	M°3	6.00	800.00	L. 4,800.00
13	FLETE POR ACARREO DE ARENA	GLD	1.00	800.00	L. 800.00
14	AGUA POTABLE	TANQUE	1.00	300.00	L. 300.00
15	ALAMBRE DE AMARRE DULCE #18	QQ	1.00	1,500.00	L. 1,500.00
16	REMOCION DE CAPA VEGETAL MAS ACARREO	M°3	36.00	90.00	L. 3,240.00
17	INTALACION DE FAROLES LED	UND	4.00	500.00	L. 2,000.00
18	PLANTILLA DE ARENA COMPACTADA DE 0.05M	M2	238.00	25.00	5,950.00
19	ARMADO DE HIERRO DE 1/4@ 0.25M	M2	238.00	40.00	L. 9,520.00
20	FUNDICION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 0.05M	M2	238.00	120.00	L. 28,560.00
21	RANURADO DE PLANTILLA DE CONCRETO	M2	238.00	10.00	L. 2,380.00
22	CURADO DE PLANTILLA DE CONCRETO	M2	238.00	8.00	L. 1,904.00
23	COLOCACION DE GRAMA SINTETICA	M2	238.00	100.00	L. 23,800.00
24	COLOCACION DE CINTA AHDESIVA DE POLIURETANO	ML	250.00	10.00	L. 2,500.00
25	LIMPIEZA	GLB	1.00	500.00	L. 500.00
TOTAL					L. 246,759.00


SEGUNDO Continúa manifestando EL CONTRATANTE que por así tenerlo convenido, el precio para realizar este trabajo es por **DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS** (Lps 246,759.00).

TERCERO DEL PLAZO Que el plazo convenido para llevar a cabo este trabajo es de doce (12) días calendarios a partir de la firma de este contrato. El cual terminara el 20 de Marzo del año dos mil veinte (2020).

CUARTO Declara EL CONTRATISTA que está de acuerdo con lo manifestado por EL CONTRATANTE y reconoce que no recibirá ningún Anticipo y será pagado conforme la finalización del proyecto, y estos sean a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Nacaome.

QUINTO: que serán pagados de acuerdo a las normas de la Municipalidad, en la tesorería, previo la extensión del correspondiente comprobante de pago, afectándose para ello la estructura municipal número 06-01-467 construcciones, Adiciones y Mejoras a Parques y Lugares de Recreo, que serán pagados de la cuenta #01-342-000240-7.

SEXTO: Entendido de las obligaciones que se generan por la entrada en vigencia del presente contrato, firmamos el mismo a los nueve (09) días del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020), en la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle.

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Victor M. Flores M.', written over an official octagonal stamp. The stamp contains the text 'ALCALDIA MUNICIPAL', 'VICTOR M. FLORES M.', 'ALCALDE', '2018-2022', and 'NACAOME, VALLE'.

LIC. VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN
EL CONTRATANTE

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads 'Leonidas Ernesto Rodas'. Below the signature is the printed name and title of the signatory.

LEONIDAS ERNESTO RODAS MONTALVAN
EL CONTRATISTA