



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Proyectos Menores Aperturados
en el marco de la Emergencia COVID-19

Del 28/07/2020 al 01/08/2020

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes *per:*
Jefe DAC



Fecha: 01 de Agosto de 2020

Asunto: Nota Aclaratoria.

.....
Remito a usted el Informe de Proyectos Menores Aperturados realizados por este Departamento durante el período decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19” desde el 28/08/2020 hasta la fecha.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

#	FECHA DE APERTURA	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	RUBRO DE PIM	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO BASE	OFERENTES	MONTO APERTURADO LPS.
1	28/7/2020	15 Dias	04-12-572	Acondicionamiento de Sala de Triage para COVID-19, en el Marco de la Emergencia, Ubicación: El Caín, 3 avenida 10 calle, Puerto Cortés	El Caín, 3 avenida 10 calle, Puerto Cortés	143,466.69	Andrés Gustavo Meoñez	155,732.50
							Roberto Antonio Díaz	157,820.00
							Carlos Alberto Madrid	164,347.25
							Edwin Vicente Maradiaga	170,700.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODOS

AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO.CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.

Telefono: +(504)2665-3228

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.

Dirección de la Oficina: Barrio Copen, 4ta y 5ta. Ave., 9 Calle Este, Segunda Planta Estadio Excelsior

Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes



www.ampuertocortes.com

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE PARA COVID-19, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

UBICACION: EL CAIN, 3 AVENIDA 10 CALLE, PUERTO CORTÉS.

Nombre: ANDRES GUSTAVO MEOÑEZ FERNANDEZ

Fecha: 27 JULIO DE 2020

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	8.00	44.00	352.00
	Sub total				L. 352.00
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	1.65	450.00	742.50
2.02	Estabilizacion con material de nucleo.	M3	0.50	220.00	110.00
2.03	Relleno y compactado con material selecto	M3	0.48	600.00	288.00
	Sub total				L. 1,140.50
3.00	Obra Grís				
3.01	Zapata aislada de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.80x0.80x0.25)m, 4#4 A/D.	UND	2.00	800.00	1,600.00
3.02	Columna de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.20x0.20)m, 4#4 y #3@0.20m.	ML	6.40	850.00	5,440.00
3.03	Viga para riel de porton, concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.20x0.20)m, 4#4 y #3@0.20m.	ML	8.50	800.00	6,800.00
	Sub total				L. 13,840.00
4.00	Porton				
4.01	Portón vehicular corredizo con marco de tubo estructural de 2"x2"x14 y barrotes internos de tubo estructural de 1"x2"x14 @0.15m (Alto=2.50m Ancho=4.00m) forrado con lamina troquela calibre 26, incluye ruedas de acero, pasador y argolla para candado, riel inferior de angulo de 1"x1" y riel superior de canaleta de 2"x4"x3/16 (ver plano y especificaciones).	UND	1.00	18,000.00	18,000.00
					L. 18,000.00
5.00	Pared				
5.01	Pared de PVC doble	M2	30.00	680.00	20,400.00
5.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada incuye contra marco, mocheta, llavin y accesorios	UND	2.00	2,800.00	5,600.00
					L. 26,000.00
6.00	Instalaciones Electricas				
6.01	suministro e instalacion de conductor eléctrico 2x#10 fases + 1x#12 tierra, en ducto bx, de 1/2". Incluye accesorios para instalacion: abrazaderas, tornillos, curvas, instalacion de forma superficial.	MI	20.00	400.00	8,000.00
6.02	suministro e instalacion de tomacorrientes doble polarizado 220V-20 Amperios, incluye caja, y tapadera, y accesorios de instalacion, instalacion superficial.	Und	2.00	200.00	400.00
6.03	suministro e instalacion de aire acondicionado de 60,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	54,000.00	54,000.00
6.04	suministro e instalacion de aire acondicionado de 24,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	23,000.00	23,000.00
					L. 85,400.00
7.00	Pruebas de Laboratorio				
7.01	Ruptura de cilindros (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones tecnicas).	UND	4.00	1,300.00	5,200.00
	Sub total				L. 5,200.00
8.00	Finales				
8.01	Limpieza final de la obra.	GLB	1.00	3,300.00	3,300.00
	Sub total				L. 3,300.00
9.00	Otros				
9.01	Medidas de bioseguridad	GLB	1.00	2,500.00	L. 2,500.00
	Sub total				L. 2,500.00
GRAN TOTAL				L.	155,732.50
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	15


Propietario/Contratista



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE PARA COVID-19, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

UBICACION: EL CAIN, 3 AVENIDA 10 CALLE, PUERTO CORTÉS.


Nombre: ROBERTO ANTONIO DIAZ GREGORIO

Fecha: 27 JULIO DE 2020

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	8.00	75.00	600.00
	Sub total				L. 600.00
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	1.65	600.00	990.00
2.02	Estabilizacion con material de nucleo.	M3	0.50	1,300.00	650.00
2.03	Relleno y compactado con material selecto	M3	0.48	1,250.00	600.00
	Sub total				L. 2,240.00
3.00	Obra Gris				
3.01	Zapata aislada de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,80x0,80x0,25)m, 4#4 A/D.	UND	2.00	1,000.00	2,000.00
3.02	Columna de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,20x0,20)m, 4#4 y #3@0,20m.	ML	6.40	1,200.00	7,680.00
3.03	Viga para riel de porton, concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,20x0,20)m, 4#4 y #3@0,20m.	ML	8.50	900.00	7,650.00
	Sub total				L. 17,330.00
4.00	Porton				
4.01	Portón vehicular corredizo con marco de tubo estructural de 2"x2"x14 y barrotes internos de tubo estructural de 1"x2"x14 @0,15m (Alto=2.50m Ancho=4.00m) forrado con lamina troquela calibre 26, incluye ruedas de acero, pasador y argolla para candado, riel inferior de angulo de 1"x1" y riel superior de canaleta de 2"x4"x3/16 (ver plano y especificaciones).	UND	1.00	17,000.00	17,000.00
					L. 17,000.00
5.00	Pared				
5.01	Pared de PVC doble	M2	30.00	715.00	21,450.00
5.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada incuye contra marco, mocheta, llavin y accesorios	UND	2.00	3,500.00	7,000.00
					L. 28,450.00
6.00	Instalaciones Electricas				
6.01	suministro e instalacion de conductor eléctrico 2x#10 fases + 1x#12 tierra, en ducto bx, de 1/2". Incluye accesorios para instalacion: abrazaderas, tornillos, curvas, instalacion de forma superficial.	MI	20.00	400.00	8,000.00
6.02	suministro e instalacion de tomacorrientes doble polarizado 220V-20 Amperios, incluye caja, y tapadera, y accesorios de instalación, instalacion superficial.	Und	2.00	350.00	700.00

RP 7-11
Antonio Diaz Gregorio

6.03	suministro e instalacion de aire acondicionado de 60,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	52,000.00	48,000.00
6.04	suministro e instalacion de aire acondicionado de 24,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	25,000.00	25,000.00
					L. 81,700.00
7.00	Pruebas de Laboratorio				
7.01	Ruptura de cilindros (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones tecnicas).	UND	4.00	1,500.00	6,000.00
	Sub total				L. 6,000.00
8.00	Finales				
8.01	Limpieza final de la obra.	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
	Sub total				L. 2,500.00
9.00	Otros				
9.01	Medidas de bioseguridad	GLB	1.00	2,000.00	L. 2,000.00
	Sub total				L. 2,000.00
GRAN TOTAL				L.	157,820.00
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100					
TIEMPO DE EJECUCIÓN				DIAS	15



Propietario/Contratista





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE PARA COVID-19, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

UBICACION: EL CAIN, 3 AVENIDA 10 CALLE, PUERTO CORTÉS.

Nombre: CARLOS ALBERTO MADRID MEJIA

Fecha: 27 JULIO DE 2020

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	8.00	50.00	400.00
	Sub total				L. 400.00
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	1.65	525.00	866.25
2.02	Estabilizacion con material de nucleo.	M3	0.50	1,000.00	500.00
2.03	Relleno y compactado con material selecto	M3	0.48	950.00	456.00
	Sub total				L. 1,822.25
3.00	Obra Gris				
3.01	Zapata aislada de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.80x0.80x0.25)m, 4#4 A/D.	UND	2.00	950.00	1,900.00
3.02	Columna de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.20x0.20)m, 4#4 y #3@0.20m.	ML	6.40	1,000.00	6,400.00
3.03	Viga para riel de porton, concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0.20x0.20)m, 4#4 y #3@0.20m.	ML	8.50	850.00	7,225.00
	Sub total				L. 15,525.00
4.00	Porton				
4.01	Portón vehicular corredizo con marco de tubo estructural de 2"x2"x14 y barros internos de tubo estructural de 1"x2"x14 @0.15m (Alto=2.50m Ancho=4.00m) forrado con lamina troquele calibre 26, incluye ruedas de acero, pasador y argolla para candado, riel inferior de angulo de 1"x1" y riel superior de canaleta de 2"x4"x3/16 (ver plano y especificaciones).	UND	1.00	18,500.00	18,500.00
	Sub total				L. 18,500.00
5.00	Pared				
5.01	Pared de PVC doble	M2	30.00	700.00	21,000.00
5.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada incluye contra marco, mocheta, llavin y accesorios	UND	2.00	3,000.00	6,000.00
	Sub total				L. 27,000.00
6.00	Instalaciones Electricas				
6.01	suministro e instalacion de conductor eléctrico 2x#10 fases + 1x#12 tierra, en ducto bx, de 1/2". Incluye accesorios para instalacion: abrazaderas, tornillos, curvas, instalacion de forma superficial.	MI	20.00	450.00	9,000.00
6.02	suministro e instalacion de tomacorrientes doble polarizado 220V-20 Amperios, incluye caja, y tapadera, y accesorios de instalacion, instalacion superficial.	Und	2.00	400.00	800.00
6.03	suministro e instalacion de aire acondicionado de 60,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	55,000.00	55,000.00
6.04	suministro e instalacion de aire acondicionado de 24,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre, conectores, etc.	Und	1.00	24,000.00	24,000.00
	Sub total				L. 88,800.00
7.00	Pruebas de Laboratorio				
7.01	Ruptura de cilindros (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones tecnicas).	UND	4.00	1,450.00	5,800.00
	Sub total				L. 5,800.00
8.00	Finales				
8.01	Limpieza final de la obra.	GLB	1.00	4,000.00	4,000.00
	Sub total				L. 4,000.00
9.00	Otros				
9.01	Medidas de bioseguridad	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
	Sub total				L. 2,500.00
GRAN TOTAL				L.	164,347.25
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100					
TIEMPO DE EJECUCION				DÍAS	15

Carlos Madrid Mejia

Propietario/Contratista



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE TRIAJE PARA COVID-19, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

UBICACION: EL CAIN, 3 AVENIDA 10 CALLE, PUERTO CORTÉS.

Nombre: EDWIN VICENTE MARADIAZA

Fecha: 27/07/2020

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	8.00	50.00	400.00
	Sub total				L. 400.00
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavacion comun tipo 1.	M3	1.65	200.00	330.00
2.02	Estabilizacion con material de nucleo.	M3	0.50	500.00	250.00
2.03	Relleno y compactado con material selecto	M3	0.48	250.00	120.00
	Sub total				L. 700.00
3.00	Obra Gris				
3.01	Zapata aislada de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,80x0,80x0,25)m, 4#4 A/D.	UND	2.00	1,400.00	2,800.00
3.02	Columna de concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,20x0,20)m, 4#4 y #3@0,20m.	ML	6.40	500.00	3,200.00
3.03	Viga para riel de porton, concreto 3000 psi (agregado; grava 3/4 y arena triturada), (0,20x0,20)m, 4#4 y #3@0,20m.	ML	8.50	400.00	3,400.00
	Sub total				L. 9,400.00
4.00	Porton				
4.01	Portón vehicular corredizo con marco de tubo estructural de 2"x2"x14 y barrotes internos de tubo estructural de 1"x2"x14 @0,15m (Alto=2.50m Ancho=4.00m) forrado con lamina troquela calibre 26, incluye ruedas de acero, pasador y argolla para candado, riel inferior de angulo de 1"x1" y riel superior de canaleta de 2"x4"x3/16 (ver plano y especificaciones).	UND	1.00	25,000.00	25,000.00
					L. 25,000.00
5.00	Pared				
5.01	Pared de PVC doble	M2	30.00	700.00	21,000.00
5.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada incuye contra marco, mocheta, llavin y accesorios	UND	2.00	4,000.00	8,000.00
					L. 29,000.00
6.00	Instalaciones Electricas				
6.01	suministro e instalacion de conductor eléctrico 2x#10 fases + 1x#12 tierra, en ducto bx, de 1/2". Incluye accesorios para instalacion: abrazaderas, tornillos, curvas, instalacion de forma superficial.	MI	20.00	100.00	2,000.00
6.02	suministro e instalacion de tomacorrientes doble polarizado 220V-20 Amperios, incluye caja, y tapadera, y accesorios de instalación, instalacion superficial.	Und	2.00	600.00	1,200.00

6.03	suministro e instalacion de aire acondicionado de 60,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre,conectores, etc.	Und	1.00	67,000.00	67,000.00
6.04	suministro e instalacion de aire acondicionado de 24,000 BTU/H, incluye accesorios para instalacion, tuberias de cobre,conectores, etc.	Und	1.00	25,000.00	25,000.00
					L. 95,200.00
7.00	Pruebas de Laboratorio				
7.01	Ruptura de cilindros (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones tecnicas).	UND	4.00	750.00	3,000.00
	Sub total				L. 3,000.00
8.00	Finales				
8.01	Limpieza final de la obra.	GLB	1.00	4,000.00	4,000.00
	Sub total				L. 4,000.00
9.00	Otros				
9.01	Medidas de bioseguridad	GLB	1.00	4,000.00	L. 4,000.00
	Sub total				L. 4,000.00
GRAN TOTAL				L.	170,700.00
TIEMPO DE EJECUCIÓN				DÍAS	15


 Propietario/Contratista