



MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



**CONTRATO PRIVADO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALAS DE
INTERNISTA CENTRO DE SALUD LANCE BODDEN**


Nosotros: **TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**, y **CESAR REINALDO SANCHEZ** el primero mayor de edad, casado, de este vecindario, con tarjeta de identidad número 1104-1968-00012, quien actúan en su condición del Alcalde del Municipio de Utila, Departamento de Islas de la Bahía, y quienes que para efectos de este contrato se identifica como Contratante, y el segundo mayor de edad, casado, con residencia en el Municipio de Utila, Contratista, y es portador de la tarjeta de identidad número 0106-197800214, se identifica como contratista; mediante este acto hemos convenido en celebrar como efectivamente así lo hacemos el presente contrato privado para la ejecución del Proyecto: **CONSTRUCCION DE SALAS DE INTERNISTA CENTRO DE SALUD LANCE BODDEN** el que se registrá por los siguientes clausulas: **PRIMERO:** Declara el señor **TROY DANAHUE BODDEN GONZALEZ**, en la condición en que actúa, que la ejecución se realizara en el Centro de Salud Lance Bodden, Municipio de Utila. **SEGUNDO:** Continua manifestando el Contratante, siempre en la condición con que actúa, que se ha decidido realizar ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE SALAS DE INTERNISTA CENTRO DE SALUD LANCE BODDEN** que comprende la ejecución de las actividades enlistadas en el catálogo de renglones por el Contratista **Cesar Reinaldo Sanchez**, para que proceda a realizar los trabajos correspondientes según a la oferta presentada por el mismo y que resulta la más económica y favorable para esta Municipalidad. Es entendido que el presente contrato solamente es por el concepto de ejecución de Mano de obra, los materiales son proporcionados por la Municipalidad de Utila, Comenzando a partir del 22 de junio de (2020). Y finalizando el día 22 de septiembre de 2020 Que el valor del presente contrato será de **Lps. 850,956.10** (ochocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 10/100), Se retendrá el 5% por calidad de obra el cual se ejecutara satisfactoriamente para el contratista de no tener incidencia el proyecto a los seis meses de firmada el acta de recepción de la obra. El contratista es responsable por accidentes a su personal quien correrá con los gastos médicos.




MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



TERCERO: El Contratista **Cesar Reinaldo Sánchez** declara: Que es cierto todo lo anteriormente expresado por el Contratante lo acepta y lo ratifica, y en consecuencia se obliga y compromete a darle el debido cumplimiento a lo aquí consignado.- Para seguridad y garantía de las ambas partes, extendemos y firmamos en el Municipio de Utila, Departamento de Islas de la Bahía a los (19) días del mes de junio del año (2019).



TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ
CONTRATANTE



CESAR REINALDO SANCHEZ
CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE UTILA
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



CONSTRUCCIONES ANEXO CENTRO DE SALUD
OFERTA PARA LO CONSTRUCCION DE UNA SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE ESPERA
MANO DE OBRA


	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES		cantidad	precio	total
1	Limpieza de terreno	M2	168.00	25.00	4,200.00
2	Trazado y marcado	ML	168.00	35.00	5,880.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				10,080.00
-	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	Excavación estructural en suelo semiduro	M3	63.00	300.00	18,900.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				18,900.00
-	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
4	Relleno y compactado de Zanjas con material del sitio	m3	63.00	65.00	4,095.00
5	Zapata aislada ZA-1 1X1X0.25	un	12.00	400.00	4,800.00
6	Zapata Aislada ZA-2 0.8X0.8X0.25	UN	14.00	380.00	5,320.00
7	Zapata Corrida 0.20x0.45 4#3 y #3@0.20	ml	96.68	150.00	14,502.00
8	Sobre Cimiento de Bloque de 6x8x16 fundido y reforzado	m2	60.00	220.00	13,200.00
9	Solera inferior (S-1) de 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	96.68	250.00	24,170.00
10	Columna (C-1) de (25x25) cm, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#5 y anillos #3 @ 20 cms	ML	48.00	300.00	14,400.00
11	Columna (C-2) de (25x25) cm, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#4, 2#3 y anillos #3 @ 20	ml	24.00	300.00	7,200.00
12	Columna (C-3) de (25x25) cm, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ml	8.00	300.00	2,400.00
13	Columna (C-4) de (15x40) cm, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#4, 2#3 y anillos #2 @ 20	ml	24.00	300.00	7,200.00
14	Castillo Ca-1	ml	80.00	250.00	20,000.00
15	Castillo Ca-2	ml	20.00	250.00	5,000.00
16	Solera Intermedia y cargador 0.15x0.15 0.15 x0.20 4#3 y #2@0.20	ml	80.00	200.00	16,000.00
17	viga 0.25x0.20 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#5, 2#2 y anillos #3 @ 15 cms.	ML	96.00	350.00	33,600.00
18	Batiente liso bajo ventanas (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	13.00	180.00	2,340.00
19	Losa de Concreto Armado Varilla #4 @0.15 a/d E=0.125	M2	167.47	400.00	66,988.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				241,215.00
-	D- MAMPOSTERÍA				



MUNICIPALIDAD DE UTILA

Departamento De Islas de la Bahía

Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



20	Pared de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:4	M2	159.44	150.00	23,916.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				23,916.00
-	E- REPELLOS Y REVOQUES				
21	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4,	M2	318.88	110.00	35,076.80
22	Pulido	m2	318.00	90.00	28,620.00
23	tallado y pulido de Vigas	ML	200.00	50.00	10,000.00
24	Tallado y pulido de Columnas	ML	48.00	60.00	2,880.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				76,576.80
-	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
25	Techo estructura de madera 2x6 y 1x4"con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color	M2	200.00	210.00	42,000.00
26	Cielo falso de lámina tabla yeso 4x8" sellado de embatinado de madera, juntas utilizando con paund lijado estructura de madera	M2	336.00	150.00	50,400.00
27	Pared de Tabla Yeso con Estructura de Madera e Insolacion	M2	120.00	180.00	21,600.00
28	Pared de Panely estructura de madera	M2	39.20	150.00	5,880.00
29	Aleros y Cielo falso exterior de madera de machimbre	M2	24.80	200.00	4,960.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				124,840.00
-	G- PISOS Y CERÁMICAS				
30	Relleno y compactado co material del sitio	M2	168.00	50.00	8,400.00
31	firme de concreto 3000 psi armado e=8cm #2@2	M2	168.00	150.00	25,200.00
32	Piso de ceramica de (42x42) cms. , incluye fraguado.	M2	336.00	200.00	67,200.00
33	Moldura de piso ceramica interior (30x7) cms, incluye fraguado	ML	170.00	60.00	10,200.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				111,000.00
-	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
34	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2".	ml	269.00	80.00	21,520.00
35	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ml	288.50	75.00	21,637.50
36	Circuito de fuerza hasta 30 amp., 2#10 THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ml	78.01	80.00	6,240.80
37	instalación de Interruptor sencillo	und	9.00	80.00	720.00
38	instalación de Interruptor doble	und	11.00	80.00	880.00
39	instalación de Interruptor doble	Und	4.00	90.00	360.00
40	instalación de Tomacorriente de doble polarizado Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40)	UND	66.00	90.00	5,940.00
41	suministro einstalacion de toma corrientes para aires acondicionados Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#110THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo				



MUNICIPALIDAD DE UTILÁ
Departamento De Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615



42	Suministro e instalación de luminaria	UND	32.00	90.00	2,880.00
43	Centro de carga de 24 espacios	UND	2.00	700.00	1,400.00
44	Mufa de 2"	UND	1.00	300.00	300.00
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	1.00	350.00	350.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				63,038.30
-	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
46	Canal de PVC para aguas lluvias de alto caudal	ML	24.00	120.00	2,880.00
47	Bajantes para aguas lluvias de PVC de 3"	ML	24.00	90.00	2,160.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				5,040.00
-	J. PUERTAS Y VENTANAS				
48	Puerta P-1 de madera de color de 1.20 x 2.10m	und	5.00	1,200.00	6,000.00
49	Puertas P-2	und	13.00	800.00	10,400.00
50	V-1 1.30x1.30	und	5.00	600.00	3,000.00
51	V-2 1.20x1.30	und	8.00	600.00	4,800.00
52	V-3 1.50x1.30	und	6.00	700.00	4,200.00
53	V4 1.50x0.60	und	9.00	500.00	4,500.00
-	INSTALACIONES SANITARIAS				
54	Instalacione de Sanitario	UND	9.00	1,000.00	9,000.00
55	Instalacion de Lava manos	UND	9.00	800.00	7,200.00
56	Instalacion de Ducha	UND	9.00	800.00	7,200.00
57	Ceramica Antiderrapante	M2	24.00	300.00	7,200.00
58	construccion de Ducha	ml	18.00	190.00	3,420.00
59	Lava manos de Cocina llave, mangera de abasto con su base	und	4.00	1,500.00	6,000.00
60	colocacion de tuberia de drenaje, trampas de 4"	Ml	54.00	90.00	4,860.00
61	Colocacion de tuberia de drenaje de 2"	ml	60.00	80.00	4,800.00
62	colocacion de Tuberia de 1/2 agua potable	ml	75.00	50.00	3,750.00
63	Colocacion de Tuberia de 3/4 AP	ml	60.00	50.00	3,000.00
64	Pozo septico Capacidad 3,000 galones	und	1.00	18,000.00	18,000.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				107,330.00
-	K. PINTURA				
65	Pintura latex aplicada a dos manos mínimo una sellador	M2	798.00	40.00	31,920.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				31,920.00
-	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
66	Construccion de Gradas de 1er nivel a 2do nivel	GLOBAL	1.00	17,000.00	17,000.00
67	Rampa de acceso de Edificio viejo al nuevo	und	1.00	8,000.00	8,000.00
68	Limpieza final de áreas interiores	M2	160.00	30.00	4,800.00
69	Limpieza final de áreas exteriores	M2	160.00	30.00	4,800.00
70	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	10.00	250.00	2,500.00
-	SUB.- TOTAL (LPS)				37,100.00
					850,956.10