



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Proyectos Menores Aperturados
en el marco de la Emergencia COVID-19

Del 17 al 21 de Agosto de 2020

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

21 de Agosto de 2020

Asunto:

Nota Aclaratoria.



Remito a usted el Informe de Proyectos Menores Aperturados realizados por este Departamento durante el período decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19” desde el 17/08/2020 hasta la fecha.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

#	FECHA DE APERTURA	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	RUBRO DE PIM	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO BASE	OFERENTES	MONTO APERTURADO LPS.
1	19/8/2020	30 Dias	04-12-572	Construcción De Consultorios Para Sala De Triage En El Marco De La Emergencia Nacional Ubicación: Instituto Franklin D. Roosevelt, Puerto Cortes	Instituto Franklin D. Roosevelt Puerto Cortés	349,923.55	Mario Roberto Membreño	349,999.73
							Santos Miguel Villanueva	382.224.45
							Maria Haydee Quiroz	386,965.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODOS
AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO.CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.
Telefono: +(504)2665-3228
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
Dirección de la Oficina: Barrio Copen, 4ta y 5ta. Ave., 9 Calle Este, Segunda Planta Estadio Excelsior
Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes




www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****PLAN DE LA OFERTA****PLAN DE OFERTA: CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS PARA SALA DE TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL.****UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES****NOMBRE: MARIO ROBERTO MEMBREÑO AGUILAR****FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2020**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazo y marcado de columna metalica	ML	35.60	80.13	2,852.63 ✓
1.02	Corte y excavación de dados para columnas metalica	GBL	1.00	1,500.00	1,500.00 ✓
	Sub total				L. 4,352.63 ✓
2.00	OBRA				
2.01	Dado de concreto simple f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.40x0.40m, H=0.60M	UND	10.00	1,000.00	10,000.00 ✓
2.02	Columna encajonada de canaleta 2"x6" fundida en dado de concreto C-1	UND	10.00	1,200.00	12,000.00 ✓
2.03	Viga metalica cajon de canaleta 2"x4" entre columnas perimetrales para soporte de techo	ML	35.60	350.00	12,460.00 ✓
2.04	Pared de Tabla Yeso doble forro para exterior	M2	95.49	500.00	47,745.00 ✓
2.05	Pared de Tabla Yeso doble forro para interior H= 3.00 M	M2	54.00	500.00	27,000.00 ✓
2.06	Suministro e instalacion de piso de PVC	M2	73.12	550.00	40,216.00 ✓
	Sub total				L. 149,421.00 ✓
3.00	TECHO				
3.01	Estructura de Techo con canaleta 2" X 4", Lamina de Aluzinc Cal.26 (incluye aislante termico para techo)	M2	99.45	830.00	82,543.50 ✓
					L. 82,543.50 ✓
4.00	PUERTAS Y VENTANAS				
4.01	Suministro e Instalación puerta de pino P-1 (incluye contra marco, mocheta y accesorios).	UND	6.00	4,000.00	24,000.00 ✓
4.02	Suministro e instalacion de ventanas de celosias y marco de aluminio V-1 (1.40 x 1.30m).	UND	11.00	2,500.00	27,500.00 ✓
					L. 51,500.00 ✓
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.01	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico tipo Triplex 4 AWG	ML	15.00	180.00	2,700.00 ✓
5.02	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, en poliducto PVC corrugado de 3/4"	ML	80.04	280.00	22,411.20 ✓
5.03	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	71.59	260.00	18,613.40 ✓
5.04	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x10 THHN + 1x12 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	18.51	300.00	5,553.00 ✓

Mario Membreño

5.05	Tomacorriente sencillo empotrado 220V-20A en caja 2"x4"	UND	1.00	420.00	420.00 ✓
5.06	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	4.00	300.00	1,200.00 ✓
5.07	Suministro e instalación de interruptor doble 125V-10A	UND	2.00	340.00	680.00 ✓
5.08	Suministro e Instalación de foco ahorrativo con roseta	UND	10.00	320.00	3,200.00 ✓
5.09	Suministro e instalación de Tomacorriente doble empotrado 120V-20A en caja 2"x4" plastica tipo pesada.	UND	10.00	290.50	2,905.00 ✓
5.10	Suministro e Instalación de Panel de protección de 8 Espacios. (incluye breakers)	UND	1.00	4,500.00	4,500.00 ✓
	Sub total				L. 62,182.60 ✓
GRAN TOTAL				Lps.	349,999.73 ✓
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MI NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS /73.					
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	30



Propietario /Contratista



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA****PLAN DE OFERTA: CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS PARA SALA DE TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL.****UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES****NOMBRE COMPLETO: SANTOS MIGUEL VILLANUEVA ZELAYA****FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2020**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.0	Preliminares				
1.01	Trazo y marcado de columna metalica	ML	35.60	120.00	4,272.00
1.02	Corte y excavación de dados para columnas metalica	GBL	1.00	1,400.00	1,400.00
	Sub total				L. 5,672.00
2.00	OBRA				
2.01	Dado de concreto simple f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.40x0.40m, H=0.60M	UND	10.00	1,200.00	12,000.00
2.02	Columna encajonada de canaleta 2"x6" fundida en dado de concreto C-1	UND	10.00	1,780.00	17,800.00
2.03	Viga metalica cajon de canaleta 2"x4" entre columnas perimetrales para soporte de techo	ML	35.60	350.00	12,460.00
2.04	Pared deTabla Yeso doble forro para exterior	M2	95.49	550.00	52,519.50
2.05	Pared deTabla Yeso doble forro para interior H= 3.00 M	M2	54.00	550.00	29,700.00
2.06	Suministro e instalacion de piso de PVC	M2	73.12	570.00	41,678.40
	Sub total				L. 166,157.90
3.0	TECHO				
3.01	Estructura de Techo con canaleta 2" X 4", Lamina de Aluzinc Cal.26 (incluye aislante termico para techo)	M2	99.45	850.00	84,532.50
					L. 84,532.50
4.00	PUERTAS Y VENTANAS				
4.01	Suministro e Instalación puerta de pino P-1 (incluye contra marco, mocheta y accesorios).	UND	6.00	4,300.00	25,800.00
4.02	Suministro e instalacion de ventanas de celosias y marco de aluminio V-1 (1.40 x 1.30m).	UND	11.00	3,200.00	35,200.00
					L. 61,000.00
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.01	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico tipo Triplex 4 AWG	ML	15.00	200.00	3,000.00
5.02	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, en poliducto PVC corrugado de 3/4"	ML	80.04	290.00	23,211.60

5.03	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	71.59	275.00	19,687.25
5.04	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x10 THHN + 1x12 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	18.51	320.00	5,923.20
5.05	Tomacorriente sencillo empotrado 220V-20A en caja 2"x4"	UND	1.00	390.00	390.00
5.06	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	4.00	290.00	1,160.00
5.07	Suministro e instalación de interruptor doble 125V-10A	UND	2.00	345.00	690.00
5.08	Suministro e Instalación de foco ahorrativo con roseta	UND	10.00	300.00	3,000.00
5.09	Suministro e instalación de Tomacorriente doble empotrado 120V-20A en caja 2"x4" plastica tipo pesada.	UND	10.00	260.00	2,600.00
5.10	Suministro e Instalación de Panel de protección de 8 Espacios. (incluye breakers)	UND	1.00	5,200.00	5,200.00
	Sub total				L. 64,862.05
GRAN TOTAL				Lps.	382,224.45
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 45/100					
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	30



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA****PLAN DE OFERTA: CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS PARA SALA DE TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL.****UBICACION: INSTITUTO FRANKLIN D. ROOSEVELT, PUERTO CORTES****NOMBRE : Maria Haydee Quiroz Villalvir****FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2020**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazo y marcado de columna metalica	ML	35.60	130.00	4,628.00
1.02	Corte y excavación de dados para columnas metalica	GBL	1.00	1,410.00	1,410.00
	Sub total				L. 6,038.00
2.00	OBRA				
2.01	Dado de concreto simple f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.40x0.40m, H=0.60M	UND	10.00	1,300.00	13,000.00
2.02	Columna encajonada de canaleta 2"x6" fundida en dado de concreto C-1	UND	10.00	1,800.00	18,000.00
2.03	Viga metalica cajon de canaleta 2"x4" entre columnas perimetrales para soporte de techo	ML	35.60	370.00	13,172.00
2.04	Pared de Tabla Yeso doble forro para exterior	M2	95.49	560.00	53,474.40
2.05	Pared de Tabla Yeso doble forro para interior H= 3.00 M	M2	54.00	570.00	30,780.00
2.06	Suministro e instalacion de piso de PVC	M2	73.12	580.00	42,409.60
	Sub total				L. 170,836.00
3.00	TECHO				
3.01	Estructura de Techo con canaleta 2" X 4", Lamina de Aluzinc Cal.26 (incluye aislante termico para techo)	M2	99.45	855.00	85,029.75
					L. 85,029.75
4.00	PUERTAS Y VENTANAS				
4.01	Suministro e Instalación puerta de pino P-1 (incluye contra marco, mocheta y accesorios).	UND	6.00	4,320.00	25,920.00
4.02	Suministro e instalacion de ventanas de celosias y marco de aluminio V-1 (1.40 x 1.30m).	UND	11.00	3,205.00	35,255.00
					L. 61,175.00
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.01	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico tipo Triplex 4 AWG	ML	15.00	190.00	2,850.00
5.02	Suministro e instalación de conductor eléctrico 2x12 THHN + 1x14T THHH, en poliducto PVC corrugado de 3/4"	ML	80.04	280.00	22,411.20

5.03	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x14 THHN + 1x14 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	71.59	270.00	19,329.30
5.04	Suministro e Instalación de Conductor eléctrico 2x10 THHN + 1x12 THHN en poliducto PVC corrugado de 3/4".	ML	18.51	325.00	6,015.75
5.05	Tomacorriente sencillo empotrado 220V-20A en caja 2"x4"	UND	1.00	380.00	380.00
5.06	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A	UND	4.00	300.00	1,200.00
5.07	Suministro e instalación de interruptor doble 125V-10A	UND	2.00	350.00	700.00
5.08	Suministro e Instalación de foco ahorrativo con roseta	UND	10.00	320.00	3,200.00
5.09	Suministro e instalación de Tomacorriente doble empotrado 120V-20A en caja 2"x4" plastica tipo pesada.	UND	10.00	270.00	2,700.00
5.10	Suministro e Instalación de Panel de protección de 8 Espacios. (incluye breakers)	UND	1.00	5,100.00	5,100.00
	Sub total				L. 63,886.25
GRAN TOTAL				Lps.	386,965.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
TIEMPO DE EJECUCION				DIAS	30

Man On