



GI/CI/2020(OCT-122)

## MEMORANDO

**PARA: LIC. LILIA UMAÑA MONTIEL**  
**VICE- ALCALDESA**

**DE: ING. RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**



**ASUNTO INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2020**

Adjunto informe para el Portal de Transparencia, concerniente a los contratos de inversión pública emitidos por esta Gerencia durante el mes de Marzo 2020, en formato de PDF, tal como lo solicitó a su oficina, la IAIP.

C: Archivo

GERENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN MARZO 2020

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI Y MEJORAMIENTO CANAL LA FRONTERA, DISTRITO 7,8,9,10 Y 14	COMENZANDO EN EL DISTRITO 7, BO. CABAÑAS PASANDO POR LOS DISTRITOS 8, 9 Y 10, CANAL LA FRONTERA COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14.	SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI 2,000.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL LA FRONTERA 2,350.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 350.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,797,300.00	472202095
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE CANAL ALDEA EL CARMEN Y CANAL ISLAS DEL PROGRESO DISTRITOS 16 Y 17	INICIANDO EN EL DISTRITO 17 COLONIA ISLAS DEL PROGRESO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16 ALDEA EL CARMEN.	SUR-ESTE, NOR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL ALDEA EL CARMEN 1,789.00 ML MEJORAMIENTO DE CANAL DESDE 33 CALLE HASTA 1000 ML AGUAS ABAJO (ISLAS DEL PROGRESO) 1,200.00 ML DESALOJO DE MATERIAL 2,875.00 M3	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,798,374.00	472202095
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE CANAL TEPEACA Y CANAL COMPLEJO OLIMPICO, DISTRITO 6, 7, Y 10	COMENZANDO EN EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 7, CANAL TEPEACA, COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 10, CANAL COMPLEJO OLIMPICO.	SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CONDUCCION DE LAS AGUA PLUVIALES PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION DE CANAL 1,900.00 ML DESALOJO DE MATERIAL SEDIMENTADO 2,868.00 M3 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,595,888.00	472202095
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, BARRIO GUAMILITO, LOS ANDES Y LAS ACACIAS, DISTRITOS 2 Y 5	INICIANDO EN EL DISTRITO 5 EN BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN BARRIO GUAMILITO, LOS ANDES Y LAS ACACIAS.	SUR-OESTE, NOR-OESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 1,009.00 UND. MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 345.00 UND. MEJORAMIENTO DE TUBERIAS 10,785.00 ML. DESALOJO DE SEDIMENTO 1,573.00 M3 SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,796,174.00	465202091
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION, CABAÑAS, CABAÑITAS, SUNSERI, HIPODROMO Y LA GRAN VIA, DISTRITOS 6, 7 Y 8	INICIANDO EN EL DISTRITO 6 BARRIO MEDINA, CONCEPCION PASANDO EN EL DISTRITO 7 BARRIO HIPODROMO, SUNSERI, GRAN VIA Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 8 BARRIO CABAÑAS, CABAÑITAS.	SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 605.00 und MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS 241.00 und MEJORAMIENTO DE TUBERIAS 5,260.00 MI DESALOJO DE SEDIMENTO 1,712.00 M3 MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 10.00 und SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 gbl	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,396,024.00	465202091
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BARANDILLAS, SMITH, LA GRANJA, LAS PALMAS, MONTEFRESCO, LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO DESNIVEL Y II ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE. DISTRITO 4, 6, Y 9	COMENZANDO EN DISTRITO 4, PASANDO POR EL DISTRITO 6 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9, EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, LAS PALMAS, MONTEFRESCO, LA UNION, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL TOYOTA HASTA II ANILLO Y DESDE ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE.	NOR-ESTE, SUR-ESTE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES, ADEMAS REGULAR Y CONTROLAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIAL PARA, MITIGAR PROBLEMAS DE INUNDACION	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAGANTES 862.00 UND REHABILITACION Y LIMPIEZA DE POZOS 300.00 UND REHABILITACION DE TUBERIA 6,316.00 ML DESALOJO DE SEDIMENTACION 968.78 M3 LIMPIEZA Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS 25.00 UND SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 1.00 GBL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,597,848.64	465202091
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RAPALO, SAN FRANCISCO, FLOR DEL VALLE, LAS PALMAS, LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, SAN JOSE Y BUENOS AMIGOS, DISTRITO 09 (SURESTE)	UBICADO EN LAS COLONIAS: RAPALO, SAN FRANCISCO, FLOR DEL VALLE, LAS PALMAS, LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, SAN JOSE Y BUENOS AMIGOS, DISTRITO 09 (SURESTE)	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACCARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,931,000.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CABAÑITAS Y PASTOR ZELAYA II, DISTRITO 08 (SURESTE); ISLAS DEL PROGRESO I, MONTEFRESCO CENTRO Y MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 10 (SURESTE)	UBICADO EN LAS COLONIAS: CABAÑITAS Y PASTOR ZELAYA II, DISTRITO 08 (SURESTE); ISLAS DEL PROGRESO I, MONTEFRESCO CENTRO Y MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 10 (SURESTE)	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACCARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.7 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,850,105.00	46620201219



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN MARZO 2020

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	RENGLON
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EDEN, JUPITER, SATELITE I ETAPA, SATELITE II ETAPA, JUPITER ANEXO, LA VICTORIA, DISTRITO 11 (SATELITE)	UBICADO EN COLONIAS: EDEN, JUPITER, SATELITE I ETAPA, SATELITE II ETAPA, JUPITER ANEXO, LA VICTORIA, DISTRITO 11 (SATELITE)	SATELITE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,993,550.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 15 DE OCTUBRE, PERFECTO VASQUEZ, MUNICIPAL, PERIODISTA, CALPULES, BRISAS DEL POLVORIN Y TRAMOS: PERIODISTA-BRISAS DEL POLVORIN Y DURPASA, DISTRITO 13 (SURESTE).	UBICADO EN COLONIAS: 15 DE OCTUBRE, PERFECTO VASQUEZ, MUNICIPAL, PERIODISTA, CALPULES, BRISAS DEL POLVORIN Y TRAMOS: PERIODISTA-BRISAS DEL POLVORIN Y DURPASA, DISTRITO 13 (SURESTE).	SUR ESTE	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,921,850.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ARENALES, RES. GONZALES, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, SAN VICENTE DE PAUL I Y II, FILADELFIA, TRIUNFO DE LA FE, PEDROSA Y VILLA NORMA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICADO EN COLONIAS: ARENALES, RES. GONZALES, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, SAN VICENTE DE PAUL I Y II, FILADELFIA, TRIUNFO DE LA FE, PEDROSA Y VILLA NORMA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,995,000.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRAL, SOLITA I, SANTA MARTHA, LA CUCHILLA, VILLAS KITUR III, AIRPORT Y VILLAS ROSALIA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICADO EN LAS COLONIAS: CEMTRAL, SOLITA I, SANTA MARTHA, LA CUCHILLA, VILLAS KITUR III, AIRPORT Y VILLAS ROSALIA, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,993,250.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ZALDIVAR, 14 DE FEBRERO, COSMIL, EPISCOPAL, LA RAMOS, SAN MARTIN, CALLE DE ACCESO A COLONIA VALLE VERDE, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	UBICADO EN COLONIAS: ZALDIVAR, 14 DE FEBRERO, COSMIL, EPISCOPAL, LA RAMOS, SAN MARTIN, CALLE DE ACCESO A COLONIA VALLE VERDE, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,994,500.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, EL SITIO, LOMAS DE RAQUEL, BRISAS DEL CACAO, ORQUIDEA, ALTOS DEL PORVENIR, ALAMEDA, TEPEAQUITA, EL EDEN, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	UBICADO EN COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, EL SITIO, LOMAS DE RAQUEL, BRISAS DEL CACAO, ORQUIDEA, ALTOS DEL PORVENIR, ALAMEDA, TEPEAQUITA, EL EDEN, DISTRITO 16 (EL CARMEN)	EL CARMEN	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,994,950.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL TRAMO COL. CHAMELECON II, ALDEA CHOTEPE Y LAS COLONIAS: LA MONTAÑA, BRISAS DEL CANADA, BERMAN HERNANDEZ Y ALDEA CHOTEPE, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	UBICADO EN EL TRAMO COL. CHAMELECON II, ALDEA CHOTEPE Y LAS COLONIAS: LA MONTAÑA, BRISAS DEL CANADA, BERMAN HERNANDEZ Y ALDEA CHOTEPE, DISTRITO 17 (CHAMELECON)	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,937,160.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PANTING, PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA II ETAPA, DISTRITO 17 CHAMELECON	UBICADO EN COLONIAS: PANTING, PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA II ETAPA, DISTRITO 17 CHAMELECON.	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,915,500.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PALMIRA, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, PADILLA, ANGEL FAJARDO, VILLAS SAN JUAN, CHAMELECON II, LA LAGUNA Y TRAMO LA LAGUNA CHAMELECON, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	UBICADO EN COLONIAS: PALMIRA, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, PADILLA, ANGEL FAJARDO, VILLAS SAN JUAN, CHAMELECON II, LA LAGUNA Y TRAMO LA LAGUNA CHAMELECON, DISTRITO 18 (CHAMELECON)	CHAMELECON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFLADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO,	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 16.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,920,650.00	46620201219



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN MARZO 2020

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19, (COFRADIA)	UBICADO EN COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19, (COFRADIA)	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,962,876.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL II, SUVANH, BRISAS DEL VALLE I Y BRISAS DEL VALLE II, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICADO EN COLONIAS: 24 DE ABRIL II, SUVANH, BRISAS DEL VALLE I Y BRISAS DEL VALLE II, DISTRITO 19 (COFRADIA)	COFRADIA	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,939,800.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS RAMALES DEL MERENDON: ANTENAS DE TRANSMISION-ALDEAS: LAS CRUCES 2, LA VIRTUD, SANTA MARTHA, EL TRIUNFO, LAS FLORES DEL RIO FRIO Y LAS VEGAS DE RIO FRIO Y LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (MERENDON).	UBICADO EN RAMALES DEL MERENDON: ANTENAS DE TRANSMISION-ALDEAS: LAS CRUCES 2, LA VIRTUD, SANTA MARTHA, EL TRIUNFO, LAS FLORES DEL RIO FRIO Y LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (MERENDON)	MERENDON	REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, CONFORMACION DE RASANTE, PERFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO.	"MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO"	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 228.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,967,000.00	46620201219
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION (TROCHA OESTE), ENTRE 4 CALLE Y 33 CALLE, DISTRITOS 06,07,08 Y 10 (SURESTE)	UBICADO EN SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION (TROCHA OESTE), ENTRE 4 CALLE Y 33 CALLE, DISTRITOS 06,07,08 Y 10 (SURESTE)	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,946,900.00	46620201218
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 14 "A" AVENIDA Y 18 AVENIDA; Y ENTRE 7 Y 8 CALLE, COLONIA AURORA, DISTRITO 07 (SURESTE).	UBICADO EN CUADRANTE ENTRE 14 "A" AVENIDA Y 18 AVENIDA; Y ENTRE 7 Y 8 CALLE, COLONIA AURORA, DISTRITO 07 (SURESTE)	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,947,750.00	46620201218
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN CALLE DESDE COLONIA SAN BARTOLO HASTA BULEVAR ENTRADA COLONIA SAN JERONIMO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	UBICADO EN CALLE DESDE COLONIA SAN BARTOLO HASTA BULEVAR ENTRADA COLONIA SAN JERONIMO, DISTRITO 19 (COFRADIA)	COFRADIA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 5,700 M <sup>2</sup>	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,936,150.00	46620201218
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN HOMBROS EN EL BULEVAR DEL ESTE, EN AMBAS TROCHAS, DISTRITOS 04, 07, 11, 13, 14, 15 Y 16.	UBICADO EN HOMBROS EN EL BULEVAR DEL ESTE, EN AMBAS TROCHAS, DISTRITOS 04,07,11,13,14,15 Y 16.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO, DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,963,400.00	46620201218



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN MARZO 2020

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
2/3/2020	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE RESIDENCIAL LOS CEDROS, DISTRITO 01 (NOROESTE)	UBICADO EN CALLES DE RESIDENCIAL LOS CEDROS, DISTRITO 01 (NOROESTE)	NOROESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA $\phi=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFÁLTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m <sup>2</sup> , SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFÁLTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCIÓN Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 6,400 M <sup>2</sup>	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,884,320.00	46620201218
2/3/2020	MEJORAMIENTO DEL ÁREA PEATONAL, SEGURIDAD Y ESTRUCTURA DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL EN LOS DISTRITOS 1,2,3,4,5,7,8,9,10, Y 11 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	UBICADO EN DISTRITOS 1,2,3,4,5,7,8,9,10 Y 11 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	DISTRITOS (1, 2, 3, 4,5,7,8,9,10 Y 11)	PINTURA Y RESANE DE PRETILES Y BORDILLOS DE PUENTES.	MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN Y ORNATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	PINTURA Y RESANE DE PRETILES Y BORDILLOS DE PUENTES.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,390,272.25	461202073
2/3/2020	MEJORAMIENTO C.E.B PETRONILA BARRIOS DE CABANAS, COLONIA AURORA, DISTRITO 7	UBICADO EN COLONIA AURORA DISTRITO 7	SECTOR S.E.	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y POTENCIA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, MEJORAMIENTO EN ÁREA DE SANITARIOS PARA PROFESORES, CAMBIO DE VENTANAS, VENTANAS, MEJORAMIENTO EN EL ACCESO Y PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA, DEBIDO A QUE PREVIO AL PROYECTO, PRESENTABA UN PELIGRO PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO BÁSICO.	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y POTENCIA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, MEJORAMIENTO EN ÁREA DE SANITARIOS PARA PROFESORES, CAMBIO DE VENTANAS, VENTANAS, MEJORAMIENTO EN EL ACCESO Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,843,980.84	461202021
2/3/2020	MEJORAMIENTO C.E.B. REPÚBLICA DE COLOMBIA, COLONIA COLOMBIA, DISTRITO 2.	UBICADO EN COLONIA COLOMBIA, DISTRITO 2	SECTOR N.O.	MEJORAMIENTO EN ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO Y MODULO DE AULAS, DESMONTAJE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CABLEADO ELÉCTRICO NUEVO, CIELO FALSO NUEVO, CAMBIO DE PISO DE CONCRETO Y CERÁMICA, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS EN PAREDES, CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA, DEBIDO A QUE PREVIO AL PROYECTO, PRESENTABA UN PELIGRO PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO BÁSICO.	MEJORAMIENTO EN ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO Y MODULO DE AULAS, DESMONTAJE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CABLEADO ELÉCTRICO NUEVO, CIELO FALSO NUEVO, CAMBIO DE PISO DE CONCRETO Y CERÁMICA, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS EN PAREDES, CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	2,952,039.66	461202021
2/3/2020	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION DE LA 5 CALLE CHAMELECON	INICIA EN LA INTERSECCION DE LA 5 CALLE DE LA COLONIA PANTING DE CHAMELECON CON EL BULEVAR DEL SUR Y TERMINA EN LA CALLE DE ACCESO A RES MONTEBELLO, DISTRITO 17	CHAMELECON	SUPERVISION DE OBRAS	VELAR POR QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION SEAN EJECUTADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	SUPERVISAR OBRAS DE CONSTRUCCION	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,101,100.00	46620201214
2/3/2020	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COLONIA BRISAS DEL VALLE	UBICADO EN 1 AVENIDA ENTRE CARRETERA DE OCCIDENTE HASTA LA 4 CALLE; 2 AVENIDA DESDE EL FINAL DEL ADQUINADO EXISTENTE HASTA LA 4 CALLE; 2 CALLE DESDE LA CALLE DIVISORIA DE LAS COLONIAS BRISAS DEL VALLE I Y BRISAS DEL VALLE II; 4 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDAS, DISTRITO 19	COFRADIA	SUPERVISION DE OBRAS	VELAR POR QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION SEAN EJECUTADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	SUPERVISAR OBRAS DE CONSTRUCCION	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	943,140.00	46620201214
2/3/2020	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION 1 AVENIDA DESDE ENTRADA PRINCIPAL HASTA BARRIO SUYAPA, CHAMELECON	UBICADO EN SECTOR CHAMELECON, 1 AVENIDA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A CHAMELECON Y EL ACCESO A LA COL. MONTEBELLO, DISTRITO 17	CHAMELECON	SUPERVISION DE OBRAS	VELAR POR QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION SEAN EJECUTADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	SUPERVISAR OBRAS DE CONSTRUCCION	NO APLICA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	1,058,750.00	46620201214



**SAN PEDRO SULA**  
Obras Orden,  
Honestidad

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

**REPORTE DE CONTRATOS EMITIDOS EN MARZO 2020**

FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	REGLON
2/3/2020	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	UBICADO EN LA 6 CALLE, LA 7 CALLE, LA 8 CALLE, LA 9 CALLE Y LA 10 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVENIDA Y DE LA 1 AVENIDA ENTRE LA 5 Y 10 CALLES, DISTRITO 1	N.O.	DISEÑO DE LA PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	MEJORAR LA VIALIDAD	LA CONSULTORÍA COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LAS VÍAS INDICADAS, EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y DISEÑO DE TODAS LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DISEÑANDO EL REEMPLAZO DEL DRENAJE SANITARIO EXISTENTE EN CASO DE QUE SEAN TUBERÍAS DE CONCRETO POR TUBERÍAS DE PVC, Y REDISEÑANDO EL QUE INTERFERIA CON EL DISEÑO PLUVIAL, A FIN DE QUE SE PUEDAN EVACUAR ADECUADAMENTE AMBOS SISTEMAS. SE DEBERÁ DISEÑAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR Y CUALQUIER OBRA QUE SEA NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL PROYECTO. SE ELABORARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, Y SE CUANTIFICARÁN LAS CANTIDADES DE OBRA PARA A FIN DE PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS RESPECTIVAS FICHAS DE COSTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL PROYECTO FINAL RENDERIZADO, Y CON UN RECORRIDO VIRTUAL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	497,000.00	46620201214
2/3/2020	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE BARRIO MORAZAN Y CAMBIOS DE SISTEMA EN AGUAS NEGRAS II ETAPA	UBICADO EN 6 CALLE ENTRE AVE. JUAN PABLO II Y LA 12 AVE. N.E.; 9 CALLE ENTRE 10 AVE. 'C' Y 12 AVE. N.E.; 11 CALLE ENTRE AVE. JUAN PABLO II Y 12 AVE. N.E. Y 11 AVENIDA ENTRE 7 Y 12 CALLE N.E., DISTRITO 4	N.E.	DISEÑO DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE BARRIO MORAZAN Y CAMBIOS DE SISTEMA EN AGUAS NEGRAS II ETAPA	MEJORAR LA VIALIDAD	LA CONSULTORÍA COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LAS VÍAS INDICADAS, EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y DISEÑO DE TODAS LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DISEÑANDO EL REEMPLAZO DEL DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, Y REDISEÑANDO EL QUE INTERFERIA CON EL DISEÑO PLUVIAL, A FIN DE QUE SE PUEDAN EVACUAR ADECUADAMENTE AMBOS SISTEMAS. SE DEBERÁ DISEÑAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR, SE ELABORARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, Y SE CUANTIFICARÁN LAS CANTIDADES DE OBRA PARA A FIN DE PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS RESPECTIVAS FICHAS DE COSTOS Y CUALQUIER OBRA QUE SEA NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL PROYECTO. DEBERÁ PRESENTAR EL PROYECTO FINAL RENDERIZADO Y CON UN RECORRIDO VIRTUAL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	474,000.00	46620201214
2/3/2020	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION 21 AVENIDA ENTRE 21 Y 25 CALLE SUROESTE	UBICADO EN 21 AVENIDA ENTRE 21 Y 25 CALLES SUR OESTE, DISTRITO 5.	S.O.	DISEÑO DE LA PAVIMENTACION 21 AVENIDA ENTRE 21 Y 25 CALLE SUROESTE	MEJORAR LA VIALIDAD	LA CONSULTORÍA COMPRENDE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, EL DISEÑO GEOMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LAS VÍAS INDICADAS, EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y DISEÑO DE TODAS LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, DISEÑANDO EL REEMPLAZO DEL DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, Y REDISEÑANDO EL QUE INTERFERIA CON EL DISEÑO PLUVIAL, A FIN DE QUE SE PUEDAN EVACUAR ADECUADAMENTE AMBOS SISTEMAS. SE DEBERÁ DISEÑAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO A CONSTRUIR Y CUALQUIER OBRA QUE SEA NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL PROYECTO. SE ELABORARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DE DETALLES, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, Y SE CUANTIFICARÁN LAS CANTIDADES DE OBRA PARA A FIN DE PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS RESPECTIVAS FICHAS DE COSTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL PROYECTO FINAL RENDERIZADO Y CON UN RECORRIDO VIRTUAL	ZONA IMPACTADA	NO APLICA	FONDOS PROPIOS	375,000.00	46620201214